



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Morada Nova



MEMORIA
DE
CÁLCULO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE
Obras: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA PRINCIPAL (SEM DENOMINAÇÃO) DO SETOR-1 NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE
Local: SETOR 1 - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
Data: 18/06/2021
BDI: 26,85%

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA

GERAL

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	22,44
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER comprimento (5,00 m) x largura (3,74 m)		22,44

RUA SEM DENOMINAÇÃO 01 (SETOR 1)

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% 3 meses		3,00
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	3.424,40
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) [Comprimento - Estaca E00 até Estaca E17 + 2,44 m (342,44 m) x largura (10,00 m)]		3.424,40
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	M2	3.424,40
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO [Comprimento - Estaca E00 até Estaca E17 + 2,44 m (342,44 m) x largura (10,00 m)]		3.424,40
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) [Comprimento - Estaca E00 até Estaca E17 + 2,44 m (342,44 m) x largura descontando sarjeta (9,30 m)]		3.184,69
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL [Comprimento - Estaca E00 até Estaca E17 + 2,44 m (342,44 m) x 2 laterais] + [Fechamento de ruas (10,00m x 10,00m)]		704,88
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M sarjeta [comprimento (684,88m) x largura (0,35 m) x espessura (0,10 m)]	M3	23,97
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL sarjeta [comprimento (684,88m) x largura (0,35 m) x espessura (0,10 m)]		23,97
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS	M2	3.424,40
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA [Comprimento - Estaca E00 até Estaca E17 + 2,44 m (342,44 m) x largura (10,00 m)]		3.424,40

Osmanir G. de Mendonça Jr
Engº Civil / CREA-CE:49409-0
RN:081092314-0