

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024		BDI : 26,50%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,67%
	LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	SINAPI	Propria	0,00%	0,00%



10.4.8. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo-Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R\$ 1,06	R\$ 0,64
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R\$ 3,85	R\$ 2,47
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,11

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R\$ 94,90	R\$ 69,03
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R\$ 0,55	R\$ 200,71
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R\$ 76,83	R\$ 45,88
TOTAL Material:						R\$ 315,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R\$ 17,23	R\$ 21,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R\$ 14,58	R\$ 28,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 50,38

VALOR:	R\$ 369,11
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 353,97
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 369,11
VALOR TOTAL:	R\$ 1.572,41
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 416,67


10.4.9. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo-Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,35	R\$ 0,49
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 0,95	R\$ 0,98
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 18,09	R\$ 44,48
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 18,33	R\$ 45,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 14,58	R\$ 107,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 197,10

VALOR:	R\$ 198,57
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 140,26
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 198,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRAS:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA:	20/09/2024	BDI: 26,50%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	ORÇE	2024/01	112,54%	78,11%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,98%
	LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,66%	47,67%
			Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR TOTAL	R\$ 274,03
VALOR BDI TOTAL	R\$ 72,61

10.4.10. C4656 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 21 kN/m (BIDIM RT-21 OU SIMILAR) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18857 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 21 kN/m (BIDIM RT-21 OU SIMILAR)	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 14,3300	R\$ 15,7630
TOTAL Material:					R\$ 15,7630

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 17,6400	R\$ 1,7640
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 13,4800	R\$ 1,3480
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,1120

VALOR:	R\$ 18,88
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 16,87
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,88
VALOR TOTAL:	R\$ 651,36
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 172,50

10.4.11. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003743 LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 37,15	R\$ 37,15
00040304 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	R\$ 12,16	R\$ 0,48
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	R\$ 12,94	R\$ 24,19
TOTAL Material:					R\$ 61,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 18,09	R\$ 9,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	R\$ 14,58	R\$ 5,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,22

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,21100000	R\$ 11,47	R\$ 13,89
103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,05400000	R\$ 469,74	R\$ 25,36
92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,97000000	R\$ 13,70	R\$ 13,28
TOTAL Serviço:					R\$ 52,53

VALOR:	R\$ 128,57
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 121,16
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 128,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024		BDI : 26,50%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MEG
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	ORSE	2024/01	112,54%	-70,14%
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	-4,28%
	LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCÔRRENCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,07%
		Comunidade Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR TOTAL:	R\$ 881,99
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 233,72

10.4.12. C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 12,0700	R\$ 0,1207
I2040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	R\$ 17,4300	R\$ 17,9529
TOTAL Material:						R\$ 18,0736

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 13,9400	R\$ 0,5576
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 17,6400	R\$ 0,3528
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,9104

VALOR:	R\$ 18,98
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 18,40
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,98
VALOR TOTAL:	R\$ 130,20
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 34,51

10.4.13. C2299 TAMPAS DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	5,27000000	R\$ 5,5400	R\$ 29,1958
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 12,0700	R\$ 1,0863
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03300000	R\$ 61,0100	R\$ 2,0133
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 73,3700	R\$ 2,9348
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	R\$ 26,2400	R\$ 10,4960
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 8,3200
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,12000000	R\$ 9,3200	R\$ 1,1184
TOTAL Material:						R\$ 55,1646

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 13,9400	R\$ 6,4124
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	R\$ 13,9400	R\$ 33,7348
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 17,6400	R\$ 8,1144
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	R\$ 17,6400	R\$ 42,6888
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 17,6400	R\$ 5,2920
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 13,4800	R\$ 10,7840
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 107,0264

VALOR:	R\$ 162,19
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 93,90
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 162,19
VALOR TOTAL:	R\$ 103,80
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 27,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024		BDI : 26,50%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	OPSE	2024/01	112,51%
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%
		Comissão Própria	PRÓPRIA	0,00%	47,83%



10.4.14. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 87,2900	R\$ 100,3835
TOTAL Material:						R\$ 100,3835

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 13,4800	R\$ 17,5240
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,5240

VALOR:	R\$ 117,91
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 106,14
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 117,91
VALOR TOTAL:	R\$ 1.088,31
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 288,44

10.4.15. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 73,3700	R\$ 84,3755
TOTAL Material:						R\$ 84,3755

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 13,4800	R\$ 26,9600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 26,9600

VALOR:	R\$ 111,34
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 93,24
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 111,34
VALOR TOTAL:	R\$ 1.111,17
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 294,51

11.1.1. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,40	R\$ 11,32
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 29,44	R\$ 0,14
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 1,65	R\$ 0,69
TOTAL Material:						R\$ 12,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 18,33	R\$ 29,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 14,58	R\$ 11,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 41,24

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024		BDI : 26,50%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	ORSE	2024/01	112,54% 70,11%
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,74%
	LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
		Compras Propias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	



87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 516,21	R\$ 4,69
-------	--	--------	----	------------	------------	----------

TOTAL Serviço:		R\$ 4,69
VALOR:	R\$ 58,08	
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 45,11	
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 58,08	
VALOR TOTAL:	R\$ 297,95	
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 78,95	

11.2.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	R\$ 18,33	R\$ 3,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R\$ 14,58	R\$ 0,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,99

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 402,58	R\$ 1,48
TOTAL Serviço:						R\$ 1,48

VALOR:	R\$ 5,47
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 4,15
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,47
VALOR TOTAL:	R\$ 56,12
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 14,88

1.2.2. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 17,6400	R\$ 10,5840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 13,4800	R\$ 8,0880
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,6720

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 764,3300	R\$ 19,1083
TOTAL Serviço:						R\$ 19,1083

VALOR:	R\$ 37,78
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 18,40
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 37,78
VALOR TOTAL:	R\$ 387,82
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 102,71

11.3.1. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRAS:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024		BDI : 26,50%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MED
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	ORSE	2024/01	112,51%	70,41%
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,24%	17,94%
	LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00170000	R\$ 6,95	R\$ 0,01
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 9,66	R\$ 0,23
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,25000000	R\$ 4,17	R\$ 1,04
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 2,88	R\$ 0,57
00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08160000	R\$ 18,68	R\$ 20,20
TOTAL Material:						R\$ 22,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13010000	R\$ 18,09	R\$ 2,35
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18820000	R\$ 18,33	R\$ 3,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31830000	R\$ 14,58	R\$ 4,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,43

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,09850000	R\$ 360,38	R\$ 35,49
TOTAL Serviço:						R\$ 35,49


VALOR:	R\$ 67,97
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 62,94
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 67,97
VALOR TOTAL:	R\$ 80,88
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 21,44

11.4.1. S11532 Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	ORSE	h	3,50000000	R\$ 2,66	R\$ 9,31
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	5,00000000	R\$ 2,78	R\$ 13,90
S10603	Encargos Complementares - Soldador	ORSE	h	2,50000000	R\$ 3,23	R\$ 8,08
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 31,29

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00258	Barra chata de ferro 2" x 1/4" (2,53 kg/m)	ORSE	m	3,00000000	R\$ 17,76	R\$ 53,28
I109978	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	ORSE	kg	3,37000000	R\$ 35,04	R\$ 118,08
I119485	Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 40 mm	ORSE	un	9,00000000	R\$ 0,49	R\$ 4,41
I04370	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2 1/2" x 3/16" (4,57 kg/m)	ORSE	kg	13,71000000	R\$ 8,16	R\$ 111,87
I109325	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 4,19 mm (8 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m	ORSE	m2	1,10000000	R\$ 75,17	R\$ 82,69
TOTAL Material:						R\$ 370,33

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06110S	Serralheiro (horista)	ORSE	h	3,50000000	R\$ 13,29	R\$ 46,52
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	5,00000000	R\$ 9,96	R\$ 49,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA:	20/09/2024	BDI: 26,50%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	ORSE	2024/01	112,84%
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,34%
	LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,08%
			Comunicação Própria	PRÓPRIA	0,00%



I061605	Soldador (horista)	ORSE	h	2,50000000	R\$ 13,29	R\$ 33,23
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 129,55

VALOR:	R\$ 531,17
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 462,58
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 531,17
VALOR TOTAL:	R\$ 993,29
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 263,22

11.4.2. C2423 TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	3,50000000	R\$ 2,9400	R\$ 10,2900
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 107,4000	R\$ 16,1100
I2035	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.12 (2,77MM BWG)	SEINFRA	M2	1,15000000	R\$ 30,7000	R\$ 35,3050
TOTAL Material:					R\$ 61,7050	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 13,9400	R\$ 12,5460
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 17,8400	R\$ 26,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 39,0060	

VALOR:	R\$ 100,71
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 76,05
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 100,71
VALOR TOTAL:	R\$ 80,57
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 21,35

1.5.1. 95622 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS AVIAMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF_11/2016 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007358	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20000000	R\$ 18,39	R\$ 3,67
TOTAL Material:					R\$ 3,67	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30900000	R\$ 19,43	R\$ 6,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	R\$ 14,58	R\$ 1,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,12	

VALOR:	R\$ 10,79
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 8,70
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,79
VALOR TOTAL:	R\$ 110,71
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 29,34

11.5.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																									
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024		BDI : 26,50%																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/01</td> <td>112,54%</td> <td>10,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,95%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,86%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Comunicações Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/01	112,54%	10,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,95%	47,48%	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,86%	47,67%	Comunicações Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																					
	ORSE	2024/01	112,54%	10,11%																					
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,95%	47,48%																					
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,86%	47,67%																						
Comunicações Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																						
LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO																								
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE																								
LICITAÇÃO/Modalidade:	CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT																								

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 14,8100	R\$ 0,4443
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 23,2700	R\$ 3,7232
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,5600	R\$ 0,4680
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 21,0300	R\$ 2,5238
TOTAL Material:						R\$ 7,1591

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0045	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 13,9400	R\$ 11,1520
I2395	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 17,6400	R\$ 14,1120
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,2640

VALOR:	R\$ 32,42
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 16,38
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 32,42
VALOR TOTAL:	R\$ 173,12
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 45,87

11.6.1. G0370 VÁLVULA ESFERA DO TIPO TRIPARTIDA DE DIÂMETRO 1", TESTADA A FOGO ("FIRE TESTED TYPE") CONFORME ISO 10497; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: ISO 17292; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: ENCAIXE PARA SOLDA (ES), COM NIPLE DE EXTENSÃO, SCH 160; CLASSE DE PRESSÃO: 800 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
G0370	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 704,6600	R\$ 704,6600
TOTAL Material:					R\$ 704,6600

VALOR:	R\$ 704,66
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 704,66
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 704,66
VALOR TOTAL:	R\$ 704,66
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 186,73

11.6.2. 92691 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00042574	SINAPI	M	1,03900000	R\$ 47,80	R\$ 49,45
TOTAL Material:					R\$ 49,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89248	SINAPI	H	0,38200000	R\$ 14,86	R\$ 5,67
89267	SINAPI	H	0,38200000	R\$ 17,78	R\$ 6,79
88317	SINAPI	H	0,38200000	R\$ 18,90	R\$ 7,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																						
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024 BDI : 26,50%																			
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/01</td> <td>112,81%</td> <td>70,18%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,22%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td>Composições Proprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/01	112,81%	70,18%	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,22%	47,48%	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	Composições Proprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTES	VERSÃO	HORA	MES																			
ORSE	2024/01	112,81%	70,18%																			
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,22%	47,48%																			
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%																			
Composições Proprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO																					
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE																					
LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT																					



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,61
VALOR:	R\$ 69,12
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 63,06
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 69,12
VALOR TOTAL:	R\$ 207,36
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 54,96

11.6.3. G0776 UNIAO COTOVELO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO DN 1", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 69439; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO; ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
G0776	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,5000	R\$ 60,5000
TOTAL Material:					R\$ 60,5000

VALOR:	R\$ 60,50
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 60,50
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 60,50
VALOR TOTAL:	R\$ 121,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 32,06

11.6.4. 92696 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	SINAPI	UN	0,01300000	R\$ 10,77	R\$ 0,14
00007307	SINAPI	L	0,00300000	R\$ 31,44	R\$ 0,09
00004179	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,42	R\$ 9,42
TOTAL Material:					R\$ 9,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	H	0,48200000	R\$ 14,86	R\$ 7,16
88267	SINAPI	H	0,48200000	R\$ 17,78	R\$ 8,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,72

VALOR:	R\$ 25,37
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 20,47
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 25,37
VALOR TOTAL:	R\$ 76,11
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 20,16

11.6.5. G0764 TE, DN 1", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO; ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
G0764	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,7700	R\$ 17,7700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																									
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024	BDI : 26,50%																					
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/01</td> <td>112,54%</td> <td>70,31%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,00%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Comunicação Projetos</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/01	112,54%	70,31%	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,67%	Comunicação Projetos	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																					
	ORSE	2024/01	112,54%	70,31%																					
	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																					
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,67%																						
Comunicação Projetos	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																						
LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO																								
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE																								
LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT																								



TOTAL Material:	R\$ 17,7700
VALOR:	R\$ 17,77
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,77
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,77
VALOR TOTAL:	R\$ 17,77
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 4,71

11.6.6. G0730 LUVIA DE REDUCAO, 1"X1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO; ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
G0730 LUVIA DE REDUCAO, 1"X1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO; ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,9600	R\$ 10,9600

TOTAL Material:	R\$ 10,9600
-----------------	-------------

VALOR:	R\$ 10,96
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 10,96
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,96
VALOR TOTAL:	R\$ 21,92
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 5,80

11.6.7. G0705 BUCHA DE REDUCAO, DN 1"X1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO; ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
G0705 BUCHA DE REDUCAO, DN 1"X1/2", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO; ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,9700	R\$ 7,9700

TOTAL Material:	R\$ 7,9700
-----------------	------------

VALOR:	R\$ 7,97
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 7,97
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,97
VALOR TOTAL:	R\$ 15,94
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 4,22

11.6.8. S09092 Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás) (un)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	R\$ 2,74	R\$ 1,37
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 2,78	R\$ 1,39
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 2,76

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09376 Regulador alta pressão tipo Fisher, 28mm, classe 300, 1º estagio	ORSE	un	1,00000000	R\$ 514,37	R\$ 514,37
TOTAL Material:					R\$ 514,37

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 13,29	R\$ 6,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024		BDI : 26,50%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	ORSE	2024/01	112,54% 70,11%
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCÓRRENCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,00% 47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	



106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 9,96	R\$ 4,99
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,63

VALOR:	R\$ 528,76
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 522,61
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 528,76
VALOR TOTAL:	R\$ 528,76
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 140,12

11.6.9. 00012425 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012425 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 50,84	R\$ 50,84
TOTAL Material:					R\$ 50,84

VALOR:	R\$ 50,84
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 50,84
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 50,84
VALOR TOTAL:	R\$ 50,84
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 13,47

11.6.10. 00012394 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012394 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,67	R\$ 4,67
TOTAL Material:					R\$ 4,67

VALOR:	R\$ 4,67
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 4,67
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,67
VALOR TOTAL:	R\$ 9,34
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2,48

11.6.11. 99627 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	R\$ 10,77	R\$ 0,09
00021092 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 49,52	R\$ 49,52
TOTAL Material:					R\$ 49,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	R\$ 14,86	R\$ 1,06
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	R\$ 17,78	R\$ 1,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,33

VALOR:	R\$ 51,94
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 51,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024	BDI : 26,50%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,22%	47,46%
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%
	LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 51,94
VALOR TOTAL:	R\$ 103,88
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 27,52

11.6.12. S07838 Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,15000000	R\$ 2,74	R\$ 0,41
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,15000000	R\$ 2,78	R\$ 0,42
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,83

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07548	Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás	ORSE	un	1,00000000	R\$ 36,82	R\$ 36,82
TOTAL Material:						R\$ 36,82

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 13,29	R\$ 1,99
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 9,96	R\$ 1,49
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,48

VALOR:	R\$ 41,13
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 39,29
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 41,13
VALOR TOTAL:	R\$ 82,26
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 21,80

11.6.13. I09899 Cilindro de aço para gás GLP - 20kg (un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09899	Cilindro de aço para gás GLP - 20kg	ORSE	un	1,00000000	R\$ 102,30	R\$ 102,30
TOTAL Material:						R\$ 102,30

VALOR:	R\$ 102,30
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 102,30
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 102,30
VALOR TOTAL:	R\$ 204,60
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 54,22

11.6.14. 00039748 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039748	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 53,41	R\$ 53,41
TOTAL Material:						R\$ 53,41

VALOR:	R\$ 53,41
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 53,41
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 53,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA:	20/09/2024	BDI: 26,50%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	ORSE	2024/01	112,54% 70,11%
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 72,48%
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06% 77,67%
	LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	Comunidade Privat	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR TOTAL:	R\$ 1.871,73
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 442,90

11.6.15. 103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 10,77	R\$ 0,11
00011756 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 29,29	R\$ 29,29
TOTAL Material:					R\$ 29,40

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 14,86	R\$ 1,63
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 17,78	R\$ 1,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,58

VALOR:	R\$ 32,98
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 31,87
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 32,98
VALOR TOTAL:	R\$ 65,96
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 17,48

11.6.16. 103808 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012715 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,08	R\$ 8,08
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,13880000	R\$ 1,31	R\$ 0,18
00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00120000	R\$ 36,96	R\$ 0,04
00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00480000	R\$ 201,60	R\$ 0,96
TOTAL Material:					R\$ 9,26

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41630000	R\$ 14,86	R\$ 6,18
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41630000	R\$ 17,78	R\$ 7,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,58

VALOR:	R\$ 22,84
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 18,61
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 22,84
VALOR TOTAL:	R\$ 22,84
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 6,05

11.6.17. 103833 TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024		BDI : 26,50%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	ORISE	2024/01	112,54% 203,18%
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,49% 47,49%
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,00% 47,67%
	LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	Composições Proriat	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Material	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,20820000	R\$ 1,31
00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00180000	R\$ 36,96
00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00720000	R\$ 201,60
00012734 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,38
TOTAL Material:				R\$ 12,16

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55500000	R\$ 14,86
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55500000	R\$ 17,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 18,10

VALOR:	R\$ 30,26
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 24,62
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30,26
VALOR TOTAL:	R\$ 30,26
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 8,02

11.6.18. 103819 LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,13880000	R\$ 1,31
00012724 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,83
00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00120000	R\$ 36,96
00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00480000	R\$ 201,60
TOTAL Material:				R\$ 6,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27750000	R\$ 14,86
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27750000	R\$ 17,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 9,05

VALOR:	R\$ 14,06
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 11,23
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 14,06
VALOR TOTAL:	R\$ 28,12
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 7,46

11.6.19. S12137 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) (Un)

Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 2,78
TOTAL Encargos Complementares:				R\$ 0,56

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024		BDI : 26,50%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	ORSE	2024/01	112,54% 70,11%
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,98%
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,00% 47,87%
	LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	Compras/Sev Propria	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



137556S	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 21,10	R\$ 21,10
					TOTAL Material:	R\$ 21,10

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 9,96	R\$ 1,99
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,99

VALOR:	R\$ 23,65
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 22,60
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,65
VALOR TOTAL:	R\$ 47,30
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 12,54

12.1.1. 96681 TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104098	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022	SINAPI	CHI	0,10620000	R\$ 0,07	R\$ 0,00
104097	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	SINAPI	CHP	0,23070000	R\$ 0,82	R\$ 0,18
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,18

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038984	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	SINAPI	M	1,06670000	R\$ 73,22	R\$ 78,10
					TOTAL Material:	R\$ 78,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33690000	R\$ 14,86	R\$ 5,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33690000	R\$ 17,78	R\$ 5,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,99

VALOR:	R\$ 89,27
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 85,85
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 89,27
VALOR TOTAL:	R\$ 2.499,56
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 662,48

12.1.2. 96694 JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104098	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022	SINAPI	CHI	0,14010000	R\$ 0,07	R\$ 0,00
104097	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	SINAPI	CHP	0,30440000	R\$ 0,82	R\$ 0,24
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024		BDI : 26.50%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	ORSE	2024/01	112,54%	78,11%
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,83%	47,38%
	LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,99%	47,67%
		Compras/licitações	PROPRIA	0,00%	0,00%	



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038438	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 45,68	R\$ 45,68
TOTAL Material:						R\$ 45,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44450000	R\$ 14,86	R\$ 6,60
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44450000	R\$ 17,78	R\$ 7,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,50

VALOR:	R\$ 60,42
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 55,90
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 60,42
VALOR TOTAL:	R\$ 60,42
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 16,01

12.1.3. 96715 TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104098	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022	SINAPI	CHI	0,18680000	R\$ 0,07	R\$ 0,01
104097	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	SINAPI	CHP	0,40590000	R\$ 0,82	R\$ 0,33
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,34


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038460	TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 61,60	R\$ 61,60
TOTAL Material:						R\$ 61,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59270000	R\$ 14,86	R\$ 8,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59270000	R\$ 17,78	R\$ 10,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,33

VALOR:	R\$ 81,27
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 75,26
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 81,27
VALOR TOTAL:	R\$ 81,27
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 21,54

12.1.4. C2553 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,69000000	R\$ 0,2600	R\$ 0,4394
12172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	SEINFRA	M	1,40000000	R\$ 66,0100	R\$ 92,4140
TOTAL Material:						R\$ 92,8534

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA:	20/09/2024	BDI: 26,50%				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	FONTE	ORSE	2024/01	HORA	112,54%	MES	70,11%
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	SEINFRA	026.1	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SINAPI	2024/02	COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,87%		
	LICITAÇÃO/MDO/ALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	Compras/Forç. Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 13,9400	R\$ 25,0920
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 17,1400	R\$ 30,8520
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 55,9440

VALOR:	R\$ 148,80
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 113,61
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 148,80
VALOR TOTAL:	R\$ 5.728,80
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.518,06

2.1.5. S12996 Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m) com esguicho e conexões (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,74	R\$ 2,74
S10540	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,78	R\$ 2,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,52

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10885S	Caixa de incendio/abrigo para mangueira, de embutir/interna, com 90 x 60 x 17 cm, em chapa de aço, porta com ventilacao, visor com a inscricao "Incendio", suporte/cesta interna para a mangueira, pintura eletrostatica vermelha	ORSE	un	1,00000000	R\$ 272,52	R\$ 272,52
I06902	Chave para engate rápido storz 2 1/2" (Incendio)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 20,86	R\$ 20,86
I37555S	Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 2 1/2", para combate a incendio	ORSE	un	1,00000000	R\$ 312,86	R\$ 312,86
I21034S	Mangueira de incendio, tipo 2, de 2 1/2", comprimento = 15 m, tecido em fio de poliester e tubo interno em borracha sintetica, com unioes engate rápido	ORSE	un	2,00000000	R\$ 608,64	R\$ 1.217,28
I10904S	Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predial de incendio, 45 graus, diametro de 2 1/2", com volante, classe de pressao de ate 200 psi	ORSE	un	1,00000000	R\$ 219,00	R\$ 219,00
I07959	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (Incendio)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 114,71	R\$ 114,71
I20974S	Uniao tipo storz, com empatacao Interna tipo anel de expansao, engate rapido 2 1/2", para mangueira de combate a incendio predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 191,88	R\$ 191,88
TOTAL Material:						R\$ 2.349,11

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 13,29	R\$ 13,29
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 9,96	R\$ 9,96
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,25

VALOR:	R\$ 2.377,88
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2.365,57
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.377,88
VALOR TOTAL:	R\$ 9.511,52
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2.520,56

12.1.6. S11894 Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024		BDI : 26,50%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES	
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125. BAIRRO: CENTRO	ORSE	2024/01	112,64%	70,11%
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	37,46%
	LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	95,76%	47,67%
		Comunicação Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



110899S	Adaptador em latão, engate rápido 2 1/2" x rosca interna 5 fios 2 1/2", para instalação predial de combate a incêndio	ORSE	un	1,00000000	R\$ 95,94	R\$ 95,94
104721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,02400000	R\$ 98,30	R\$ 2,36
110904S	Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação predial de incêndio, 45 graus, diâmetro de 2 1/2", com volante, classe de pressão de até 200 psi	ORSE	un	1,00000000	R\$ 219,00	R\$ 219,00
111108	Tampa de ferro fundido (60x40cm)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 334,08	R\$ 334,08
107959	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incêndio)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 114,71	R\$ 114,71
					TOTAL Material:	R\$ 766,09

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico medido (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,84000000	R\$ 76,19	R\$ 64,00
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,70000000	R\$ 4,88	R\$ 3,42
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,16800000	R\$ 38,22	R\$ 6,42
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	0,70000000	R\$ 25,42	R\$ 17,79
					TOTAL Serviço:	R\$ 91,63

VALOR:	R\$ 857,72
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 835,07
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 857,72
VALOR TOTAL:	R\$ 857,72
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 227,30

12.1.7. S08612 Conjunto moto-bomba centrifuga, trifásica, motor 4 CV, Schneider mod.BC-21R ou similar (Un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	2,00000000	R\$ 2,67	R\$ 5,34
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 2,78	R\$ 5,56
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 10,90

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108880	Chave magnética p/motor 4cv-220v	ORSE	un	1,00000000	R\$ 186,22	R\$ 186,22
108879	Motobomba centrifuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R 1 1/2, motor 4 cv, trifásico 220V, hm = 18 a 26 m, q = 20,9 a 34,9 m3/h	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4.896,22	R\$ 4.896,22
					TOTAL Material:	R\$ 5.082,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 13,29	R\$ 26,58
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 9,96	R\$ 19,92
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 46,50

VALOR:	R\$ 5.139,84
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5.115,22
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5.139,84
VALOR TOTAL:	R\$ 5.139,84
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.362,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024		BDI : 26,50%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA MES	
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%	
			Compras de Prioridade	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



12.2.1. 102618 CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	2,36110000	R\$ 133,18	R\$ 314,45
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,26340000	R\$ 256,11	R\$ 67,45
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 381,90

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043980	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.432,35	R\$ 2.432,35
TOTAL Material:						R\$ 2.432,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48210000	R\$ 14,86	R\$ 22,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48210000	R\$ 17,78	R\$ 26,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 48,37

VALOR:	R\$ 2.862,62
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2.820,23
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.862,62
VALOR TOTAL:	R\$ 2.862,62
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 758,59


12.3.1. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,85	R\$ 7,85
91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 25,33	R\$ 25,33
TOTAL Serviço:						R\$ 33,18

VALOR:	R\$ 33,18
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 26,55
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 33,18
VALOR TOTAL:	R\$ 929,04
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 246,12

12.4.1. C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 613,2000	R\$ 613,2000
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,6600	R\$ 1,3200
TOTAL Material:						R\$ 614,5200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024		BDI : 26.50%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	ORSE	2024/01	112,54% 70,11%
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,43%
	LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,04% 47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	



Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 13,9400	R\$ 5,5760
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 17,1400	R\$ 6,8560
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,4320	

VALOR:	R\$ 626,95
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 619,13
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 626,95
VALOR TOTAL:	R\$ 626,95
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 166,14

12.4.2. S01511 Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 (un)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	R\$ 2,78	R\$ 0,28
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,28	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I10892S	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 kg, classe bc	ORSE	un	1,00000000	R\$ 170,09	R\$ 170,09
TOTAL Material:					R\$ 170,09	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,10000000	R\$ 9,96	R\$ 1,00
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,00	

VALOR:	R\$ 171,37
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 170,84
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 171,37
VALOR TOTAL:	R\$ 3.084,66
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 817,38

12.4.3. C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 174,9800	R\$ 174,9800
TOTAL Material:					R\$ 174,9800	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 17,6300	R\$ 8,8150
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 13,4800	R\$ 6,7400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,5550	

VALOR:	R\$ 190,54
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 180,51
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 190,54
VALOR TOTAL:	R\$ 5.335,12
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.413,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																									
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024	BDI : 26,50%																					
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRSE</td> <td>2024/01</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,14%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,09%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSAO	HORA	MES	GRSE	2024/01	112,54%	70,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,14%	47,48%	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,09%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FUNTE	VERSAO	HORA	MES																					
	GRSE	2024/01	112,54%	70,11%																					
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,14%	47,48%																					
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,09%	47,67%																						
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																						
LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO																								
CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE																								
LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° CE-001/2024 - SECULT																								



12.4.4. C0732 CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE/SIMILAR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10507	CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERVIS., MOD.FIRE-LITE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5.553,0200	R\$ 5.553,0200
TOTAL Material:						R\$ 5.553,0200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 13,9400	R\$ 20,9100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 17,6300	R\$ 26,4450
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 21,2100	R\$ 31,8150
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 79,1700

VALOR:	R\$ 5.632,19
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5.583,16
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5.632,19
VALOR TOTAL:	R\$ 5.632,19
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.492,53

12.4.5. C0010 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUOTRON/SIMILAR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10005	ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO, MOD. EUOTRON	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 45,5800	R\$ 45,5800
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,6600	R\$ 1,3200
TOTAL Material:						R\$ 46,9000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 13,9400	R\$ 4,8790
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 17,1400	R\$ 5,9990
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,8780

VALOR:	R\$ 57,78
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 50,94
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 57,78
VALOR TOTAL:	R\$ 173,34
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 45,93

12.4.6. C2275 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,6600	R\$ 3,9600
11867	SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 166,7900	R\$ 166,7900
TOTAL Material:						R\$ 170,7500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 13,9400	R\$ 4,8790
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,2100	R\$ 7,4235
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 17,1400	R\$ 5,9990

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA:	20/09/2024	BDI:	26,50%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	FONTE	ORSE	2024/01	HORA	112,54%
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		MED	70,11%
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO			84,44%
	LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	Composições Próprias	PRÓPRIA			85,00%
						47,67%	
						0,00%	



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,3015
VALOR:	R\$ 189,05
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 177,78
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 189,05
VALOR TOTAL:	R\$ 567,15
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 150,30

12.5.1. C4309 PINTURA POLIURETANO EM 02 (DUAS) DEMÃOS SOBRE TUBULAÇÃO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 1,5600	R\$ 0,4290
12094 TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER)	SEINFRA	L	0,12500000	R\$ 39,1100	R\$ 4,8998
12500 TINTA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,28000000	R\$ 23,2200	R\$ 6,5016
TOTAL Material:					R\$ 11,8194

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 13,9400	R\$ 1,9516
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,26000000	R\$ 17,6400	R\$ 4,5864
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,5380

VALOR:	R\$ 18,36
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 14,23
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,36
VALOR TOTAL:	R\$ 141,37
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 37,50

12.6.1. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 8,9200	R\$ 0,2676
TOTAL Material:					R\$ 0,2676

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 13,9400	R\$ 11,1520
12395 PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 17,6400	R\$ 26,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 37,6120

VALOR:	R\$ 37,88
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 14,13
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 37,88
VALOR TOTAL:	R\$ 719,72
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 190,76

12.6.2. S12895 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 2,78	R\$ 0,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA:	20/09/2024	BDI: 26.50%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	FONTE	ORSE	VERSÃO	2024/01
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	112,54%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	MES	0,031%
	LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	Compras Próprias	PRÓPRIA		47,48%



TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,56
--------------------------------	----------

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13660	ORSE	un	1,00000000	R\$ 7,62	R\$ 7,62
TOTAL Material:					R\$ 7,62

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	ORSE	h	0,20000000	R\$ 9,96	R\$ 1,99
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,99

VALOR:	R\$ 10,17
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 9,12
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,17
VALOR TOTAL:	R\$ 640,71
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 170,10

12.6.3. S12138 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm (Un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	ORSE	h	0,20000000	R\$ 2,78	R\$ 0,56
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,56

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11927	ORSE	un	1,00000000	R\$ 15,24	R\$ 15,24
TOTAL Material:					R\$ 15,24

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	ORSE	h	0,20000000	R\$ 9,96	R\$ 1,99
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,99

VALOR:	R\$ 17,79
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 16,74
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,79
VALOR TOTAL:	R\$ 338,01
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 89,49

12.6.4. S12137 Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) (Un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	ORSE	h	0,20000000	R\$ 2,78	R\$ 0,56
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,56

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37556S	ORSE	un	1,00000000	R\$ 21,10	R\$ 21,10
TOTAL Material:					R\$ 21,10

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	ORSE	h	0,20000000	R\$ 9,96	R\$ 1,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024	BDI : 26,50%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	ORSE	2024/01	112,54%	20,31%
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,96%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,99
--------------------	----------

VALOR:	R\$ 23,65
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 22,60
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,65
VALOR TOTAL:	R\$ 212,85
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 56,43

12.6.5. S12308 Placa indicativa em Poliestireno de 4mm c/ aplicação de adesivo verde fotoluminescente, adesivo de recorte preto p/ os textos, fixação em dupla face, instalado (m2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113162	Placa indicativa em Poliestireno de 4mm c/ aplicação de adesivo verde fotoluminescente, adesivo de recorte preto p/ os textos, fixação em dupla face, instalado	ORSE	m²	1,00000000	R\$ 1.343,31	R\$ 1.343,31
TOTAL Material:						R\$ 1.343,31

VALOR:	R\$ 1.343,31
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1.343,31
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.343,31
VALOR TOTAL:	R\$ 402,99
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 106,80

13.1.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 14,58	R\$ 57,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 57,67

VALOR:	R\$ 57,67
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 41,53
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 57,67
VALOR TOTAL:	R\$ 61,13
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 16,20

13.1.2. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,40	R\$ 11,32
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,90500000	R\$ 29,44	R\$ 0,14
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 1,65	R\$ 0,89
TOTAL Material:						R\$ 12,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 18,33	R\$ 29,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 14,58	R\$ 11,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 41,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA:	20/09/2024	BDI: 26,50%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	ORSE	2024/01	112,54%	20,11%
	CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	27,88%
	LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
			Composição Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%



Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 516,21	R\$ 4,69
TOTAL Serviço:						R\$ 4,69

VALOR:	R\$ 58,08
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 45,11
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 58,08
VALOR TOTAL:	R\$ 873,52
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 231,47

1.1.3. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	R\$ 18,33	R\$ 3,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R\$ 14,58	R\$ 0,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,99	

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 402,58	R\$ 1,48
TOTAL Serviço:						R\$ 1,48

VALOR:	R\$ 5,47
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 4,15
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,47
VALOR TOTAL:	R\$ 72,59
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 19,24

13.1.4. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 17,6400	R\$ 10,5840
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 13,4800	R\$ 8,0880
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,6720	

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 701,4100	R\$ 17,5353
TOTAL Serviço:						R\$ 17,5353

VALOR:	R\$ 36,21
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 16,82
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 36,21
VALOR TOTAL:	R\$ 480,51
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 127,39

13.1.5. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																								
	OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024	BDI : 26,50%																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORISE</td> <td>2024/01</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,00%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Proratas</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>1,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORISE	2024/01	112,54%	70,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,67%	Composições Proratas	PRÓPRIA	1,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																				
	ORISE	2024/01	112,54%	70,11%																				
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																				
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,67%																					
Composições Proratas	PRÓPRIA	1,00%	0,00%																					
LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO																							
CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE																							
LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT																							

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,0700
					TOTAL Material: R\$ 0,3210

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 17,6400
					TOTAL Mão de Obra: R\$ 3,5280

VALOR:	R\$ 3,85
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1,65
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,85
VALOR TOTAL:	R\$ 51,09
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 13,53

14.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 13,4800
					TOTAL Mão de Obra: R\$ 9,4360

VALOR:	R\$ 9,44
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,10
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,44
VALOR TOTAL:	R\$ 5.128,94
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.358,30

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Assinado de forma digital por DENIS WEIMA SILVA CARDOSO
 Dados: 2024.09.20 11:39:25 -03'00'

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO ENG. CIVIL
 - RNP: 061237152-2
 CREA -CE 51765

Assinado de forma digital por RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 CREA -CE 51765
 Dados: 2024.09.20 11:39:58 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVAICE			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVAICE			
LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO			
CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVAICE			
LICITAÇÃO/OMO DADIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° CE-001/2024 - SECULT			

DATA :	20/09/2024	BDI :	26,50%
FONTE	ORSE	VERSÃO	2024/01
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%
Compras/Preço	PRÓPRIA	84,44%	47,49%
		85,06%	47,67%
		0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 22.000,00	20,04 % R\$ 4.408,80	23,03 % R\$ 5.066,60	20,21 % R\$ 4.446,20	36,72 % R\$ 8.078,40	100,00 % R\$ 22.000,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.322,24	100,00 % R\$ 13.322,24				100,00 % R\$ 13.322,24
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 3.642,64	100,00 % R\$ 3.642,64				100,00 % R\$ 3.642,64
4	REVESTIMENTO	R\$ 41.043,03		100,00 % R\$ 41.043,03			100,00 % R\$ 41.043,03
5	PISO	R\$ 106.228,83			100,00 % R\$ 106.228,83		100,00 % R\$ 106.228,83
6	ESQUADRIAS	R\$ 73.837,62	6,05 % R\$ 4.467,18			93,95 % R\$ 69.370,44	100,00 % R\$ 73.837,62
7	PINTURA	R\$ 101.019,04				100,00 % R\$ 101.019,04	100,00 % R\$ 101.019,04
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	R\$ 76.063,51	59,01 % R\$ 44.885,08	40,99 % R\$ 31.178,43			100,00 % R\$ 76.063,51
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$ 14.120,75	22,34 % R\$ 3.154,58	77,66 % R\$ 10.966,17			100,00 % R\$ 14.120,75
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 32.174,08		100,00 % R\$ 32.174,08			100,00 % R\$ 32.174,08
11	CENTRAL DE GLP	R\$ 7.831,37		100,00 % R\$ 7.831,37			100,00 % R\$ 7.831,37
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 57.615,65	60,76 % R\$ 35.007,27			39,24 % R\$ 22.608,38	100,00 % R\$ 57.615,65
13	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.946,67			100,00 % R\$ 1.946,67		100,00 % R\$ 1.946,67
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.487,24				100,00 % R\$ 6.487,24	100,00 % R\$ 6.487,24
		R\$ 557.332,67	R\$ 108.887,79	R\$ 128.259,68	R\$ 112.621,70	R\$ 207.563,50	R\$ 557.332,67
			R\$ 108.887,79	R\$ 237.147,47	R\$ 349.769,17	R\$ 557.332,67	

DENIS
Assinado de forma digital por DENIS WEIMA SILVA CARDOSO
Dados: 2024.09.20 11:40:35 -03'00'

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA
Assinado de forma digital por RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO ENG. CIVIL - NETO ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 CREA - RNP: 061237152-2 CE 51765
Dados: 2024.09.20 11:41:07 -03'00'



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024	BDI : 26,50%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	ORSE	2024/01
CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		Compras Projeto	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			112,54%
			70,11%
			84,44%
			47,48%
			85,06%
			47,67%
			0,00%
			0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFICIO	
S + G	GARANTIA / SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,65%
	TOTAL	7,45%

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADIMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	TOTAL	4,56%

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 26,50%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

DENIS
WEIMA SILVA
CARDOSO

Assinado de forma digital por DENIS WEIMA SILVA CARDOSO
Dados: 2024.09.20 11:41:43 -03'00'

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 CREA - CE 51765

Assinado de forma digital por RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 CREA -CE 51765
Dados: 2024.09.20 11:42:13 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024	BDI : 26,50%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	ORSE	2024/01
CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		Comunicação Própria	PRÓPRIA
		HORA	MES
		112,54%	70,11%
		84,44%	47,48%
		85,06%	47,87%
		0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Ferriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,85%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Assinado de forma digital por DENIS WEIMA SILVA CARDOSO
Dados: 2024.09.20 11:42:51 -03'00'

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 CREA - CE 51765

Assinado de forma digital por RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 CREA -CE 51765
Dados: 2024.09.20 11:43:28 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024	BDI : 26.50%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO	ONISE	2024/01	112,51%	70,11%
CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,29%
LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° CE-001/2024 - SECULT	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
		Comunicação Projetos	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Assinado de forma digital por DENIS WEIMA SILVA CARDOSO
 Dados: 2024.09.20 11:44:08 -03'00'

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 CREA -CE 51765

Assinado de forma digital por RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 CREA -CE 51765
 Dados: 2024.09.20 11:44:41 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																							
OBRA:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/09/2024	BDI : 28,50%																				
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) DE MORADA NOVA/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/01</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Propriet</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/01	112,54%	70,11%	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Propriet	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																				
ORSE	2024/01	112,54%	70,11%																				
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																				
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																				
Composições Propriet	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
LOCAL:	RUA FRANCISCO GALVÃO, N° 125, BAIRRO: CENTRO																						
CLIENTE:	MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE																						
LICITAÇÃO/MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA N° CE-001/2024 - SECULT																						



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feridos	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	10,98%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,51%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,37%	8,64%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,44%	18,32%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,35%	1,79%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71%	2,06%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	10,41%	7,92%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46%	6,74%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,89%	7,07%

A + B + C + D = 112,54% 70,11%

**DENIS
WEIMA SILVA
CARDOSO**

Assinado de forma digital por DENIS WEIMA SILVA CARDOSO
Dados: 2024.09.20 11:45:19 -03'00'

**RAIMUNDO TEIXEIRA
LIMA NETO ENG. CIVIL**
- RNP: 061237152-2
CREA -CE 51765

Assinado de forma digital por RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 CREA -CE 51765
Dados: 2024.09.20 11:45:54 -03'00'

APÓLICE DIGITAL

junto
SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](https://www.juntoseguros.com)).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA



DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 – Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: 18/09/2024 15:10:05

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0456203

Proposta: 4782431

Controle Interno (Código Controle): 916907600

Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750456203

DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE MORADA NOVA

CPF/CNPJ: 07.782.840/0001-00 AVENIDA MANOEL DE CASTRO 726, CENTRO - CEP: 62.940-000 - MORADA NOVA - CE

DADOS DO TOMADOR: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 01.816.139/0001-70 R ANTONIO GOMES DA SILVA 342 TER, TERREO, EDMAR BARREIRA - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE - CE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.202468-3 SILVA & SOUSA CORRETORES DE SEGUROS LTDA - ME

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as):
Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 6EE8105114FCD7C8C534AF79175710071D8DB1C8 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado:
1CAC79B12CB54E414B373764DCFA770F3896DB16

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800 021.8494, Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301. <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0456203
 Proposta: 4782431
 Controle Interno (Código Controle): 916907600
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750456203



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 7.629,17	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 7.629,17	20/09/2024	20/11/2024
Multas e Penalidades	R\$ 7.629,17	20/09/2024	20/11/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	25/09/2024	22831940	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratado(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0456203
Proposta: 4782431
Controle Interno (Código Controle): 916907600
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750456203

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE-001/2024-SECULT**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0456203
Proposta: 4782431
Controle Interno (Código Controle): 916907600
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750456203

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0456203
Proposta: 4782431
Controle Interno (Código Controle): 916907600
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750456203



3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. **As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**

4.4. **Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.**

4.5. **A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.**

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. **Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:**

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0456203
Proposta: 4782431
Controle Interno (Código Controle): 916907600
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750456203



devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0456203
Proposta: 4782431
Controle Interno (Código Controle): 916907600
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750456203



junto
SEGUROS

que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0456203
Proposta: 4782431
Controle Interno (Código Controle): 916907600
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750456203



aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0456203
Proposta: 4782431
Controle Interno (Código Controle): 916907600
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750456203



III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Juntos Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.