 15.386.389/0001-22 CONSTRUÇÕES	CNPJ:15.386.389/0001-22 RUA: JEREMIAS MAIA, 690 - EXPEDITO DIÓGENES JAGUARIBE - CE - CEP: 63475-000 TEL: (88) 9 8143-6036
--	---



PROPOSTA DE PREÇO

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE006/2024-SEINFRA

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 14.133/2021, e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposições estabelecidas no presente edital e seus anexos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE006/2024-SEINFRA.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciam na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILÂNDIA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	R\$ 157.002,67

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: 157.002,67 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL DOIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

PROPONENTE: M & C CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: JEREMIAS MAIA, Nº690, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES

CIDADE: JAGUARIBE-CE

CNPJ: 15.386.389/0001-22

TELEFONE: 88 9 9709-3172

CEP: 63.475-000

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: Conforme cronograma físico financeiro do projeto

Jaguaribe/CE, 11 de novembro de 2024.

FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:330107
30349

Assinado de forma digital
por FRANCISCO MATOS
CARDOSO:33010730349
Dados: 2024.11.11
16:43:55 -03'00'

Representante Legal
Francisco Matos Cardoso
CPF Nº 330.107.303-49

JOSE MARIA
MENDES
GIFONI:020384203
00

Assinado de forma digital
por JOSE MARIA MENDES
GIFONI:02038420300
Dados: 2024.11.11
16:46:42 -03'00'

Engenheiro Civil
José Maria Mendes Gifoni
Nº CREA: 2148 D

 15.386.389/0001-22 M&C CONSTRUÇÕES LTD.A	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE				DATA: 14/11/2024	BDI : 26,85%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE				FONTE SEINFRA Construções Próprias VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 84,44% MES 47,48%
	LOCAL:	BAIRRO GIRILÂNDIA - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						7.758,00
1.1	COM-001-PMMN	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	%	100,00	77,58	7.758,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.143,34
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.240,48	0,30	672,14
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	372,60	4.471,20
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						140.180,49
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.240,48	3,08	6.900,67
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.856,50	50,38	93.530,47
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	864,27	28,75	24.847,76
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	29,72	68,61	2.039,08
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	29,72	432,79	12.862,51
4	SERVIÇOS DIVERSOS						3.920,84
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.240,48	1,75	3.920,84
						VALOR BDI TOTAL:	33.206,97
						VALOR ORÇAMENTO:	123.795,70
						VALOR TOTAL:	157.002,67

CENTO E CINQUENTA E SETE MIL DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:330
10730349


Assinado de forma
digital por FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:33010730349
Dados: 2024.11.11
16:44:10 -03'00'

JOSE MARIA
MENDES
GIFONI:02038
420300

Assinado de forma
digital por JOSE
MARIA MENDES
GIFONI:02038420300
Dados: 2024.11.11
16:46:55 -03'00'

 15.386.389/0001-22 CONSTRUÇÕES	RESUMO DO ORÇAMENTO						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE			DATA : 11/11/2024		BDI : 26,85%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	BAIRRO GIRILÂNDIA - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.758,00	4,94
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.143,34	3,28
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	140.180,49	89,29
4	SERVIÇOS DIVERSOS	3.920,84	2,50
VALOR BDI TOTAL:		33.206,97	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		123.795,70	
VALOR TOTAL:		157.002,67	



CENTO E CINQUENTA E SETE MIL DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:33
010730349

Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS
CARDOSO:33010730349
Dados: 2024.11.11 16:44:34 -03'00'

JOSE MARIA
MENDES
GIFONI:0203
8420300

Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES
GIFONI:02038420300
Dados: 2024.11.11 16:47:05 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 15.386.389-0001-22 M&C CONSTRUÇÕES	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE		DATA: 11/11/2024	BDI: 26.85%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE		FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	BAIRRO GIRILÂNDIA - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE		Composições Próprias	PRÓPRIA
				HORA	MES
				84,44%	47,48%
				0,00%	0,00%

PROCESSO LICITATÓRIO
Fls. 283

COM-001-PMMN ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,19000000	6.171,03	1.172,50
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,05000000	17.326,01	866,30
TOTAL Mão de Obra:						2.038,80
VALOR:						61,16
VALOR COM BDI:						77,58

G2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	54,30	0,05
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,18	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	2,32	0,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,05
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	19,10	0,08
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	26,44	0,05
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	31,52	0,06
TOTAL Mão de Obra:						0,19
VALOR:						0,24
VALOR COM BDI:						0,30

C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	17,82	3,03
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	42,98	42,98
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	22,95	3,90
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	24,81	37,21
TOTAL Material:						87,12
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	24,16	72,48
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	24,16	72,48
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	18,46	55,38
TOTAL Mão de Obra:						200,34
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	502,50	6,28
TOTAL Serviço:						6,28

FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:330107
30349

Assinado de forma digital
por FRANCISCO MATOS
CARDOSO:33010730349
Dados: 2024.11.11
16:45:02 -03'00'

JOSE MARIA
MENDES
GIFONI:02038420
300

Assinado de forma digital
por JOSE MARIA MENDES
GIFONI:02038420300
Dados: 2024.11.11
16:47:18 -03'00'

VALOR:	293,74
VALOR COM BDI:	372,60

15.386.389/0001-22

M&C CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE

DATA : 11/11/2024BDI : 26.85%

DESCRIÇÃO:PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE

SEINFRA 028.1 COM DESENERAÇÃO PRÓPRIA84,44%47,48%

LOCAL:BAIRRO GIRILÂNDIA - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE

CLIENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
Equipamento-Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	70,49	0,08
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	167,14	0,67
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	94,33	0,21
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	196,69	0,07
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	81,74	0,14
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	180,05	0,16
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	4,89	0,00
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	6,88	0,01
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	121,96	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	254,46	0,65
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	37,20	0,01
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	86,62	0,19
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,19
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	18,46	0,24
TOTAL Mão de Obra:						0,24
VALOR:						2,43
VALOR COM BDI:						3,08

C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
Equipamento-Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	96,27	0,96
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,96
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	34,37	5,16
I2527	PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	0,48	15,36
TOTAL Material:						20,52
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	24,16	3,62
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,46	7,38
TOTAL Mão de Obra:						11,00
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	362,25	7,24
TOTAL Serviço:						7,24
VALOR:						39,72
VALOR COM BDI:						50,38

FRANCISCO MATOS
CARDOSO:33010730349
0730349

Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS
CARDOSO:33010730349
Dados: 2024.11.11 16:45:15 -03'00'

JOSE MARIA MENDES
GIFONI:02038420300
300

Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES
GIFONI:02038420300
Dados: 2024.11.11 16:47:32 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 15.386.389-0001-22	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE		DATA: 11/11/2024	BDI : 26,65%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE		FONTE VERSÃO HORA MES SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,46% PROPRIA 0,00% 0,00%	
	LOCAL:	BAIRRO GIRILÂNDIA - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE			

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,16	2,16
TOTAL Material:						2,16

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	24,16	3,62
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	18,46	4,61
TOTAL Mão de Obra:						8,23

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	5,05	1,26
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	298,42	10,15
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,86	0,14
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	48,92	0,73
TOTAL Serviço:						12,28
VALOR:						22,67
VALOR COM BDI:						28,75

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	18,46	54,09
TOTAL Mão de Obra:						54,09
VALOR:						54,09
VALOR COM BDI:						68,61

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	41,04	31,93
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	49,35	47,66
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,35	77,00
TOTAL Material:						156,59
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	18,46	184,60
TOTAL Mão de Obra:						184,60
VALOR:						341,19
VALOR COM BDI:						432,79

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	18,46	1,38
TOTAL Mão de Obra:						1,38
VALOR:						1,38

FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:3301
0730349

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:33010730349
Dados: 2024.11.11
16:45:33 -03'00'

JOSE MARIA
MENDES
GIFONI:02038420
300

Assinado de forma digital
por JOSE MARIA MENDES
GIFONI:02038420300
Dados: 2024.11.11
16:47:44 -03'00'

15.386.389-0001-22 M^{CA} CONSTRUÇÕES LTDA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE		DATA : 11/11/2024		BDI : 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	BAIRRO GIRILÂNDIA - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE		Crédito Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR COM BDI:	1,75
----------------	------

FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:3
3010730349

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO MATOS
CARDOSO:330107303
49
Dados: 2024.11.11
16:45:44 -03'00'

JOSE MARIA
MENDES
GIFONI:020
38420300

Assinado de forma
digital por JOSE
MARIA MENDES
GIFONI:02038420300
Dados: 2024.11.11
16:48:22 -03'00'

PROCESSO LICITATÓRIO
Fls. 286
P.M.M.N.



15.386.389-0001-22
M&C CONSTRUÇÕES
LTD.A

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE

DESCRIÇÃO:

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE

LOCAL:

BAIRRO GIRILÂNDIA - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

DATA : 11/11/2024

BDI : 26,85%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Comunicações Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.758,00	33,34 %	33,33 %	33,33 %	100,00 %
			2.586,51	2.585,74	2.585,75	7.758,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.143,34	100,00 %			100,00 %
			5.143,34			5.143,34
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	140.180,49	33,34 %	33,33 %	33,33 %	100,00 %
			46.736,17	46.722,15	46.722,17	140.180,49
4	SERVIÇOS DIVERSOS	3.920,84			100,00 %	100,00 %
					3.920,84	3.920,84
157.002,67			54.466,02	49.307,89	53.228,76	157.002,67
			54.466,02	103.773,91	157.002,67	

FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:3
3010730349

Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349
Dados: 2024.11.11 16:46:02 -03'00'

JOSE MARIA
MENDES
GIFONI:0203
8420300

Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300
Dados: 2024.11.11 16:48:35 -03'00'



 15.386.389/0001-22 M&C CONSTRUÇÕES	COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	DATA : 11/11/2024		BDI : 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	BAIRRO GIRILÂNDIA - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	6,96

	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	5,32

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:3
3010730349

Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349
Dados: 2024.11.11 16:46:13 -03'00'

JOSE MARIA
MENDES
GIFONI:020
38420300

Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300
Dados: 2024.11.11 16:48:48 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
 15.386.389/0001-22 M&C CONSTRUÇÕES	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	DATA : 11/11/2024		BDI : 26,85%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO GIRILÂNDIA - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,59	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12	3,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:33
010730349

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:3301073034
9
Dados: 2024.11.11
16:46:24 -03'00'

JOSE MARIA
MENDES
GIFONI:0203
8420300

Assinado de forma
digital por JOSE
MARIA MENDES
GIFONI:02038420300
Dados: 2024.11.11
16:49:00 -03'00'