



## CARTA PROPOSTA

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE.  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.  
TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2017-SEDUC.



Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na tomada de Preços supracitada, conforme Planilha de Preços em Anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

**VALOR GLOBAL DE R\$ 734.500,29 (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).**

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) Dias.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) Dias.

Dados Bancários: AG: 0749 C/C: 1060-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Proponente: CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP

Endereço: RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO Nº 775 - BAIRRO JOSÉ PINHEIRO - JAGUARIBE/CE.

CNPJ/CPF: 03.147.269/0001-93

Jaguaribe/CE; 07 de Novembro de 2017.

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP  
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93  
José Pinheiro Falcão  
Engenheiro Civil-CREA. 13638 D

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP  
CNPJ 03 147 269/0001-93  
VANDEBERG JOSÉ DE A. MELO  
SOC. ADMIN. 01





À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 - SEDUC

OBJETO: CONCLUSÃO DA ESCOLA MODELO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

EM ATENDIMENTO À SUA SOLICITAÇÃO, APRESENTAMOS PARA SUA APRECIÇÃO NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DISPOSTOS NA TOMADA DE PREÇOS SUPRACITADA, CONFORME PLANILHA DE PREÇOS EM ANEXO, E SEGUNDO DISCRIMINAÇÃO E CONDIÇÕES ABAIXO:

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO			V. TOTAL
						S/BDI	BDI	C/BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.706,59
1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	3.937,00	0,35	0,08	0,43	1.706,59
2		MOVIMENTO TERRA							866,53
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	32,08	21,81	5,20	27,01	866,53
3		EMBASAMENTOS E BALDRAMES							22.606,02
3.1		FUNDAÇÃO E PILARES							22.606,02
3.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	35,65	256,46	61,17	317,63	11.323,36
3.1.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	1,78	422,82	100,84	523,66	932,12
3.1.3	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,69	326,01	77,75	403,76	1.893,65
3.1.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	499,51	6,01	1,43	7,44	3.718,05
3.1.5	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	90,66	39,46	9,41	48,87	4.430,66
3.1.6	C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	M3	3,08	7,11	1,70	8,81	27,12
3.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	SEINFRA	M3	3,08	73,68	17,57	91,25	281,06
4		PAREDES PAINEIS							23.076,20
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	548,98	33,94	8,09	42,03	23.076,20
5		FORRO							859,62
5.1	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	9,60	72,30	17,24	89,54	859,62
6		REVESTIMENTO							109.624,42
6.1		EM PAREDES							109.114,71
6.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.258,03	3,80	0,91	4,71	5.920,67
6.1.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1.258,03	19,26	4,59	23,85	30.008,43
6.1.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1.258,03	25,66	6,12	31,78	39.980,08
6.1.4	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	4,00	3,76	0,90	4,66	18,63
6.1.5	C4432	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	393,77	63,55	15,16	78,71	30.992,33
6.1.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	393,77	4,50	1,07	5,57	2.194,58
6.2		EM TETOS							509,71
6.2.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	9,60	7,70	1,84	9,54	91,55
6.2.2	C1218	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	9,60	20,55	4,90	25,45	244,33
6.2.3	C2116	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP.=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	9,60	14,62	3,49	18,11	173,83
7		PAVIMENTAÇÃO (PISOS)							196.795,70
7.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	53,74	31,19	7,44	38,63	2.075,91
7.2	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	6,76	13,02	3,11	16,13	109,01
7.3	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	SEINFRA	M2	95,55	36,73	8,76	45,49	4.346,58
7.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 3CM	SEINFRA	M2	661,40	23,12	5,51	28,63	18.938,61
7.5	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	88,52	51,55	12,29	63,84	5.651,53





À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 - SEDUC

OBJETO: CONCLUSÃO DA ESCOLA MODELO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

EM ATENDIMENTO À SUA SOLICITAÇÃO, APRESENTAMOS PARA SUA APRECIÇÃO NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DISPOSTOS NA TOMADA DE PREÇOS SUPRACITADA, CONFORME PLANILHA DE PREÇOS EM ANEXO, E SEGUNDO DISCRIMINAÇÃO E CONDIÇÕES ABAIXO:

Comissão de Licitação  
FL. 1.187  
Morada Nova - P

ORÇAMENTO									
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO			V. TOTAL
						S/BDI	BDI	C/BDI	
7.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	88,52	4,50	1,07	5,57	493,34
7.7	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	1.185,01	81,09	19,34	100,43	119.010,51
7.8	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	134,85	30,95	7,38	38,33	5.169,01
7.9	C2243	RODAPE EM PERFIL DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M	727,24	14,65	3,49	18,14	13.195,06
7.10	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	153,20	146,55	34,95	181,50	27.806,13
8	ESQUADRIAS								50.844,06
8.1	PORTAS								26.515,08
8.1.1	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2	54,90	337,04	80,38	417,42	22.916,58
8.1.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	8,61	337,46	80,48	417,94	3.598,50
8.2	JANELAS								23.236,51
8.2.1	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	M2	93,00	201,74	48,11	249,85	23.236,51
8.3	ELEMENTOS VAZADOS								1.092,47
8.3.1	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	10,94	80,63	19,23	99,86	1.092,47
9	COBERTA								54.380,96
9.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	834,84	28,72	6,85	35,57	29.695,03
9.2	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	834,84	22,62	5,39	28,01	23.387,93
9.3	C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	38,00	14,06	3,35	17,41	661,71
9.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	76,00	6,76	1,61	8,37	636,29
10	PINTURA								79.014,13
10.1	EM PAREDES								72.390,03
10.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1.220,04	9,06	2,16	11,22	13.689,84
10.1.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	1.308,64	11,18	2,67	13,85	18.119,99
10.1.3	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	1.220,04	13,98	3,33	17,31	21.124,05
10.1.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	1.308,64	9,36	2,23	11,59	15.170,23
10.1.5	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1.272,27	2,72	0,65	3,37	4.285,92
10.2	EM TETOS								4.404,70
10.2.1	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1.307,53	2,72	0,65	3,37	4.404,70
10.3	EM ESQUADRIAS DE FERRO								2.219,40
10.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	83,04	21,58	5,15	26,73	2.219,40
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS								131.521,47
11.1	LUMINARIAS								131.521,47
11.1.1	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UND	6,00	73,72	17,58	91,30	547,81
11.1.2	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UND	56,00	50,62	12,07	62,69	3.510,80
11.1.3	C1660	LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE VIDRO E LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 360W	SEINFRA	UND	204,00	352,12	83,98	436,10	88.964,53
11.1.4	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UND	6,00	43,19	10,30	53,49	320,94
11.1.5	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UND	14,00	20,53	4,90	25,43	355,97
11.1.6	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UND	17,00	26,52	6,33	32,85	558,37
11.1.7	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UND	62,00	17,27	4,12	21,39	1.326,11
11.1.8	C4174	TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4 x 4 (INSTALADA)	SEINFRA	UND	12,00	19,42	4,63	24,05	288,62
11.1.9	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	268,00	9,35	2,23	11,58	3.103,43
11.1.10	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	197,00	9,66	2,30	11,96	2.356,89
11.1.11	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	152,00	13,94	3,32	17,26	2.624,23
11.1.12	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	3.848,00	3,27	0,78	4,05	15.584,00



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 - SEDUC

OBJETO: CONCLUSÃO DA ESCOLA MODELO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

EM ATENDIMENTO À SUA SOLICITAÇÃO, APRESENTAMOS PARA SUA APRECIÇÃO NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DISPOSTOS NA TOMADA DE PREÇOS SUPRACITADA, CONFORME PLANILHA DE PREÇOS EM ANEXO, E SEGUNDO DISCRIMINAÇÃO E CONDIÇÕES ABAIXO:

Comissão de Licitação  
FL. 188  
Morada Nova - CE

ORÇAMENTO									
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO			V. TOTAL
						S/BDI	BDI	C/BDI	
11.1.13	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	998,00	4,17	0,99	5,16	5.154,22
11.1.14	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	178,00	7,01	1,67	8,68	1.545,38
11.1.15	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm. C/BARRAMENTO	SEINFRA	UND	1,00	271,77	64,82	336,59	336,59
11.1.16	C2080	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRAS 1200X1000X150mm	SEINFRA	UND	1,00	400,50	95,52	496,02	496,02
11.1.17	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UND	10,00	13,97	3,33	17,30	173,02
1.18	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UND	12,00	18,66	4,45	23,11	277,32
11.1.19	C1109	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A	SEINFRA	UND	1,00	1.757,05	419,06	2.176,11	2.176,11
11.1.20	C2008	POSTE DE CONCRETO P/ILUMINAÇÃO, ATÉ H=8.00M	SEINFRA	UND	1,00	533,48	127,23	660,71	660,71
11.1.21	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UND	4,00	153,58	36,63	190,21	760,84
11.1.22	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	SEINFRA	UND	2,00	161,31	38,47	199,78	399,56
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								7.209,79
12.1	TUBOS E CONEXOES EM PVC								7.209,79
12.1.1	C2624	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	14,00	10,26	2,45	12,71	177,90
12.1.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	138,00	12,21	2,91	15,12	2.086,85
12.1.3	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	28,00	17,90	4,27	22,17	620,74
12.1.4	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	6,00	21,46	5,12	26,58	159,47
12.1.5	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	3,00	25,92	6,18	32,10	96,31
12.1.6	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UND	7,00	45,07	10,75	55,82	390,73
12.1.7	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UND	6,00	61,61	14,69	76,30	457,82
12.1.8	C2498	TORNEIRA DE BOIA D= 25mm (1")	SEINFRA	UND	1,00	65,22	15,55	80,77	80,77
12.1.9	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	UND	3,00	45,52	10,86	56,38	169,13
12.1.10	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UND	8,00	30,68	7,32	38,00	303,98
1.11	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIPO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UND	6,00	358,78	85,57	444,35	2.666,09
13	INSTALAÇÕES SANITARIAS								6.650,01
13.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	56,00	21,58	5,15	26,73	1.496,70
13.2	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UND	15,00	18,65	4,45	23,10	346,47
13.3	C2355	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UND	8,00	26,16	6,24	32,40	259,19
13.4	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	18,00	33,27	7,93	41,20	741,69
13.5	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	45,50	12,02	2,87	14,89	677,35
13.6	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UND	18,00	8,82	2,10	10,92	196,62
13.7	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	5,00	8,82	2,10	10,92	54,62
13.8	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UND	2,00	8,02	1,91	9,93	19,87
13.9	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UND	1,00	2.307,23	550,27	2.857,50	2.857,50
14	LOUÇAS E METAIS								12.870,30
14.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UND	13,00	435,69	103,91	539,60	7.014,83
14.2	C3003	LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE MÁRMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA	SEINFRA	UND	6,00	168,11	40,09	208,20	1.249,23
14.3	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UND	2,00	52,86	12,61	65,47	130,93
14.4	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UND	2,00	79,16	18,88	98,04	196,08
14.5	C3020	PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UND	1,00	1.861,73	444,02	2.305,75	2.305,75
14.6	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UND	2,00	60,92	14,53	75,45	150,90
14.7	C1793	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	M	2,55	577,10	137,64	714,74	1.822,58
15	IMPERMEABILIZAÇÃO								18.916,80





À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 - SEDUC

OBJETO: CONCLUSÃO DA ESCOLA MODELO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

Comissão de Licitação  
FL. 189  
Morada Nova - PB

EM ATENDIMENTO À SUA SOLICITAÇÃO, APRESENTAMOS PARA SUA APRECIÇÃO NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DISPOSTOS NA TOMADA DE PREÇOS SUPRACITADA, CONFORME PLANILHA DE PREÇOS EM ANEXO, E SEGUNDO DISCRIMINAÇÃO E CONDIÇÕES ABAIXO:

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO			V. TOTAL
						S/BDI	BDI	C/BDI	
15.1	C1474	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS C/ ARGAMASSA RÍGIDA E DE IMPERMEABILIZAÇÃO SEMIPLÁSTICA C/ ASFALTO MODIFICADO E ESTRUTURADO	SEINFRA	M2	88,51	122,76	29,28	152,04	13.456,91
15.2	C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA	SEINFRA	M2	27,80	9,05	2,16	11,21	311,59
15.3	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	175,99	23,62	5,63	29,25	5.148,30
16	<b>PAISAGISMO</b>								<b>4.422,18</b>
16.1	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	SEINFRA	M	18,00	101,98	24,32	126,30	2.273,44
16.2	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UND	4,00	240,47	57,35	297,82	1.191,29
16.3	C3061	ARVORE C/ TUTOR E ADUBO	SEINFRA	UND	4,00	29,30	6,99	36,29	145,15
16.4	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	91,73	7,15	1,71	8,86	812,29
17	<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO</b>								<b>1.630,11</b>
17.1	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UND	2,00	26,09	6,22	32,31	64,62
17.2	C1359	EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UND	2,00	632,01	150,73	782,74	1.565,49
18	<b>LIMPEZA FINAL</b>								<b>11.505,40</b>
18.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.612,81	5,76	1,37	7,13	11.505,40
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>734.500,29</b>

CORRESPONDE O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 734.500,29 (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) Dias.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) Dias.

Dados Bancários: AG: 0749 C/C: 1060-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Proponente: CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP

Endereço: RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO Nº 775 - BAIRRO JOSÉ PINHEIRO - JAGUARIBE/CE.

CNPJ/CPF: 03.147.269/0001-93

JAGUARIBE/CE; 07 DE NOVEMBRO DE 2017.

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP  
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93  
José Celso Pinheiro Falcho  
Engenheiro Civil-CREA, 13036-D

CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP  
CNPJ 03 147 269/0001-93  
VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOM  
SOCIO ADMINISTRADOR





**CONSTRUTORA**  
**EXITO**

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/2017 - SEDUC

OBJETO: CONCLUSÃO DA ESCOLA MODELO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

EM ATENDIMENTO À SUA SOLICITAÇÃO, APRESENTAMOS PARA SUA APROVAÇÃO NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DISPOSTOS NA TOMADA DE PREÇOS SUPRACITADA, CONFORME PLANILHA DE PREÇOS EM ANEXO, E SEGUNDO DISCRIMINAÇÃO E CONDIÇÕES ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
		VALOR TOTAL		MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.706,59	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.0	MOVIMENTO TERRA	50,00%	853,29	50,00%	433,27	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.0	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	0,00%	-	50,00%	11.303,01	50,00%	11.303,01	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.0	PAREDES PAINÉIS	0,00%	-	50,00%	11.538,10	50,00%	11.538,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
5.0	FORRO	100,00%	859,62	0,00%	-	100,00%	859,62	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.0	REVESTIMENTO	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	54.812,21	50,00%	54.812,21	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
7.0	PAVIMENTAÇÃO (PISOS)	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	118.077,42	20,00%	39.359,14	20,00%	39.359,14	20,00%	39.359,14
8.0	ESQUADRIAS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	20.337,63	60,00%	30.506,44
9.0	COBERTA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	21.752,38	0,00%	-
10.0	PINTURA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	79.014,13
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	32.880,37	25,00%	32.880,37	25,00%	32.880,37	25,00%	32.880,37	25,00%	32.880,37
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	1.802,45	25,00%	1.802,45	25,00%	1.802,45	25,00%	1.802,45
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	1.662,50	25,00%	1.662,50	25,00%	1.662,50	25,00%	1.662,50
14.0	LOÇAS E METAIS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
15.0	EMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
16.0	PAISAGISMO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
17.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
18.0	LIMPEZA FINAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	VALOR TOTAL		2.139,86		23.274,38		60.046,05		260.780,32		179.041,83		525.282,43		209.217,86
	VALOR ACUMULADO		2.139,86		23.414,24		83.460,28		346.240,60		525.282,43		734.500,29		734.500,29

CORRESPONDE O PRESENTE CRONOGRAMA O VALOR TOTAL DE R\$ 734.500,29 (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) Dias.  
Validade da Proposta: 60 (sessenta) Dias.

Dados Bancários: AG: 0749 CX; 1060-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Proponente: CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP

Endereço: RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO Nº 775 - BAIRRO JOSÉ PINHEIRO - JAGUARIBE/CE.

CNPJ/CPF: 03.147.269/0001-93

JAGUARIBE/CE, 07 DE NOVEMBRO DE 2017.

*[Handwritten signature]*  
CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP  
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93  
José Antônio Rodrigues Pinheiro  
Engenheiro Civil - CREA: 136318-D

*[Handwritten signature]*  
CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP  
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93  
VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES  
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 95.374.034-04

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP  
Pág. 02 / 10  
Assinatura  
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93

Comissão de Licitação  
FL. 1100  
Morada Nova

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ - 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO  
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraesito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE





**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 - SEDUC**

**OBJETO: CONCLUSÃO DA ESCOLA MODELO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DE  
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.**

Comissão de Licitação  
Fl. 191  
Morada Nova - CE

COMPOSIÇÃO DO BDI		
CODIGO	DESCRIÇÃO	%
	<b>BENEFICIO</b>	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	5,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5,80</b>
	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS INDIRETAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>
I	<b>IMPOSTOS</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	INSS	2,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10,65</b>
<b>BDI: 23,85%</b>		
<b><math>(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-L)-1</math></b>		

**JAGUARIBE/CE; 07 DE NOVEMBRO DE 2017.**

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP  
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93  
José Celso Pinheiro Faício  
Engenheiro C-III-CREA. 13636-D

CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP  
CNPJ 03 147 269/0001-93  
VANDEBERG IOSE DE ALMEIDA GOES  
SOCIO ADMINISTRADOR





**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 - SEDUC**


**OBJETO: CONCLUSÃO DA ESCOLA MODELO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.**

Comissão de Lic.  
FL. 1195  
Morada Nova - CE

ENCARGOS SOCIAIS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORA%	MÊS%
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALARIO EDUCACAO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
<b>TOTAL A</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALARIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	-
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>TOTAL B</b>		<b>46,45</b>	<b>17,71</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPOSITO DE RECIÇÃO S/JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
<b>TOTAL C</b>		<b>15,43</b>	<b>11,78</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDENCIAS DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDENCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53	0,41
<b>TOTAL D</b>		<b>8,33</b>	<b>3,39</b>
<b>HORISTA:87,01%</b>			
<b>MENSALISTA:49,68%</b>			
<b>A+B+C+D</b>			

**JAGUARIBE/CE; 07 DE NOVEMBRO DE 2017.**

  
CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP  
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93  
José Pinheiro Falcão  
Engenheiro Civil-CREA, 13636-D

  
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP  
CNPJ 03 147 269/0001-93  
VANENBERG JOSÉ DE ALMEIDA GOÊS  
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 575.371.033-11