



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

OBRA: REFORMA DO CANAL DE DRENAGEM NA RUA MARIA DE LOURDES TERCEIRO CHAGAS

LOCAL: RUA MARIA DE LOURDES TERCEIRO CHAGAS - 02 DE AGOSTO - MORADA NOVA - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	231,43	55,20	286,63	1.719,78
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
2.1	C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	9,14	251,34	59,94	311,28	2.845,10
2.2	C2992	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	M3	8,70	93,41	22,28	115,69	1.006,50
2.3	C4364	LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS	SEINFRA	M	90,70	10,64	2,54	13,18	1.195,43
2.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	17,64	17,95	4,28	22,23	396,53
3	MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CAQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	70,00	66,11	15,77	81,88	5.731,60
4	EMBASAMENTOS E BALDRAMES								
4.1	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMAREIA 1-4	SINAPI	M3	15,95	315,49	76,24	390,73	6.232,14
5	FORMAS								
5.1	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/ GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	31,90	40,42	9,64	50,06	1.596,91
6	ARMADURAS								
6.1	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF= 12/2015	SINAPI	KG	791,70	5,69	1,36	7,05	5.581,46
7	CONCRETOS								
7.1	C3274	CONCRETO PMBR., FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	12,18	331,51	79,07	410,58	5.000,96
7.2	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	6,09	418,57	99,83	518,40	3.157,06
8	JUNTA DE DILATAÇÃO								
8.1	C4209	JUNTA DILATAÇÃO COM CORDA DE SISAL E ASFALTO OXIDADO (SEÇÃO 1,5 x 3 cm)	SEINFRA	M	57,00	8,75	2,09	10,84	617,88
9	IMPERMEABILIZAÇÃO								
9.1	74106001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO.S.	SINAPI	M2	31,90	7,68	1,83	9,51	303,37
									343,74

Comissão de Licitação
Morada Nova - CE

100
Paulo Renan de O. Souza
Engenheiro Civil
CDEA 50773



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

OBRA: REFORMA DO CANAL DE DRENAGEM NA RUA MARIA DE LOURDES TERCEIRO CHAGAS

LOCAL: RUA MARIA DE LOURDES TERCEIRO CHAGAS - 02 DE AGOSTO - MORADA NOVA - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10		PAVIMENTAÇÃO						13.013,00	
10.1	72759	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	140,00	75,05	17,90	92,95	13.013,00
11		SERVIÇOS DIVERSOS							481,72
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	60,90	6,39	1,52	7,91	481,72
								VALOR TOTAL:	48.879,42

Quarenta e Oito Mil Oitocentos e Setenta e Nove reais e Quarenta e Dois centavos


Paulo Renan de O. Souza
Engenheiro Civil
CREA 50772



