



R.N. ESTACIO FILHO - ME  
CONSTRUVALE

PROJETOS E CONSTRUÇÕES

TP-005/2017 – SEINFRA  
MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE  
TOMADA DE PREÇOS N: 005/2017 - SEINFRA.  
Russas - Ceará, 13 de novembro de 2017.

Em atendimento a sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na Tomada de Pregos supracitada, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.		SERVIÇO PRELIMINAR							R\$ 1.583,50
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	213,09	50,82	263,92	R\$ 1.583,50
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADA							
2.1	C2717	DEMOLUÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	9,14	251,34	59,94	311,28	R\$ 2.845,14
2.2	C2992	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	M3	8,70	93,41	22,28	115,69	R\$ 1.006,49
2.3	C4364	LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS	SEINFRA	M2	90,70	10,64	2,54	13,18	R\$ 1.195,21
2.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAP	M3	16,95	17,96	4,28	22,24	R\$ 376,98
3		MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 5.073,04

Comissão de Licitação  
Morada Nova - Ce

*[Handwritten signatures]*

CPJ 09.162.229/0001-05

R.N. ESTACIO FILHO - ME  
RUA RAIMUNDO ALVES, 2448  
RUSSAS - CE - CEP: 62.903-000

CNPJ: 09.162.229/0001-05

Rua Raimundo Alves, Nº 2448, Flores, Russas - Ceará - CEP: 62.903-000

Fone: (88) 33083811

Raimundo Jury P. de Moraes

Rdo. Jury Pitombeira de Moraes

Engenheiro Civil

CREA - CE nº 061515715-7

3.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	70,00	58,52	13,96	72,47	R\$ 5.073,04
4		<b>EMBASAMENTOS E BALDRAMES</b>							R\$ 5.624,57
4.1	95467	EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	15,15	299,72	71,48	371,20	R\$ 5.624,57
5		<b>FORMAS</b>							R\$ 1.527,73
5.1	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	31,9	38,67	9,22	47,89	R\$ 1.527,73
6		<b>ARMADURAS</b>							R\$ 5.300,20
6.1	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CASO DE 10,0 MM- MONTAGEM	SINAPI	KG	791,70	5,41	1,29	R\$ 6,69	R\$ 5.300,20
7		<b>CONCRETOS</b>							R\$ 7.226,54
7.1	C3274	CONCRETO P/VIBR., FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	12,18	280,24	66,84	347,07	R\$ 4.227,35
7.2	83543	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, LANÇAMENTO E ADESAMENTO	SINAPI	M3	6,09	337,64	94,84	492,48	R\$ 2.999,20
8		<b>JUNTA DE DILATAÇÃO</b>							R\$ 575,40
8.1	C4209	JUNTA DILATAÇÃO COM CORDA DE SISAL E ASFALTO OXIDADO (SEÇÃO 1,5 x 3 cm)	SEINFRA	M	57,00	8,15	1,94	10,09	R\$ 575,40
9		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>							R\$ 288,25
9.1	74106/01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTAS ASFALTICAS DUAS DEMAOIS	SINAPI	M2	31,90	7,30	1,74	9,04	R\$ 288,25

*(Handwritten signatures and initials)*

**Comissão de Licitação**  
R. Raimundo Alves - 08

*Raimundo Alves*  
Rdo. Iury Pitombeira de Moraes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE nº 061515715-7

**ESTÁCIO FILHO - ME**  
RAIMUNDO ALVES, 2448  
FLORES - CEP: 62.903-000

CNPJ: 09.162.229/0001-05  
Rua Raimundo Alves, Nº 2448, Flores, Russas - Ceará - CEP: 62.903-000  
Fone: (88) 33008587

10		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 12.362,27	
72799		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)		SINAPI	M2	140,00	71,30	17,00	
10.1									88,30
11		SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 481,72	
11.1	C1628		LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	60,90	6,39	1,52	7,91
									VALOR TOTAL
									R\$ 481,72
									R\$ 481,72
									R\$ 45.467,06

Valor Global de: R\$45.467,06 (quarenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sete centavos).

Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Dados Bancários: Conta: 4144-0 Agência: 1781-7 Banco Bradesco

Russas – Ceará, 13 de Novembro de 2017

CNPJ 09.162.229/0001-05  
R.N. ESTÁCIO FILHO - ME  
RUA RAIMUNDO ALVES, 2448  
FLORES - CEP 62.903-000  
RUSSAS - CEARÁ

*Raimundo Nogueira Estácio Filho*

Raimundo Nogueira Estácio Filho

RG: 1701594/89

*Raimundo Lury Pitombeira de Moraes*

Raimundo lury Pitombeira de Moraes

CREA n: 139868/2017

*R*

*R*

Rdo. lury Pitombeira de Moraes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE nº 061515715-7

Comissão de Licitação

Moradia Nova - PB

**TP-005/2017 - SEINFRA**  
**CRONOGRAMA**

**A** COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE  
TOMADA DE PREÇOS N: 005/2017 - SEINFRA.  
Russas - Ceará, 13 de novembro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1º MÊS				2º MÊS			
			PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇO PRELIMINAR	R\$1.583,50	100%	R\$1.583,50	100%	R\$1.583,50	0%	-	100%	R\$1.583,50
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADA	R\$5.423,82	100%	R\$5.423,82	100%	R\$5.423,82	0%	-	100%	R\$5.423,82
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$5.073,04	100%	R\$5.073,04	100%	R\$5.073,04	0%	-	100%	R\$5.073,04
4.0	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	R\$5.624,57	100%	R\$5.624,57	100%	R\$5.624,57	0%	-	100%	R\$5.624,57
5.0	FORMAS	R\$1.527,73	40%	R\$611,09	40%	R\$611,09	60%	R\$916,64	100%	R\$1.527,73
6.0	ARMADURAS	R\$5.300,20	40%	R\$2.120,08	40%	R\$2.120,08	60%	R\$3.180,12	100%	R\$5.300,20
7.0	CONCRETOS	R\$7.226,54	10%	R\$722,65	10%	R\$722,65	90%	R\$6.503,89	100%	R\$7.226,54
8.0	JUNTA DE DILATAÇÃO	R\$575,40	0%	-	-	-	100%	R\$575,40	100%	R\$575,40
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$288,25	60%	R\$172,95	60%	R\$172,95	40%	R\$115,30	100%	R\$288,25
10.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$12.362,27	0%	-	-	-	100%	R\$12.362,27	100%	R\$12.362,27
11.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$481,72	0%	-	-	-	100%	R\$481,72	100%	R\$481,72
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$45.467,06</b>	<b>47,05%</b>	<b>R\$21.392,25</b>	<b>47,05%</b>	<b>R\$21.392,25</b>	<b>52,95%</b>	<b>R\$24.074,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$45.467,06</b>



R.N. ESTÁCIO FILHO - ME  
CONSTRUVALE

PROJETOS E CONSTRUÇÕES

Russas – Ceará, 13 de Novembro de 2017

CNPJ 09.162.229/0001-05  
R. N. ESTÁCIO FILHO - ME  
RUA RAIMUNDO ALVES, 2448  
FLORES - CEP 62.903-000  
RUSSAS - CEARÁ

*Raimundo Nogueira Estácio Filho*

Raimundo Nogueira Estácio Filho

RG: 1701594/89

*Raimundo Iury Pitombeira de Moraes*

Raimundo Iury Pitombeira de Moraes

CREA n: 139868/2017

Rdo. Iury Pitombeira de Moraes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE nº 061513715-7

*[Handwritten signatures]*



CNPJ: 09.162.229/0001-05  
Rua Raimundo Alves, Nº 2448, Flores, Russas – Ceará – CEP: 62.903-000



R.N. ESTÁCIO FILHO - ME  
CONSTRUVALE

PROJETOS E CONSTRUÇÕES

TP-005/2017 – SEINFRA  
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS



A  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE  
TOMADA DE PREÇOS N: 005/2017 - SEINFRA.  
Russas - Ceará, 13 de novembro de 2017.

C4541 - PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER					
					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	3	4,88	14,64
12391	PEDREIRO	H	3	7,2	21,6
11530	MONTADOR	H	3	7,2	21,6
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>57,84</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17	14,96	2,5432
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5	19,04	28,56
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17	13,7955	2,345235
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1	67,4815	67,4815
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>100,92994</b>
<b>SERVIÇOS</b>					
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	236,32975	2,9541219
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>2,9541219</b>
Total Simples					161,72406
Encargos					51,37
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>213,09</b>
C2717 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO					
					Unid: M3

Raimundo Juy Pol de Moraes  
Rdo. Iury Pitombeira de Moraes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE nº 061515715-7

CNPJ 09.162.229/0001-05  
R. N. ESTÁCIO FILHO - ME  
RUA RAIMUNDO ALVES, 2448  
FLORES - CEP 62.903-000  
RUSSAS - CEARÁ

CNPJ: 09.162.229/0001-05  
R. N. ESTÁCIO FILHO - ME  
RUA RAIMUNDO ALVES, 2448, FLORES, RUSSAS - CEARÁ - CEP: 62.903-000

PSA



R.N. ESTÁCIO FILHO - ME  
CONSTRUVALE

PROJETOS E CONSTRUÇÕES

Comissão de Licitação  
2020

moradia Nova - 08

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
I2543	SERVENTE	H	24	4,88	117,12
I2391	PEDREIRO	H	2,4	7,2	17,28
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>134,4</b>
Total Simples					134,4
Encargos					116,94
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>251,34</b>
<b>C2992 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL</b>					
<b>Preço Adotado: 93,4100</b>				<b>Unid: M3</b>	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
I2543	SERVENTE	H	8,76	4,88	42,7488
I2391	PEDREIRO	H	1	7,2	7,2
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>49,9488</b>
Total Simples					49,95
Encargos					43,46
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>93,41</b>
<b>C4364 - LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS</b>					
					<b>Unid: M</b>
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
I2543	SERVENTE	H	1	4,88	4,88
I7989	MESTRE DE LINHA	H	0,01	13,6	0,136
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,05	13,44	0,672
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>5,688</b>
Total Simples					5,69
Encargos					4,95
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>10,64</b>

*Raimundo Alves P. de M.*  
Rdo. Iury Pitombeira de Moraes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE nº 061515715-7

CNPJ 00.162.229/0001-05

R. N. ESTÁCIO FILHO - ME

RAIMUNDO ALVES  
FLORES - CEP 62.903-000  
RUSSAS - CEARÁ

CNPJ: 09.162.229/0001-05

Raimundo Alves, Nº 2448, Flores, Russas - Ceará - CEP: 62.003-000

*PSA*



R.N. ESTÁCIO FILHO - ME  
CONSTRUVALE

PROJETOS E CONSTRUÇÕES

Comissão de Licitação

FL. 927

Itaúnova - Ce

C0350 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/AQUISICÃO					
					Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	1,7	4,88	8,296
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>8,296</b>
<b>MATERIAIS</b>					
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1	39,1	43,01
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>43,01</b>
Total Simples					51,306
Encargos					7,21
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>58,52</b>
C1402 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS					
					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
10498	CARPINTEIRO	H	1,2	7,2	8,64
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2	5,6	6,72
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>15,36</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,43	12,5715	5,405745
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2	12,257	2,4514
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2	7,99	1,598
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,12	4,029	0,48348
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>9,938625</b>
Total Simples					25,298625
Encargos					13,37
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>38,67</b>
C3274 - CONCRETO P/VIBR. FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)					

Raimundo Tupy P. de Morais  
Rdo. Iury Pitombeira de Morais  
Engenheiro Civil  
CREA-CE nº 061515715-7

CNPJ 09.162.229/0001-05

R.N. ESTÁCIO FILHO - ME

Rua Raimundo Alves, 2448

FLORES - CEP 62.903-000

RUSSAS - CEARÁ

CNPJ: 09.162.229/0001-05

Rua Raimundo Alves, Nº 2448, Flores, Russas - Ceará - CEP: 62.903-000





R.N. ESTÁCIO FILHO - ME  
CONSTRUVALE

PROJETOS E CONSTRUÇÕES

Comissão de Licitação

FL. 298

Morada Nova - CE

					Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0	7,7749	0
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1	11,636925	11,636925
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>11,636925</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	6	4,88	29,28
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>29,28</b>
<b>SERVIÇOS</b>					
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,836	47,4385	39,658586
C3130	AREIA DE RIO - EXTRACÃO	M3	0,929	5,412035	5,0277805
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>44,686367</b>
<b>MATERIAIS</b>					
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	396	0,425	168,3
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>168,3</b>
Total Simples					242,26637
Encargos					37,97
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>280,24</b>
<b>C4209 - JUNTA DILATAÇÃO COM CORDA DE SISAL E ASFALTO OXIDADO (SEÇÃO 1,5 x 3 cm)</b>					
					Unid: M
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
10037	AJUDANTE	H	0,2	5,6	1,12
11530	MONTADOR	H	0,2	7,2	1,44
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>2,56</b>
<b>MATERIAIS</b>					
17556	ASFALTO OXIDADO (PESO ESPECÍFICO 1,02 g/cm3)	KG	0,46	3,791	1,74386
10858	CORDA DE SISAL 1"	KG	0,29	5,61	1,6269
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>3,37076</b>
Total Simples					5,93076
Encargos					2,22

Raimundo Tamy P. de A.  
 Rdo. Iury Pitombeira de Moraes  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE nº 061515715-7

CNPJ 09.162.229/0001-05

CNPJ: 09.162.229/0001-05

R. N. ESTÁCIO FILHO - ME

Rua Raimundo Alves, Nº 2448, Flores, Russas - Ceará - CEP: 62.002-000

RUA RAIMUNDO ALVES, 2448

FLORES - CEP 62.903-000

RUSSAS - CEARÁ



R.N. ESTÁCIO FILHO - ME  
CONSTRUVALE

PROJETOS E CONSTRUÇÕES

Comissão de Licitação  
FL. 000

Morata Nova - CE

					BDI	0
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8,15</b>
C1628 - LIMPEZA GERAL						
Preço Adotado: 6,3900					Unid: M2	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	0,7	4,88	3,416	
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>3,416</b>	
Total Simples					3,42	
Encargos					2,97	
BDI					0	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>6,39</b>	

Russas – Ceará, 13 de Novembro de 2017

CNPJ 09.162.229/0001-05  
R. N. ESTÁCIO FILHO - ME  
RUA RAIMUNDO ALVES, 2448  
FLORES - CEP 62.903-000  
RUSSAS - CEARÁ

*Raimundo Nogueira Estácio Filho*  
Raimundo Nogueira Estácio Filho

RG: 1701594/89

*Raimundo Iury Pitombeira de Moraes*

Raimundo Iury Pitombeira de Moraes

CREA n: 139868/2017

Rdo. Iury Pitombeira de Moraes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE nº 061515715-7

TP-005/2017 – SEINFRA  
B.D.I

A  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE  
TOMADA DE PREÇOS N: 005/2017 - SEINFRA.  
Russas - Ceará, 13 de novembro de 2017.

COMPOSIÇÃO DO BDI - MATERIAIS

PARÂMETROS ADOTADOS		
---------------------	--	--


GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCO	0,97%
Total do Grupo A =		4,56%

GRUPO B	Benefício	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	5,00%
Total do Grupo B =		5,80%


GRUPO C	Impostos	
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	5,00%
I4	CPBR (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00%
Total do Grupo C =		10,65%

Cálculo do B.D.I

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) - 1}{(1-I)}$$

  
Raimundo Tery P. de Moraes  
Rdo. Iury Pitombeira de Moraes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE nº 061515715-7

Russas – Ceará, 13 de Novembro de 2017

  
CNPJ 09.162.229/0001-05  
R. N. ESTÁCIO FILHO - ME  
RUA RAIMUNDO ALVES, 2448  
FLORES - CEP 62.903-000  
RUSSAS - CEARÁ



R.N. ESTÁCIO FILHO - ME  
CONSTRUVALE

PROJETOS E CONSTRUÇÕES

Comissão de Licitação

FL. 931

morada Nova - Ce

CNPJ 09.162.229/0001-05  
R. N. ESTÁCIO FILHO - ME  
RUA RAIMUNDO ALVES, 2448  
FLORES - CEP 62.903-000  
RUSSAS - CEARÁ

*Raimundo Nogueira Estácio Filho*

Raimundo Nogueira Estácio Filho

RG: 1701594/89

*Raimundo Iury Pitombeira de Morais*

Raimundo Iury Pitombeira de Morais

CREA n: 139868/2017

Rdo. Iury Pitombeira de Morais  
Engenheiro Civil  
CREA-CE nº 061515715-7

CNPJ: 09.162.229/0001-05

Rua Raimundo Alves, Nº 2448, Flores, Russas - Ceará - CEP: 62.903-000

**TP-005/2017 – SEINFRA**  
**ENCARGOS SOCIAIS**

**A**  
**COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE**  
**TOMADA DE PREÇOS N: 005/2017 - SEINFRA.**  
**Russas - Ceará, 13 de novembro de 2017.**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS**

IT EM	CÓDIGO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11

C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39
<b>GRUPO E</b>			
E1			
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-
<b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b>		<b>87,01</b>	<b>49,68</b>

Russas – Ceará, 13 de Novembro de 2017

CNPJ 09.162.229/0001-05  
 R. N. ESTÁCIO FILHO - ME  
 RUA RAIMUNDO ALVES, 2448  
 FLORES - CEP 62.903-000  
 RUSSAS - CEARÁ

*Raimundo Nogueira Estácio Filho*

Raimundo Nogueira Estácio Filho

RG: 1701594/89

*Raimundo Iury Pitombeira de Moraes*

Raimundo Iury Pitombeira de Moraes

CREA n: 139868/2017

Rdo. Iury Pitombeira de Moraes  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE nº 061515715-7

*[Handwritten signatures and initials]*