



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

---

Orçamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

OBRA: REFORMA DA VARANDA DA SALINA, PONTO TURÍSTICO DE MORADA NOVA  
LOCAL: VARANDA DA SALINA - CENTRO - MORADA NOVA - CE

BDI: 23,85%

FONTE: SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO

  
**Paulo Renan de O. Souza**  
Eng. Civil/Fiscal de Contratos  
SEINFRA MN - Mat. 1392531

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						4.619,98	
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	231,45	55,20	1.719,78	
1.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	10,32	136,14	32,47	1.740,08	
1.3	C1086	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	66,81	13,61	3,25	1.160,14	
2		SERVIÇOS AUXILIARES						10.090,82	
2.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESIMADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	90,59	89,94	21,45	10.090,82	
3		ESTRUTURAS						9.976,90	
3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	103,80	7,21	1,72	926,93	
3.2	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,73	331,80	79,13	710,91	
3.3	C4452	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	66,81	97,00	23,13	8.260,15	
3.4	C2829	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 200MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M)	SEINFRA	M2	4,95	11,88	2,84	72,91	
4		ESQUADRIAS E FERRAGENS						10.835,26	
4.1	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	SEINFRA	M	13,90	162,31	43,48	3.138,48	
4.2	C4755	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM	SEINFRA	M	26,00	239,02	57,01	7.698,78	
5		IMPERMEABILIZAÇÃO						1.483,87	
5.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	68,81	17,53	4,18	1.483,87	
6		PISOS						2.448,26	
6.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	66,81	29,73	6,85	2.448,26	
7		PINTURA						31.910,13	
7.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	833,00	23,91	5,70	24.695,13	
7.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	315,00	14,03	3,34	5.462,10	
7.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	105,00	13,71	3,27	1.762,90	
VALOR TOTAL:								71.375,22	

Comissão de Licitação  
155  
Morada Nova - CE