

Comissão de Licitação
Fl. 194
Morada Nova - Ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA -SEINFRA

Orçamento



PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA VEÍCULOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE

LOCAL: CENTRO DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

DATA: 29/11/2017

FONTE: SEINFRA

SINAPI

VERSÃO: 024.1

2017/10

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI: 23,85%

HORA: 87,01%

86,88%

50,76%

MSB

-

11/2017

DATA REF.

03/2016

11/2017

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		BASES DE CONCRETO PARA ESTRUTURA DA COBERTA						765,87
1.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,44	43,72	10,43	54,15
1.2	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	SEINFRA	M3	0,05	281,55	67,15	348,70
1.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	52,03	6,67	1,59	8,26
1.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,47	331,80	79,13	410,93
1.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,47	81,69	19,48	101,17
2		ESTRUTURA E COBERTA METÁLICA						14.191,78
2.1	GPU001	ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTA DO ESTACIONAMENTO	PROPRIA	UND	6,00	1.212,72	289,23	1.501,95
2.2	GPU002	COBERTA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO	PROPRIA	M2	139,10	30,07	7,17	37,24
						VALOR ORÇAMENTO:		12.077,48
						VALOR BDI TOTAL:		2.880,18
						VALOR TOTAL:		14.957,66

Quatorze Mil Novecentos e Cinquenta e Sete reais e Sessenta e Seis centavos

Osmanir C. de Mendonça Jr.
Eng.º Civil
CREA/Ce-RNP: 0630959140

