



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

OBRA: REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE 02 (DOIS) AUTOCLAVES  
LOCAL: HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - MORADA NOVA - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						836,81
1.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						836,81
1.1.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						215,37
1.1.1.1	C2086	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	11,45	6,21	1,46	88,05
1.1.1.2	C2089	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	6,20	15,86	3,78	121,76
1.1.1.3	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	0,16	28,07	6,69	5,59
1.1.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						170,46
1.1.2.1	C2086	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	6,80	6,21	1,46	6,15
1.1.2.2	C2089	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	7,80	15,86	3,78	153,19
1.1.2.3	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	0,32	28,07	6,69	11,12
1.1.3		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						26,87
1.1.3.1	C2088	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	1,50	8,48	2,02	15,72
1.1.3.2	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	0,32	28,07	6,69	11,12
1.1.4		ALVENARIA						424,11
1.1.4.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	10,96	31,42	7,49	424,11
2		ESTRUTURA						61,89
2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,05	1.001,00	239,73	61,89
3		PAREDES						2.361,11
3.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	19,67	44,54	10,62	1.084,99
3.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	27,42	37,58	8,96	1.276,12
4		REVESTIMENTOS						1.049,29

Comissão de Licitação  
Morada Nova - CE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**  
**OBRA: REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE 02 (DOIS) AUTOCLAVES**  
**LOCAL: HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - MORADA NOVA - CE**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.1	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	26,25	4,17	0,98	135,45
4.2	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	1,50	2,97	0,70	5,50
4.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	56,16	21,00	5,19	1.515,75
4.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	56,16	4,21	1,00	252,59
5	ESQUADRIAS							3.817,20
5.1	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,30	290,00	68,16	1.206,77
5.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	519,71	123,95	643,66
5.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	506,81	120,87	627,68
5.4	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,81	287,10	68,47	1.070,25
5.5	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	2,01	108,00	25,75	268,83
6	PISOS							763,59
6.1	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	6,86	89,88	21,43	763,59
7	PINTURA							1.973,78
7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	58,77	12,53	2,98	911,52
7.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	19,14	14,00	3,33	331,60
7.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38,77	10,04	2,39	730,51
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							396,68
8.1	C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	13,92	3,31	17,23
8.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	2,60	9,21	2,19	29,84
8.3	C4392	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	6,12	1,45	15,14
8.4	C1744	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	SEINFRA	UN	2,00	4,84	1,15	11,98

Comissão de Licitação  
 L. 112  
 08/08/2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

OBRA: REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE 02 (DOIS) AUTOCLAVES

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - MORADA NOVA - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI (23,85%)		
8.5	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	6,50	12,73	3,03	102,44	
8.6	C4393	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	7,60	1,83	9,51	
8.7	C2406	TÉ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=40X32mm (1 1/4"X1")	SEINFRA	UN	1,00	14,78	3,52	18,30	
8.8	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	0,16	89,95	21,45	17,82	
8.9	I0815	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00	141,00	33,62	174,62	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
9.1	C0941	COTOVELO AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	14,44	3,44	35,76	
9.2	C2322	TÉ AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	16,94	4,04	20,98	
9.3	C2559	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=20mm (3/4")	SEINFRA	M	11,40	17,96	4,28	253,53	
9.4	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	0,16	89,95	21,45	17,82	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
10.1	C1111	DISJUNTOR TRIPOLAR CACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A	SEINFRA	UN	2,00	79,58	18,98	96,57	
10.2	C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	SEINFRA	UN	1,00	36,77	8,76	45,53	
10.3	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	8,40	4,56	1,08	5,04	
10.4	C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	SEINFRA	M	147,20	8,05	1,91	1.466,11	
10.5	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	0,16	89,95	21,45	17,82	
11	LIMPEZA GERAL								
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	46,22	6,39	1,52	365,80	
								VALOR TOTAL:	14.628,93

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
113

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**Paulo Renan de O. Souza**

Eng. Civil/Fiscal de Contratos  
S.P. A MN - Mat. 1392531