



Comissão de Licitação
Fl. 118
Morada Nova - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-SEINFRA

Orçamento



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO TUBULAR C/ 06 MANILHAS (DN = 80,00CM) NA LOCALIDADE DE ÁGUA FRIA - DISTRITO DE BOA ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE.
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA FRIA - DISTRITO DE BOA ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE.

DATA: 02/10/2017 BDI: 23,85%
 FONTE SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 37,81% DATA REP: 03/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	128,31	30,60	158,91
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	156,60	2,28	0,54	2,82
MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	C2783	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2ª CAT. PROF. DE 2,01 a 4,00m	SEINFRA	M3	54,00	20,60	4,91	25,51
2.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	70,20	2,65	0,63	3,28
2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	70,20	3,95	0,94	4,89
2.4	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	205,57	64,82	15,46	80,28
DRENAGEM								
3.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	9,10	364,22	86,87	451,09
3.2	C0168	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	48,00	214,59	51,18	265,77
3.3	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	19,74	40,42	9,64	50,06
3.4	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	7,08	309,75	73,88	383,63
						VALOR ORÇAMENTO:		32.833,32
						VALOR BDI TOTAL:		7.782,15
						VALOR TOTAL:		40.415,47

Quarenta Mil Quatrocentos e Quinze reais e Quarenta e Sete centavos

Casimir C. de Mendonça Jr.
 Eng.º Civil
 CREA/CE: RUP.065.35591/40

