

TP - 001/ 2018 - SEINFRA
PROPOSTA DE PREÇOS

A
 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 SECRETARIA DE INFRESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
 TOMADA DE PREÇOS Nº TP-001/2018 - SEINFRA

Morada Nova Ce., 15 de fevereiro de 2018

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na Tomada de Preços supracitada, conforme planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

 OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO TUBULAR C/ 06 MANILHAS (DN = 80 CM)
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA FRIA - DISTRITO DE BOA ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CE.


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			VR. TOTAL (R\$)
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVICOS PRELIMINARES								R\$ 1.271,26
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M²	6,00	R\$ 114,20	R\$ 30,60	R\$ 144,80	R\$ 868,80
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M²	156,60	R\$ 2,03	R\$ 0,54	R\$ 2,57	R\$ 402,46
2	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 16.580,61
2.1	C2793	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2ª CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m	SEINFRA	M³	54,00	R\$ 16,05	R\$ 4,91	R\$ 20,96	R\$ 1.131,84
2.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M³	70,20	R\$ 2,21	R\$ 0,63	R\$ 2,84	R\$ 199,37
2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M³	70,20	R\$ 3,28	R\$ 0,94	R\$ 4,22	R\$ 296,24
2.4	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M³	205,57	R\$ 57,28	R\$ 15,46	R\$ 72,74	R\$ 14.953,16
3	DRENAGEM								R\$ 18.690,39
3.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M³	9,10	R\$ 324,16	R\$ 86,87	R\$ 411,03	R\$ 3.740,37
3.2	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REIJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	48,00	R\$ 190,55	R\$ 51,18	R\$ 241,73	R\$ 11.603,04
3.3	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M²	19,74	R\$ 35,97	R\$ 9,64	R\$ 45,61	R\$ 900,34
3.4	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M³	7,08	R\$ 271,69	R\$ 73,88	R\$ 345,57	R\$ 2.446,64
VALOR GLOBAL COM BDI									R\$ 36.542,27

Importa o presente Orçamento no Valor de R\$ 36.542,27 (trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos)

Prazo de Execução: 90 (noventa) dias

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Dados Bancários: Banco: BANCO DO BRASIL / Agência: 0863-X / Conta Corrente: 50.666-4 / Titular: JB CONSTRUTORA EIRELI - ME



Atenciosamente,

CARTÓRIO HONORATO
 Deulimar Cordeiro de Silva / RG: 3066753-96

CARTÓRIO HONORATO
 Kleber Dantas Grão
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-RN 2113575736

CARTÓRIO HONORATO
 Kleber Dantas Grão - CREA - RN nº 2113575736

TP - 001/ 2018 - SEINFRA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



À
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
 TOMADA DE PREÇOS Nº TP-001/2018 - SEINFRA

Morada Nova Ce., 15 de fevereiro de 2018

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO TUBULAR C/ 06 MANILHAS (DN = 80 CM)
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA FRIA - DISTRITO DE BOA ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	MESES						TOTAL PARCELA	
			1ª		2ª		3ª		%	R\$
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	1.271,26	100%	R\$ 1.271,26	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 1.271,26
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	16.580,61	50%	R\$ 8.290,31	0%	R\$ -	50%	R\$ 8.290,31	100%	R\$ 16.580,61
3.0	DRENAGEM	18.690,39	25%	R\$ 4.672,60	25%	R\$ 4.672,60	50%	R\$ 9.345,20	100%	R\$ 18.690,39
VALOR TOTAL		36.542,27	38,95%	14.234,17	12,79%	4.672,60	48,26%	17.635,50	100%	36.542,27
Prazo de Execução:		90 (noventa) dias								
Validade da Proposta:		60 (sessenta) dias								
Dados Bancários:		Banco: BANCO DO BRASIL / Agência: 0863-X / Conta Corrente: 50.666-4 Titular: JB CONSTRUTORA EIRELI - ME								

Atenciosamente,

JB CONSTRUTORA EIRELI - ME
 CNPJ: 26.537.634/0001-71



Kleber Dantas Girão
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-RN 2113575736

Kleber Dantas Girão - CREA - RN nº 2113575736

Deusimar Cordeiro da Silva - RG: 3066753-96



Handwritten signatures and initials in blue ink.

TP - 001/ 2018 - SEINFRA

OBRA: REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE 02 (DOIS) AUTOCLAVES
 LOCAL: HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - MORADA NOVA - CE

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL DE ENCARGOS BÁSICOS		16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICATIVAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A		46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS que não recebem as incidências globais de A		15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A		8,33	3,39


TOTAL (A+B+C+D)
 HORISTA = 87,01 %
 MENSALISTA = 49,68 %

Morada Nova Ce., 15 de fevereiro de 2018

 Deusimar Cordeiro da Silva - RG: 3066753-96

JB CONSTRUTORA EIRELI - ME
 CNPJ: 26.537.634/0001-71

CARTÓRIO HONORATO-1º OFÍCIO
 Reconheço como autêntica a(s) firma(a) de
Deusimar Cordeiro da Silva
Kleber Dantas Girão
 e dou fé
 Morada Nova-Ce., 19 de 02 de 2018
 Manoel Honorato C. Neto-Oficial


 Kleber Dantas Girão - CREA - RN nº 2113575736



TP - 001/ 2018 - SEINFRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO TUBULAR C/ 06 MANILHAS (DN = 80 CM)
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA FRIA - DISTRITO DE BOA ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CE.



PLANILHA ANALÍTICA DE IMPOSTOS E TAXAS/ COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

GRUPO	DESCRIÇÃO	PERCENTUAL
A	DESPESAS INDIRETAS	
	Administração Central (AC)	3,00%
	Despesas Financeira (DF)	0,59%
	Risco (R)	0,97%
	TOTAL	4,56%
B	BENEFÍCIOS	
	Lucro (L)	5,00%
	Garantia (G) + SEGURO (S)	0,80%
	TOTAL	5,80%
C	IMPOSTO (I)	
	Cofins	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	5,00%
	CPBR (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00%
	TOTAL	10,65%
FORMULA BDI = (((1+(AC+S+R+G))X(1+DF)X(1+L)))/(1-I)-1)		
TOTAL DO BDI ADOTADO		23,85%

Morada Nova - Ceará, 15 de fevereiro de 2018

JB CONSTRUTORA EIRELI - ME
 CNPJ: 26.537.634/0001-71
 CARTÓRIO HONORATO

Deusimar Cordeiro da Silva - RG: 3066753-96

CARTÓRIO HONORATO

Kleber Dantas Girão - CREA - RN nº 2113575736

Kleber Dantas Girão
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-RN 2113575736



CARTÓRIO HONORATO-1º OFÍCIO
 Reconheço como autêntica a(s) firma(a) de
 Deusimar Cordeiro da Silva
 Kleber Dantas Girão
 e dou fé
 Morada Nova-Ce, 19 de 02 de 2018
 Manoel Honorato C. Neto-Oficial



TP - 001/ 2018 - SEINFRA

**COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 SECRETARIA DE SAÚDE
 TOMADA DE PREÇOS Nº TP-001/2017 - SESA**

**OBRA: REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE 02 (DOIS) AUTOCLAVES
 LOCAL: HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - MORADA NOVA - CE**

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,0000	4,8800	9,7600
				Total:	9,7600
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	29,5000	30,0900
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	12,0000	12,0000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,7900	66,5550
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,4000	1,4100
				Total:	110,0550
				Mão de Obra	8,69
				Encargos Sociais:	7,56
				Mat/Serv.	97,95
				Equipam.	
				Valor Geral:	114,19

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,2500	4,8800	1,2200
				Total:	1,2200
				Mão de Obra	1,09
				Encargos Sociais:	0,94
				Mat/Serv.	
				Equipam.	
				Valor Geral:	2,03

C2793 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2ª CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	H	0,0900	65,2246	5,8702
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,1300	77,7595	10,1087
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	0,0900	9,7486	0,8774
				Total:	16,8563
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,1300	4,8800	0,6344
				Total:	0,6344
				Mão de Obra	0,5646
				Encargos Sociais:	0,4913
				Mat/Serv.	
				Equipam.	15,0021
				Valor Geral:	16,0580

C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0098	99,7109	0,9772
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0098	136,0328	1,3331
				Total:	2,3103
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0196	4,8800	0,0956
				Total:	0,0956
				Mão de Obra	0,0851
				Encargos Sociais:	0,0740
				Mat/Serv.	
				Equipam.	2,0562

Valor Geral: 2,2153

C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0370	99,7109	3,6893
Total:				3,6893
Mão de Obra				
Encargos Sociais:				
Mat/Serv.				
Equipam.				3,28
Valor Geral:				3,28

Comissão de Licitação
365

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	91,3001	3,1955
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	27,9378	0,9778
Total:				4,1733

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	1,0500	4,8800	5,1240
Total:				5,1240

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	46,0000	50,6000
Total:				50,6000
Mão de Obra				4,5604
Encargos Sociais:				3,9680
Mat/Serv.				45,0340
Equipam.				3,7142
Valor Geral:				57,2766

Morada Nova - 09

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	2,0000	7,2000	14,4000
12543 SERVENTE	H	16,0000	4,8800	78,0800
Total:				92,4800

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,6980	46,0000	32,1080
10280 BRITA	M3	0,8780	56,0000	49,1680
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5000	110,0000
Total:				191,2760
Mão de Obra				82,3072
Encargos Sociais:				71,6165
Mat/Serv.				170,2366
Equipam.				
Valor Geral:				324,1593

C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0540	71,4347	3,8575
Total:				3,8575

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO	H	1,0000	7,2000	7,2000
12543 SERVENTE	H	1,0800	4,8800	5,2704
Total:				12,4704

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0097	46,0000	0,4462
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,8900	0,5000	1,9450
12187 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	1,0200	180,9100	184,5282
Total:				186,9194
Mão de Obra				11,0987
Encargos Sociais:				9,6668
Mat/Serv.				166,3583
Equipam.				3,4332
Valor Geral:				190,5470

C1402 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2000	5,6000	6,7200
10498 CARPINTEIRO	H	1,2000	7,2000	8,6400
Total:				15,3600

MATERIAIS

10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000	14,4200	2,8840
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,4300	14,7900	6,3597
11728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2000	8,4000	1,8000

[Handwritten signatures and marks]

01200	4,7400	0,5688
Comissão de Licitação	Total:	11,6925
FL. 306	Mão de Obra	13,6704
	Encargos Sociais:	11,8946
	Mat/Serv.	10,4063
	Equipam.	
	Valor Geral:	35,9713

C0840 - CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10882 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	13,8268	9,8723
				Total: 9,8723

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	6,0000	4,8800	29,2800
				Total: 29,2800

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,8872	46,0000	40,8112
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000	0,5000	147,0000
11805 PEDRISCO	M3	0,8360	63,2000	52,8352
				Total: 240,6464
				Mão de Obra 26,0592
				Encargos Sociais: 22,6741
				Mat/Serv. 214,1753
				Equipam. 8,7863
				Valor Geral: 271,6950

Atenciosamente,

CARTÓRIO HONORATO



Deusimar Cordeiro da Silva - RG: 3066753-96

J B CONSTRUTORA EIRELI - M
CNPJ: 26.537.634/0001-71

CARTÓRIO HONORATO



Kleber Dantas Girão - CREA - RN nº 2113575736

Kleber Dantas Girão
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RN 2113575736

CARTÓRIO HONORATO-1º OFÍCIO
 Reconheço como autêntica a(s) firma(s) de
Deusimar Cordeiro da Silva
Kleber Dantas Girão
 e dou fé
 Morada Nova-Ce, 19 de 02 de 2012
 Manoel Honorato C. Neto-Oficial