

PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA – CE
SECRETARIA DE SAÚDE
TOMADA DE PREÇOS Nº TP – 001/2018 – SESA

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para a apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na TOMADA DE PREÇOS supracitada, conforme Planilha de preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

VALOR GLOBAL DE R\$: 663.925,52 (SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

PROPONENTE: ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP

ENDEREÇO: Rua Jaime Benevides, nº 355 Centro Mombaça – CE, CEP 63.610-000

CNPJ: 12.044.788/0001-17 – INSC. MUNICIPAL: 0836 – INSC ESTADUAL: 06.406.352-6

REPRESENTANTE LEGAL: Alexandre Brasil Vieira/ Administrador

Carteira de Identidade: 95002459287 SSP/CE - CPF/MF: 348.621.453-53


Fone/Fax: (88) 3583-1077 / 9.9648-7700

Banco: 033 (Santander) Agência: 4389 C/C: 13001414-4

Atenciosamente,

Mombaça – CE, 23 de maio de 2018.


ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17
Alexandre Brasil Vieira
Administrador


DAVID SOUSA FERNANDES
Engenheiro Civil
CREA Nº CE 40581/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1
LOCAL: DISTRITO JUAZEIRO LOCALIDADE: LAGOA DAS CARNAUBAS
BDI: 25,00%
DATA BASE: SEINFRA 24.1 DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. S/BDI	P.UNIT. C/BDI	P.TOTAL(R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					18.851,40
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,50	120,04	150,06	675,25
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	267,25	3,86	4,82	1.289,15
1.3	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	66,00	74,24	92,80	6.125,12
1.4	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	829,73	2,14	2,68	2.222,77
1.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.412,69	1.765,86	1.765,86
1.6	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	192,61	240,76	240,76
1.7	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA	UN	1,00	842,97	1.053,72	1.053,72
1.8	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	10,00	86,16	107,70	1.076,99
1.9	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	3.521,43	4.401,79	4.401,79
2		MOVIMENTO DE TERRA					1.307,05
2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	61,83	5,40	6,75	417,45
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	40,22	14,51	18,13	729,28
2.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	31,82	0,70	0,88	27,87
2.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	31,82	3,33	4,16	132,43
3		COBERTURA					57.609,81
3.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,54	323,77	404,71	1.432,67
3.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	274,34	63,91	79,88	21.915,42
3.3	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	274,34	37,97	47,46	13.019,35
3.4	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	29,83	121,73	152,16	4.538,95
3.5	C0771	CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP= 4mm	M2	29,83	64,74	80,93	2.414,15
3.6	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	25,83	14,58	18,22	485,85
3.7	C0681	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	59,88	58,49	73,11	4.377,76
3.8	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	298,10	25,29	31,61	9.422,66
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					110.557,49
4.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	99,32	5,40	6,75	670,57
4.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	58,34	14,51	18,13	1.057,84
4.3	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,60	307,52	384,39	2.152,61
4.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	176,20	6,22	7,78	1.370,93
4.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	10,80	76,38	95,47	1.031,08
4.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	6,62	40,88	51,10	338,26
4.7	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	32,79	266,21	332,77	10.911,42
4.8	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	KG	8,20	323,77	404,71	3.318,62
4.9	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	29,00	309,83	387,29	11.231,48
4.10	C0216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 1,10X2,20, ESPESSURA - 12MM, O5 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	1.710,60	6,22	7,78	13.309,34
4.11	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	752,80	6,77	8,47	6.373,01
4.12	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	853,70	6,21	7,77	6.631,41
4.13	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	23,80	130,99	163,73	3.896,66
4.14	C1399	LAJE PRÉ-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR	M2	103,54	69,70	87,13	9.021,56
4.15	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	314,38	87,53	109,42	34.399,02
4.16	C4453	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	26,56	92,33	115,41	3.065,21
4.17	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1,52	935,93	1.169,92	1.778,27
5		ALVENARIA DE VEDAÇÃO					64.728,01
5.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	790,91	21,48	26,85	21.236,77
5.2	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA, E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	210,25	165,46	206,85	43.491,23
6		IMPERMEABILIZAÇÃO					4.292,76
6.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	204,92	16,39	20,49	4.188,58
6.2	C1464	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM - LAJES	M2	1,80	33,54	41,93	87,09
6.3	C2057	PROTEÇÃO MECANICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2CM - LAJES	M2	1,60	13,56	16,94	27,11
7		REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS					218.038,66
7.1	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	238,33	13,54	16,92	4.032,48
7.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	29,43	340,54	425,67	12.527,60
7.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	420,49	7,41	9,27	3.896,26
7.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	238,33	61,18	76,48	18.226,96
7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	238,33	4,88	6,11	1.455,21
7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	215,74	151,82	189,78	40.942,08
7.7	C1089	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE	M2	62,58	52,36	65,45	4.095,92
7.8	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	14,29	77,35	96,69	1.381,64
7.9	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	29,90	16,26	20,32	607,70
7.10	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	11,96	33,49	41,86	500,68
7.11	C2243	RODAPE EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	204,25	15,18	18,97	3.675,07
7.12	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	15,16	60,86	76,08	1.153,31
7.13	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	27,45	65,32	81,65	2.241,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1
LOCAL: DISTRITO JUAZEIRO LOCALIDADE: LAGOA DAS CARNAUBAS
BDI: 25,00%
DATA BASE: SEINFRA 24.1 DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. S/BDI	P.UNIT. C/BDI	P.TOTAL(R\$)
7.14	C0776	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EPOXI	M2	678,77	3,85	4,81	3.262,40
7.15	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	899,04	3,85	4,81	4.321,09
7.16	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	219,18	17,08	21,34	4.678,13
7.17	C3028	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS)	M	1.358,63	26,58	33,23	45.141,17
7.18	C4432	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	219,18	65,81	82,02	17.976,59
7.19	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	219,18	4,81	6,02	1.318,96
7.20	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	679,86	9,33	11,67	7.930,71
7.21	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	679,86	11,60	14,50	9.857,84
7.22	C1889	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	33,75	48,93	61,17	2.064,33
7.23	C1904	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M	75,40	11,97	14,96	1.128,16
7.24	C2461	FORRO DE GESSO	M2	690,13	9,70	12,13	8.370,73
7.25	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	285,93	7,66	9,57	2.736,27
7.26	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	285,93	19,81	24,76	7.079,14
7.27	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	234,28	9,33	11,67	2.732,93
7.28	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	234,28	11,60	14,50	3.397,02
7.29	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	35,21	9,70	12,13	427,07
7.30	C3971	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	29,80	18,25	22,81	679,86
8.		ESQUADRIAS					51.357,74
8.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2,10)m	UN	7,00	451,50	564,37	3.950,80
8.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2,10)m	UN	12,00	489,15	586,44	7.037,26
8.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m	UN	1,00	487,54	609,43	609,43
8.4	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2,10)m	UN	1,00	451,50	564,37	564,37
8.5	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2,10)m	UN	1,00	489,15	586,44	586,44
8.6	C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,20X 2,10)m	UN	1,00	661,68	827,08	827,08
8.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	122,85	12,63	15,79	1.939,21
8.8	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	28,36	394,80	493,50	13.995,70
8.9	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	1,60	394,80	493,50	789,60
8.10	C1987	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	11,62	349,62	437,03	5.078,26
8.11	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIÉSTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	11,62	411,40	514,25	5.975,59
8.12	COMP01	BICICLETARIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00	244,35	305,44	305,44
8.13	I6356	VIDRO TEMPERADO DE 10MM FIXADOS COM SPIDER GLAS DE 4, 3 E 2 APOIOS INCLUSIVE FERRAGENS PARA PORTA	M2	17,43	276,54	345,67	6.025,02
8.14	C2984	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	M2	29,96	88,53	110,66	3.315,27
8.15	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	2,84	100,98	126,22	358,48
9.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					51.414,55
9.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	100,00	5,04	6,30	629,99
9.2	C3910	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	UN	3,00	76,82	96,02	288,07
9.3	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	62,00	4,35	5,43	336,95
9.4	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	M	6,00	8,79	10,99	65,92
9.5	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	143,22	179,03	179,03
9.6	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	106,90	9,93	12,41	1.326,85
9.7	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	143,80	7,26	9,08	1.305,87
9.8	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	368,60	4,33	5,41	1.994,60
9.9	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.942,40	3,62	4,52	8.785,54
9.10	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	22,00	10,31	12,89	283,61
9.11	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	10,00	15,70	19,62	196,23
9.12	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	2,00	13,53	16,91	33,82
9.13	C2464	TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA	M2	2,00	13,14	16,42	32,84
9.14	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	78,00	10,22	12,77	996,40
9.15	C2490	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	UN	2,00	40,44	50,55	101,10
9.16	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00	14,47	18,09	36,18
9.17	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	19,00	14,47	18,09	343,75
9.18	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	14,47	18,09	36,18
9.19	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00	14,47	18,09	36,18
9.20	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	62,78	78,47	156,94
9.21	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	62,78	78,47	78,47
9.22	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	1,00	93,00	116,25	116,25
9.23	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	99,70	124,62	498,49
9.24	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,00	161,36	201,70	201,70
9.25	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	45,70	11,58	14,47	661,23
9.26	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	1,00	8,98	11,22	11,22
9.27	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	339,00	10,00	12,51	4.239,38
9.28	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	6,98	14,45	18,06	126,04
9.29	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	20,40	26,09	32,61	665,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1
LOCAL: DISTRITO JUAZEIRO LOCALIDADE: LAGOA DAS CARNAUBAS
BDI: 25,00%
DATA BASE: SEINFRA 24.1 DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. S/BDI	P.UNIT. C/BDI	P.TOTAL(R\$)
9.30	I0222	BLOC.LUMINOSO AUTONOMO, INDIC.DE SETA, MOD.UNITRON	UN	3,00	207,05	258,82	776,45
9.31	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	34,00	78,63	98,29	3.341,90
9.32	C1668	LUMINARIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA	UN	20,00	74,41	93,01	1.860,17
9.33	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	8,00	2,29	2,86	22,91
9.34	C2057	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	240,65	300,81	300,81
9.35	C2071	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457X646X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	532,20	665,25	665,25
9.36	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.054,31	1.317,89	1.317,89
9.37	C1158	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	77,50	46,69	58,37	4.523,44
9.38	C1155	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	0,30	76,92	96,15	28,85
9.39	C2301	TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm	M	77,80	50,75	63,44	4.935,58
9.40	C2085	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRAS 400X400X120mm	UN	1,00	96,72	120,89	120,89
9.41	C1158	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	20,00	46,69	58,37	1.167,34
9.42	C0565	CABO TELEFÔNICO CCI - 4	M	48,73	4,28	5,33	259,70
9.43	C0543	CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	M	373,16	7,37	9,21	3.436,69
9.44	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	23,90	10,00	12,51	298,88
9.45	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	1,80	14,45	18,06	32,50
9.46	C4174	TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4 x 4 (INSTALADA)	UN	24,00	20,12	25,15	603,63
9.47	C2486	TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS	UN	6,00	18,85	23,56	141,37
9.48	C3768	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	UN	1,00	417,76	522,21	522,21
9.49	C4567	BANDEJA MOVEI, PADRÃO 19"	UN	1,00	43,44	54,30	54,30
9.50	C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	39,47	49,33	49,33
9.51	C3770	PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m	UN	24,00	10,10	12,62	302,94
9.52	C4526	PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	UN	24,00	14,19	17,74	425,80
9.53	C3764	RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1,00	1.951,09	2.438,86	2.438,86
9.54	C0390	BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10	UN	2,00	9,14	11,43	22,86
10.		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					75.948,50
		LOUÇAS E APARELHOS SANITARIOS					-
10.1	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	2,00	356,66	445,83	891,65
10.2	I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	2,00	19,54	24,43	48,85
10.3	C4835	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	4,00	681,64	852,05	3.408,19
10.4	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	6,00	24,81	31,01	186,04
10.5	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	13,00	275,79	344,73	4.481,52
10.8	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00	450,98	563,72	563,72
10.7	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	15,00	33,31	41,64	624,63
10.8	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	15,00	35,46	44,33	664,96
10.9	C2312	TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA	UN	1,00	364,12	455,16	455,16
10.10	C0396	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	UN	1,00	1.756,70	2.195,88	2.195,88
10.11	C3018	PIA DE AÇO INOX (2.20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	652,29	815,36	4.892,16
10.12	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0,58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	837,30	1.046,83	1.046,83
10.13	C1898	PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MWC'S	M	18,20	183,38	229,22	4.171,87
10.14	C3671	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM. ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	UN	1,00	713,10	891,38	891,38
10.15	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	2,00	47,16	58,95	117,90
10.16	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	2,00	47,16	58,95	117,90
10.17	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	10,00	63,13	78,91	789,13
10.18	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	3,00	9,35	11,69	35,06
10.19	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	1,00	514,70	643,37	643,37
10.20	I6250	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	UN	2,00	1.808,62	2.260,77	4.521,54
10.21	C2625	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	93,90	12,65	15,81	1.484,85
10.22	C2627	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	6,50	22,22	27,78	180,58
10.23	C2629	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	76,34	35,61	44,52	3.398,46
10.24	C2632	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D=85MM(3")	M	30,32	55,24	69,05	2.093,57
10.25	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	1,00	34,08	42,60	42,60
10.26	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	2,00	101,47	126,83	253,66
10.27	C2163	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")	UN	2,00	343,92	429,90	859,80
10.28	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	13,00	70,55	88,19	1.146,51
10.29	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	2,00	63,83	79,79	159,58
10.30	C2694	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	UN	5,00	156,67	195,83	979,17
10.31	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	52,15	65,19	65,19
10.32	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	62,42	9,14	11,43	713,48
10.33	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	57,58	12,45	15,57	896,39
10.34	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	25,58	19,41	24,26	620,65
10.35	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	88,46	22,37	27,96	2.473,02
10.36	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	31,00	8,31	10,39	322,09
10.37	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	33,00	10,13	12,66	417,70
10.38	C4689	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	8,00	10,69	13,36	106,87
10.39	C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UN	2,00	14,45	18,06	36,11
10.40	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	4,00	17,56	21,95	87,80
10.41	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	25,00	8,31	10,39	259,75
10.42	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	34,00	9,14	11,43	389,63
10.43	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	13,00	14,44	18,05	234,59
10.44	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	5,00	19,33	24,16	120,79
10.45	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	4,00	22,43	28,04	112,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1
LOCAL: DISTRITO JUAZEIRO LOCALIDADE: LAGOA DAS CARNAUBAS
BDI: 25,00%
DATA BASE: SEINFRA 24.1 DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. S/BDI	P.UNIT. C/BDI	P.TOTAL(R\$)
10.46	C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	UN	1,00	14,63	18,29	18,29
10.47	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	21,00	14,70	18,37	385,83
10.48	C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	UN	7,00	9,38	11,72	82,06
10.49	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	13,00	13,46	16,83	218,79
10.50	C2363	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD.	UN	4,00	20,98	26,23	104,91
10.51	C2359	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	UN	11,00	13,74	17,18	189,99
10.52	C2361	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-JUNTAS C/ANÉIS	UN	1,00	19,40	24,25	24,25
10.53	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	10,00	31,79	39,74	397,37
10.54	C3585	MUTIRÃO MISTO - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA	UN	4,00	26,89	33,81	134,45
10.55	C2093	RALO SECO PVC RIGIDO	UN	8,00	28,29	35,37	282,93
10.56	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	13,00	236,63	295,78	3.845,20
10.57	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	169,59	211,98	211,98
10.58	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	18,29	30,33	37,92	693,52
10.59	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	7,95	14,51	18,13	144,15
10.60	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,39	337,87	422,34	1.009,38
10.61	C4415	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	13,34	75,26	94,07	1.254,91
10.62	I8067	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,50M, H = 0,50M	UN	3,00	412,34	515,42	1.546,26
10.63	COMP 04	MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=2,50m, h=0,50m	UN	3,00	33,09	41,36	124,09
10.64	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2	0,01	71,45	89,31	0,89
10.65	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	0,38	35,01	43,77	16,63
10.66	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	0,76	3,85	4,81	3,65
10.67	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	0,76	20,57	25,71	19,54
10.68	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	0,76	21,79	27,24	20,70
10.69	C4723	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES	M2	15,83	37,51	46,89	742,31
10.70	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	6,45	13,30	16,62	107,23
10.71	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	13,47	30,33	37,92	510,76
10.72	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	5,86	14,51	18,13	106,26
10.73	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,76	337,87	422,34	743,31
10.74	C4415	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	9,73	75,26	94,07	915,32
10.75	I8066	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M	UN	3,00	316,97	396,21	1.188,62
10.76	COMP 05	MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=2,00m, h=0,50m	UN	3,00	26,48	33,08	99,24
10.77	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2	0,01	71,45	89,31	0,89
10.78	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	0,38	35,01	43,77	16,63
10.79	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	0,76	3,85	4,81	3,65
10.80	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	0,76	20,57	25,71	19,54
10.81	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	0,76	21,79	27,24	20,70
10.82	C4723	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES	M2	12,56	37,51	46,89	588,97
10.83	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,94	13,30	16,62	62,12
10.84	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	56,35	30,33	37,92	2.136,68
10.85	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	7,44	14,51	18,13	134,91
10.86	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	2,98	266,21	332,77	991,64
10.87	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	5,21	370,28	462,85	2.411,46
10.88	C4415	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	18,56	75,26	94,07	1.745,97
10.89	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	16,53	77,35	96,69	1.598,22
10.90	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2	0,01	71,45	89,31	0,89
10.91	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	0,38	35,01	43,77	16,63
10.92	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	0,76	3,85	4,81	3,65
10.93	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	0,76	20,57	25,71	19,54
10.94	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	0,76	21,79	27,24	20,70
10.95	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	8,64	13,30	16,62	143,63
10.96	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	2,71	5,40	6,75	18,30
10.97	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2,71	14,51	18,13	49,14
10.98	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	1,44	84,09	105,12	151,37
10.99	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	60,27	22,37	27,96	1.684,93
10.100	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	13,00	17,56	21,95	285,34
10.101	I1771	RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM	UN	5,00	28,24	35,30	176,48
10.102	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	1,44	157,31	196,64	283,16
11		REDE AR COMPRIMIDO					2.137,38
11.1	C2574	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15mm (1/2") CLASSE E	M	30,00	34,09	42,61	1.278,37
11.2	C2697	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. OU VERT. D= 15mm (1/2")	UN	1,00	66,47	83,09	83,09
11.3	C2171	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	UN	10,00	82,07	77,59	775,93
12.		COMUNICAÇÃO VISUAL					2.332,50
12.1	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,16	496,28	620,35	719,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1
LOCAL: DISTRITO JUAZEIRO LOCALIDADE: LAGOA DAS CARNAUBAS
BDI: 28,00%
DATA BASE: SEINFRA 24.1 DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. S/BDI	P.UNIT. C/BDI	P.TOTAL(R\$)
12.2	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,66	496,28	620,35	409,43
12.3	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,60	496,28	620,35	372,21
12.4	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,90	496,28	620,35	558,31
12.5	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,40	496,28	620,35	248,14
12.6	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,04	496,28	620,35	24,81
13.		DIVERSOS					5.349,68
13.1	COMP 02	BANCO DE CONCRETO CURVO	UM	1,00	789,93	987,42	987,42
13.2	COMP 03	BANCO DE CONCRETO ARMADO - L=150CM, INCL ESTRUTURA, CONF PROJETO	UM	1,00	1.642,65	2.053,32	2.053,32
13.3	C1628	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	309,25	5,97	7,47	2.308,95
TOTAL GERAL C/BDI							663.925,52

IMPORTA O VALOR DO ORÇAMENTO DE R\$: 663.925,52 (SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS),

MOMBAÇA, CE 23 DE MAIO DE 2018

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17
Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.621.453-53
Administrador

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 10581-D

