



**CPC**  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. DESDE 1992



## CARTA-PROPOSTA

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA- CE

REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018-SEINFRA

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o edital de TOMADA DE PREÇO N° 005/2018-SEINFRA, cujo objeto é Contratação de pessoa jurídica para execução de obras de pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas, pelo PREÇO GLOBAL R\$ 514.662,65(Quinhentos e quatorze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), com o prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o (a) Sr. (a) Antônio Alexandre Frota Amora Neto, portador (a) da carteira de identidade nº 2007392240-9 e CPF nº 613.050.863-84, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Empresa: Padre Cicero Construções e Serviços-EIRELI

CNPJ: 69.375.236/0001-09

Endereço: Avenida Francisco Rodrigues da Costa, nº 147/-Ibaretama/CE

IBARETAMA, 28 de Junho de 2018

Atenciosamente,

*Antônio Alexandre Frota Amora Neto*  
ANTONIO ALEXANDRE FROTA AMORA NETO

CPF: 613.050.863-84

SOCIO-PROPRIETARIO



*Wosley Robledo Dias*  
WOSLEY ROBLEDO DIAS  
CREA: 38845-D CPF:865.151.283-04  
Engenheiro Responsável



**CPC** CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ:69.375.236/0001-09  
AV FRANCISCO RODRIGUES DAS COSTA,147 – CENTRO – IBARETAMA/CE  
ESCRITORIO EM FORTALEZA: RUA PAULA NEY,186 –MEIRELES  
[construtoracpc@gmail.com](mailto:construtoracpc@gmail.com)  
tel.: (85) 98122-6205  
(85)99816-6864

*Napoleão H. Coelho*  
Napoleão H. Coelho  
Eng. Civil - CREA-CE 11047-D



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELEPIPEL  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA / CE

DATA: 29/06/2018  
 FONTE SEINFRA  
 VERSÃO 024.1.COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  
 BDI: 27.41%  
 HORA MES  
 DATA REF. 03/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	6,00	2.455,62	673,09	3.128,71	18.772,26
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,01	531,15	145,59	676,74	3.790,43
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	203,21	55,70	258,91	683,51
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELEPIPEL C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	9.232,32	34,30	9,40	43,70	403.452,38
3.2	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.538,59	15,21	4,17	19,38	49.197,57
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	86,85	26,74	7,33	34,07	3.027,12
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	88,85	243,89	66,63	310,52	27.802,14
4		SERVIÇOS DIVERSOS							
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	10.138,44	0,66	0,19	0,87	8.820,44
								VALOR TOTAL:	514.862,65

*Antonio Alexandre F. Amorim Neto*  
 PADRE CÍCERO CONST. E SERV. EIRELI  
 Antonio Alexandre F. Amorim Neto  
 Sócio Administrador

*Napoleão H. Coelho*  
 Eng. Civil - CREA-CE 11047-D

*Wostley Robledo Dias*  
 Eng. Civil - CREA-CE 38845-D



CPC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:69.375.236/0001-09  
 AV FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA, 147 - CENTRO - IBARETAMA/CE  
 construtoracpc@gmail.com  
 tel.: (85) 98122-6205  
 (85)99816-6864





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA / CE	<b>DATA:</b> 29/06/2018	<b>BDI:</b> 27,41%
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA / CE	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>
		024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES
			REF.
			03/2016

### 2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	43,36	86,72
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	12,05	48,20
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	13,55	54,20
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>189,12</b>
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	5,60	22,39
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	11,60	46,39
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	12,40	62,00
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>130,78</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>319,90</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87,01%):</b>						<b>211,25</b>
<b>VALOR BDI (27,41%):</b>						<b>145,59</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>676,74</b>



### 2. 341 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	7,20	21,59
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	7,20	21,59
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	4,88	14,65
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>57,83</b>
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	12,45	2,12
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	13,50	2,30
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	17,18	25,77
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	60,89	60,89
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>91,08</b>
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	234,98	2,94
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>2,94</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>151,85</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87,01%):</b>						<b>51,36</b>
<b>VALOR BDI (27,41%):</b>						<b>55,70</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>258,91</b>

### 3.1. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	50,81	0,51
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,51</b>
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	7,20	1,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	4,88	1,95
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>3,03</b>
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	35,28	5,29
I2527	PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	0,54	17,28
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>22,57</b>
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	230,42	4,61

Napoleão H. Coelho  
Eng. Civil - CREA-CE 11047-D

Wostley Robledo Dias  
Eng. Civil - CREA-CE 38845-D

CPC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:69.375.236/0001-09  
AV FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA,147- CENTRO - IBARETAMA/CE  
construtoracpc@gmail.com  
tel.: (85) 98122-6205  
(85)99816-6864

Antonio Alexandre F. Amorá Neto  
Sócio Administrador





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA / CE	DATA : 29/06/2018	BDI : 27,41%		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA / CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	03/2016

Comissão de Licitação  
FL. 594  
Morada Nova - CE

TOTAL SERVIÇO:	4,61
VALOR SEM ENCARGOS:	30,72
VALOR ENCARGOS (87.01%):	3,58
VALOR BDI (27.41%):	9,40
VALOR COM BDI:	43,70

## 3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	7,20	1,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	4,88	1,22
TOTAL MAO DE OBRA:						2,30
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,30	2,30
TOTAL MATERIAL:						2,30
SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,68	0,42
1784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A, CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	12,94	0,19
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,73	0,10
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	180,00	6,12
TOTAL SERVIÇO:						6,83
VALOR SEM ENCARGOS:						11,43
VALOR ENCARGOS (87.01%):						3,78
VALOR BDI (27.41%):						4,17
VALOR COM BDI:						19,38

## 3.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	4,88	14,30
TOTAL MAO DE OBRA:						14,30
VALOR SEM ENCARGOS:						14,30
VALOR ENCARGOS (87.01%):						12,44
VALOR BDI (27.41%):						7,33
VALOR COM BDI:						34,07

## 3.4. 1 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	4,88	48,82
TOTAL MAO DE OBRA:						48,82
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	35,28	27,45
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,98580000	42,95	41,48
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,38	83,60
TOTAL MATERIAL:						152,53
VALOR SEM ENCARGOS:						201,35
VALOR ENCARGOS (87.01%):						42,48
VALOR BDI (27.41%):						66,83
VALOR COM BDI:						310,66

## 4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	4,88	0,37

Wesley Roberto Dias  
Eng. CIVIL - CREA-CE 38845-D  
Napoleão H. Coelho  
Eng. Civil - CREA-CE 11047-D

CPC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:69.375.236/0001-09  
AV FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA,147- CENTRO - IBARETAMA/CE -  
construtoracpc@gmail.com  
tel.: (85) 98122-6205  
(85)99816-6864

*(Handwritten signature)*

Antonio Alexandre F. Amorá Neto  
Cárie Administrativa



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA / CE	DATA : 29/06/2018	BDI : 27,41%			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA / CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

TOTAL MAO DE OBRA:	0,37
VALOR SEM ENCARGOS:	0,37
VALOR ENCARGOS (87,01%):	0,31
VALOR BDI (27,41%):	0,19
VALOR COM BDI:	0,87



  
Napoleão H. Coelho  
Eng. Civil - CREA-CE 11047-D

  
Wostley Roberto Dias  
Eng.º Civil CREA-CE 38845-D

  
PADRE CICERO CONST. E SERV. EIRELI  
Antonio Alexandre F. Amora Neto  
Sócio Administrador



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA / CE		DATA :	29/06/2018	BDI :	27,41%	
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA / CE		FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	02A.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	18.772,26	16,67	16,67	16,67	16,67	16,66	16,66	100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.790,43	3.129,34	3.129,34	3.129,34	3.129,34	3.127,46	3.127,46	18.772,26
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	483.279,52	3.790,43	3.790,43	3.790,43	3.790,43	3.790,43	3.790,43	100,00
4	SERVIÇOS DIVERSOS	8.820,44	80.562,70	80.562,70	80.562,70	80.562,70	80.514,37	80.514,37	483.279,52
		514.862,65	87.482,46	83.692,03	83.692,03	83.641,83	83.641,83	8.820,44	8.820,44
			87.482,46	171.174,49	254.866,52	338.558,55	422.200,38	514.862,65	514.862,65

  
Napoleão H. Coelho  
Eng. Civil - CREA-CE 11047-D

  
Antonio Alexandre F. Amorim Neto  
Sócio Administrador

  
Wostley Roberto Dias  
Eng. Civil - CREA-CE 38945-D



CPC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 69.375.236/0001-09  
AV FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA, 147 - CENTRO - IBARETAMA/CE  
construtoracpc@gmail.com  
tel.: (85) 98122-6205  
(85)99816-6864










TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA / CE	DATA : 29/06/2018	BDI : 27,41%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA / CE	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		87,01%	
		REF.	03/2016

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>46,4500</b>	<b>17,7100</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5800	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4300</b>	<b>11,7800</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	<b>TOTAL</b>	<b>8,3300</b>	<b>3,3900</b>

Horista = 87,01%

Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

*Antonio Alexandre F. Amora Neto*  
PADRE CICERO CONST. E SERV. EIRELI  
Antonio Alexandre F. Amora Neto  
Sócio Administrador

*Napoleão H. Coelho*  
Napoleão H. Coelho  
Eng. Civil - CREA-CE 11047-D

*Wosley Robledo Dias*  
Wosley Robledo Dias  
Eng.º Civil CREA-CE 38845-D



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA / CE	DATA : 29/06/2018	BDI : 27,41%			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA / CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

## 1.1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÊS	0,50300000	11.196,06	5.631,68
18590	ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÊS	2,63900000	4.978,96	13.140,58
					TOTAL SIMPLES:	18.772,26



*Antonio Alexandre F. Amora Neto*  
PADRE CÍCERO CONST. E SERV. EIRELI  
Antonio Alexandre F. Amora Neto  
Sócio Administrador

*Wosley Roberto Dias*  
Wosley Roberto Dias  
Eng. Civil CREA-CE 38845-D

*Napoleão H. Coelho*  
Napoleão H. Coelho  
Eng. Civil - CREA-CE 11047-D





# COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
1	ADM. CENTRAL (AC)	3,00%
2	SEGURO + GARANTIA (S + G)	0,80%
3	RISCO (R.)	0,97%
4	DESPESA FINANCEIRA (DF)	0,59%
5	TRIBUTOS ( I )	13,15%
5.1	PIS	0,65%
5.2	COFINS	3,00%
5.3	ISS	5,00%
5.4	CPRB	4,50%
6	LUCRO (L)	5,00%
<b>BDI =</b>		<b>27,41%</b>
$B.D.I = (1+AC+SG+R) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1-(I)) - 1$		

*Antonio Alexandre Amor Neto*  
 PADRE CICERO CONST. E SERV. EIRELI  
 Antonio Alexandre F Amor Neto  
 Sócio Administrador

*Napoleão H. Coelho*  
 Napoleão H. Coelho  
 Eng. Civil - CREA-CE 11047-D

*Wosley Robledo Dias*  
 Wosley Robledo Dias  
 Eng.º Civil CREA-CE 38845-D