



PRÓ LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DAMASCENO GIRÃO, 25 C - CENTRO - MORADA NOVA - CEARÁ
CNPJ: 11.012.912/0001-08 - CEP: 62.940-000
Telefone: (85) 3422-1762 - Celular: (85) 99448-7512

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-007/2018-SEINFRA
LOTE I

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS: LOTE I - DISTRITO DO SÃO JOÃO DO ARUARU (RUAS: DO ENTORNO DO MERCADO; LUIS ANASTÁCIO - TRECHOS I E II; ANGELO DA SILVA; JOSÉ CHAGAS; TRAVESSA JOSÉ CHAGAS E DA RUA MANOEL ANASTÁCIO; LOTE II - DISTRITO DO ROLDÃO (RUAS: SDO 01 E 02; JÚLIO BERNARDO; ESAU CHAVES; JUVENAL AMBRÓSIO; MANOEL BERNARDO; JOSÉ AMBRÓSIO; RUA DE ACESSO AO CEMITÉRIO; TRAVESSA LUIS VIEIRA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I., EM ANEXO.

Morada Nova/CE, 19 de julho de 2018.

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para execução dos serviços supracitada, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE	
Obras: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS ENTORNO DO MERCADO, RUA LUZ ANASTÁCIO (TRECHO I / TRECHO II), TRECHO DA RUA ANGELO DA SILVA, TRECHO DA RUA JOSÉ FRANCISCO SAMPAIO, TRECHO DA RUA JOSÉ CHAGAS, TRAVESSA JOSÉ CHAGAS E DO TRECHO DA RUA MANOEL ANASTÁCIO NO DISTRITO ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	
Lote: DISTRITO ARUARU - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	
ORÇAMENTO BDI: 27,41% - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA	

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI 27,41%	VALOR TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					Vinte e Seis Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos R\$ 26.961,66
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	Mes	6,00	R\$ 3.526,89 Três Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos	R\$ 4.493,61 Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Um Centavos	R\$ 26.961,66 Vinte e Seis Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					Três Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos R\$ 3.355,94

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Francisco Wellys Pompilio da Silva
Responsável

Remo Regis Girão
Engº Civil
CREA 396227-D



Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE

Obras: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS ENTORNO DO MERCADO, RUA LUZ ANASTACIO (TRECHO I / TRECHO II), TRECHO DA RUA ÂNGELO DA SILVA, TRECHO DA RUA JOSÉ FRANCISCO SAMPAIO, TRECHO DA RUA JOSÉ CHAGAS, TRAVESSA JOSÉ CHAGAS E DO TRECHO DA RUA MANOEL AMASTACIO NO DISTRITO ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.

Local: DISTRITO ARUARU - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

ORÇAMENTO BDI: 27,41% - 024.1 - DESOMERADA - TABELA UNIFICADA SEMFRA

PLANTILHA DE PREÇOS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI 27,41%	VALOR TOTAL
2.1	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1,06	R\$ 0,28	R\$ Trinta e Seis Centavos	R\$ 0,36 Trinta e Oito Centavos
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	R\$ 219,47	R\$ Duzentos e Dezenove Reais e Quarenta e Sete Centavos	R\$ 279,63 Três Mil Trezentos e Cinqüenta e Cinco Reais e Cinqüenta e Seis Centavos
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 586.095,00	Quinhentos e Oitenta e Seis Mil Noventa e Cinco Reais e Oito Centavos
3.1	C2883	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	9.746,72	R\$ 40,25	R\$ Quarenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos	R\$ 499.811,80 Quatrocentos e Noventa e Nove Mil Oitocentos e Onze Reais e Oitenta Centavos
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO C/ MOLDADO NO LOCAL	M	2.509,60	R\$ 16,47	R\$ Dezessis Reais e Quarenta e Sete Centavos	R\$ 52.661,41 Cinqüenta e Dois Mil Seiscentos e Cinqüenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos
3.3	C1236	ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	87,83	R\$ 25,36	R\$ Trinta e Dois Reais e Trinta e Um Centavos	R\$ 2.837,79 Dois Mil Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Francisco Welvys Pompilio da Silva
Responsável



Remo Regis Girão
Engº Civil
CREA 396227-D

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE	
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUA ENTORNO DO MERCADO, RUA LUZ ANASTACIO (TRECHO I / TRECHO II), TRECHO DA RUA ANGELO DA SILVA, TRECHO DA RUA JOSÉ FRANCISCO SAMPAIO, TRECHO DA RUA JOSÉ CHAGAS, TRAVESSA JOSÉ CHAGAS E DO TRECHO DA RUA MANOEL AMASTACIO NO DISTRITO ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	
Local: DISTRITO ARUARU - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	
ORÇAMENTO BDI: 27,41% - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEMFRA	

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI 27,41%	VALOR TOTAL
3.4	C0836	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	97,83	R\$ 275,18	R\$ 350,61	Trinta e Sete e Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Oito Centavos
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1,06	R\$ 0,83	R\$ 0,88	Oitenta e Três Centavos e Oitenta e Oito Centavos
TOTAL GERAL						R\$ 616.413,56	

Declaro que nos valores apresentados, estão incluídos todas as despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual.

VALOR GLOBAL: R\$ 616.413,56 (Seiscentos e Dezesseis Mil Quatrocentos e Treze Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

PRazo DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: CAIXA ECONÔMICA - 104 AGENCIA: 3134 CONTA CORRENTE: 803-8 FAVORECIDO: PRÓ LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

PROPOSTANTE: PRÓ LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ Nº: 11.072.912/0001-08

ENDEREÇO: Rua Damasceno Girão nº 25C, bairro Centro, Morada Nova - CE

Atenciosamente,

Francisco Welwys Pomplio da Silva
PRÓ LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Responsável Legal

Francisco Welwys Pomplio da Silva

RG nº 200801409360

REMO REGIS GIRÃO

Engº Civil Crea CE - 39627D

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Francisco Welwys Pomplio da Silva
Responsável

RECONHEÇO como autêntica(s) firma(s) de
ARTEFIO HONORATO 10.072.912/0001-08
de 19 de 07 de 18
Cidade de Morada Nova - CE

ARTEFIO HONORATO - Neto - Oficial
Arquive de Lima Viana Leandro

02
SEÇÃO DE AUTENTICIDADE
TABELA DE ATIVIDADE ESTADUAL 2018
RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº 000.563.881
TRRFE
Município de Morada Nova - CE



Francisco Welwys Pomplio da Silva
Engº Civil
CREA 396227-D

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUA ENTORNO DO MERCADO, RUA LUZ ANASTACIO (TRECHO I / TRECHO II), TRECHO DA RUA ANGELO DA SILVA, TRECHO DA RUA JOSÉ FRANCISCO SAMPAIO, TRECHO DA RUA JOSÉ CHAGAS, TRAVESSA JOSÉ CHAGAS E DO TRECHO DA RUA MANOEL ANASTÁCIO NO DISTRITO ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.

Local: DISTRITO ARUARU - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

Edital: Tomada de Preços Nº 007/2018 - seinfra

Fonte: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,41% ENCARGOS: 87,01%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	PERCENTAGEM %	
		HORISTA	MENSALISTA
	GRUPO A		
	GRUPO A		
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E		
D2	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

Morada Nova/CE, 19 de julho de 2018.

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Francisco Welvys Pompilio da Silva
Responsável

Remo Regis Girão
Engº Civil
CREA 396227-D

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUA ENTORNO DO MERCADO, RUA LUZ ANASTACIO (TRECHO I / TRECHO II), TRECHO DA RUA ÂNGELO DA SILVA, TRECHO DA RUA JOSÉ FRANCISCO SAMPAIO, TRECHO DA RUA JOSÉ CHAGAS, TRAVESSA JOSÉ CHAGAS E DO TRECHO DA RUA MANOEL ANASTÁCIO NO DISTRITO ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.

Local: DISTRITO ARUARU - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

Edital: Tomada de Preços Nº 007/2018 - seinfra

Fonte: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,41% ENCARGOS: 87,01%

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	5,00
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		13,15
BDI =		27,41%


$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Morada Nova/CE, 19 de julho de 2018.

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI


Francisco Welvys Pompilio da Silva
Responsável


Remo Regis Girão
Engº Civil
CREA 396227-D





Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUA ENTORNO DO MERCADO, RUA LUZ ANASTACIO (TRECHO I / TRECHO II), TRECHO DA RUA ANGELO DA SILVA, TRECHO DA RUA JOSÉ FRANCISCO SAMPAIO, TRECHO DA RUA JOSÉ CHAGAS, TRAVESSA JOSÉ CHAGAS E DO TRECHO DA RUA MANOEL ANASTÁCIO NO DISTRITO ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.

Local: DISTRITO ARUARU - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

Edital: Tomada de Preços N° 007/2018 - seinfra

Fonte: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,41% ENCARGOS: 87,01%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		M2	08/03/2016		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,004742	10,47	0,05
	1 0112382	NIVELADOR	H	0,001897	21,69	0,04
	1 0112445	TOPOGRAFO	H	0,001897	23,19	0,04
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					0,13
	3 0310700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001000	57,85	0,06
	3 0310758	NIVEL (CHP)	H	0,002000	21,13	0,04
	3 0310775	TEODOLITO (CHP)	H	0,002000	23,42	0,05
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					0,15
	Custo Direto Total					0,28
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					0,28
	Preço Unitário Adotado					0,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		M2	08/03/2016		
	1 0111530	MONTADOR	H	2,845200	13,46	38,30
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,868910	13,46	38,62
	1 0112543	SERVENTE	H	3,034797	9,13	27,71
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					104,63
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,008078	43,63	0,35
	2 0210280	BRITA	M3	0,007315	53,11	0,39
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,450000	0,47	1,15
	2 0210871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,170000	15,39	2,62
	2 0211600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,005000	43,03	0,22
	2 0211945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,170000	16,69	2,84
	2 0212170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,500000	21,24	31,86
	2 0218395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,000000	75,29	75,29
	Sub-Total de MATERIAIS					114,72
	3 0310682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,006248	19,05	0,12
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					0,12
	Custo Direto Total					219,47
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					219,47
	Preço Unitário Adotado					219,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2	08/03/2016		
	1 0110445	CALCETEIRO	H	0,142260	13,46	1,91
	1 0112543	SERVENTE	H	0,379360	9,13	3,46
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					5,37
	2 0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,150000	43,63	6,54
	2 0212527	PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	UN	32,000000	0,67	21,44
	Sub-Total de MATERIAIS					27,98
	3 0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010000	68,34	0,68
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					0,68
	Serviços Auxiliares					
	A C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,020000	311,19	6,22

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI


Francisco Welvys Pompilio da Silva
Responsável


Remo Regis Girão
Eng° Civil
CREA 396227-D

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE

Obras: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUA ENTORNO DO MERCADO, RUA LUZ ANASTACIO (TRECHO I / TRECHO II), TRECHO DA RUA ÂNGELO DA SILVA, TRECHO DA RUA JOSÉ FRANCISCO SAMPAIO, TRECHO DA RUA JOSÉ CHAGAS, TRAVESSA JOSÉ CHAGAS E DO TRECHO DA RUA MANOEL ANASTÁCIO NO DISTRITO ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.

Local: DISTRITO ARUARU - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

Edital: Tomada de Preços Nº 007/2018 - seinfra

Fonte: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,41% ENCARGOS: 87,01%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total de Serviços Auxiliares				6,22
		Custo Direto Total				40,25
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				40,25
		Preço Unitário Adotado				40,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4		M3	08/03/2016		
1	0112543	SERVENTE	H	9,484000	9,13	86,59
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				86,59
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	1,216000	43,63	53,05
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,000000	0,47	171,55
		Sub-Total de MATERIAIS				224,60
		Custo Direto Total				311,19
		Taxa de BDI %		0,000000		0,00
		Total da Composição				311,19
		Preço Unitário Adotado				311,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		M	08/03/2016		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,142280	13,46	1,91
1	0112543	SERVENTE	H	0,238048	9,13	2,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				4,08
2	0212544	FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,000000	2,85	2,85
		Sub-Total de MATERIAIS				2,85
		Serviços Auxiliares				
A	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,250000	2,85	0,71
A	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	0,015000	22,93	0,34
A	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,037000	3,49	0,13
		CONCRETO P/MIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,034000	245,95	8,36
		Total de Serviços Auxiliares				9,54
		Custo Direto Total				16,47
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				16,47
		Preço Unitário Adotado				16,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL		M2	08/03/2016		
1	0112395	PINTOR	H	0,189680	13,46	2,55
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				2,55
2	0212496	SUPERCAL	KG	0,300000	1,01	0,30
		Sub-Total de MATERIAIS				0,30
		Custo Direto Total				2,85
		Taxa de BDI %		0,000000		0,00
		Total da Composição				2,85
		Preço Unitário Adotado				2,85

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI


Francisco Welvys Pompilio da Silva
Responsável


Remo Regis Girão
Engº Civil
CREA 396227-D

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUA ENTORNO DO MERCADO, RUA LUZ ANASTÁCIO (TRECHO I / TRECHO II), TRECHO DA RUA ANGELO DA SILVA, TRECHO DA RUA JOSÉ FRANCISCO SAMPAIO, TRECHO DA RUA JOSÉ CHAGAS, TRAVESSA JOSÉ CHAGAS E DO TRECHO DA RUA MANOEL ANASTÁCIO NO DISTRITO ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.

Local: DISTRITO ARUARU - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

Edital: Tomada de Preços Nº 007/2018 - seinfra

Fonte: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,41% ENCARGOS: 87,01%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M		M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,511363	9,13	22,93
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				22,93
		Custo Direto Total				22,93
		Taxa de BDI %		0,000000		0,00
		Total da Composição				22,93
		Preço Unitário Adotado				22,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA		M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,014226	9,13	0,13
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,13
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000000	46,72	0,00
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000000	46,24	0,00
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,007400	233,37	1,73
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,007500	217,89	1,63
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				3,36
		Custo Direto Total				3,49
		Taxa de BDI %		0,000000		0,00
		Total da Composição				3,49
		Preço Unitário Adotado				3,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3268	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)		M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,690400	9,13	51,95
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				51,95
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,000000	0,47	119,38
		Sub-Total de MATERIAIS				119,38
	3 0310566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,000000	13,32	0,00
	3 0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,000000	19,00	19,00
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				19,00
		Serviços Auxiliares				
	A C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,919700	6,34	5,83
	A C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,836000	59,56	49,79
		Total de Serviços Auxiliares				55,62
		Custo Direto Total				245,95
		Taxa de BDI %		0,000000		0,00
		Total da Composição				245,95
		Preço Unitário Adotado				245,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO		M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,026271	9,13	0,24
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,24
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000000	46,72	0,00
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000600	46,24	0,03

PRÓ LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Francisco Welvys Pompilio da Silva
Responsável

Remo Regis Girão
Engº Civil
CREA 396227-D

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUA ENTORNO DO MERCADO, RUA LUZ ANASTACIO (TRECHO I / TRECHO II), TRECHO DA RUA ANGELO DA SILVA, TRECHO DA RUA JOSÉ FRANCISCO SAMPAIO, TRECHO DA RUA JOSÉ CHAGAS, TRAVESSA JOSÉ CHAGAS E DO TRECHO DA RUA MANOEL ANASTÁCIO NO DISTRITO ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.

Local: DISTRITO ARUARU - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

Edital: Tomada de Preços Nº 067/2018 - seinfra


Fonte: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,41% ENCARGOS: 87,61%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,013800	233,37	3,22
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,013100	217,89	2,85
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				6,10
		Custo Direto Total				6,34
		Taxa de BDI %		0,000000		0,00
		Total da Composição				6,34
		Preço Unitário Adotado				6,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3253		BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,197552	9,13	1,80
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				1,80
	2 0212528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,000400	25.211,32	10,08
		Sub-Total de MATERIAIS				10,08
	3 0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,015800	33,03	0,52
	3 0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,000000	90,27	0,00
	3 0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,000000	15,94	0,00
	3 0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,025800	137,59	3,55
	3 0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,041600	353,63	14,71
	3 0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,041600	106,69	4,44
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				23,22
		Serviços Auxiliares				
	A C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,100000	22,24	24,46
		Total de Serviços Auxiliares				24,46
		Custo Direto Total				59,56
		Taxa de BDI %		0,000000		0,00
		Total da Composição				59,56
		Preço Unitário Adotado				59,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235		ROCHA PARA BRITAGEM	M3	08/03/2016		
	1 0110221	BLASTER	H	0,055766	19,45	1,08
	1 0112543	SERVENTE	H	0,557849	9,13	5,09
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				6,17
	2 0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,240000	2,58	3,20
	2 0212326	ESPOLETA	UN	0,008000	2,23	0,02
	2 0212329	ESTOPIM	M	0,060000	2,61	0,16
	2 0212507	DINAMITE 60%	KG	0,050000	13,51	0,68
	2 0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,000500	374,49	0,19
	2 0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,540000	7,87	4,25
		Sub-Total de MATERIAIS				8,50
	3 0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,000000	23,89	0,00
	3 0310645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,000000	13,19	0,00
	3 0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,058800	83,11	4,89
	3 0310759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,176400	15,18	2,68
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				7,57
		Custo Direto Total				22,24
		Taxa de BDI %		0,000000		0,00
		Total da Composição				22,24
		Preço Unitário Adotado				22,24

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI


Francisco Welvys Pompilio da Silva
Responsável


Remo Regis Girão
Engº Civil
CREA 396227-D

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUA ENTORNO DO MERCADO, RUA LUZ ANASTACIO (TRECHO I / TRECHO II), TRECHO DA RUA ÂNGELO DA SILVA, TRECHO DA RUA JOSÉ FRANCISCO SAMPAIO, TRECHO DA RUA JOSÉ CHAGAS, TRAVESSA JOSÉ CHAGAS E DO TRECHO DA RUA MANOEL ANASTÁCIO NO DISTRITO ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.

Local: DISTRITO ARUARU - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

Edital: Tomada de Preços N° 007/2018 - seinfra

Fonte: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,41% ENCARGOS: 87,01%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M		M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,777864	9,13	25,36
		Sub-Total de MAO DE OBRA				25,36
		Custo Direto Total				25,36
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				25,36
		Preço Unitário Adotado				25,36


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL		M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,480206	9,13	86,55
		Sub-Total de MAO DE OBRA				86,55
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,778000	43,63	33,94
	2 0210280	BRITA	M3	0,965800	53,11	51,29
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,000000	0,47	103,40
		Sub-Total de MATERIAIS				188,63
		Custo Direto Total				275,18
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				275,18
		Preço Unitário Adotado				275,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		M2	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,071130	9,13	0,65
		Sub-Total de MAO DE OBRA				0,65
		Custo Direto Total				0,65
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,65
		Preço Unitário Adotado				0,65

Morada Nova/CE, 19 de julho de 2018.

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI


Francisco Welvys Pompilio da Silva
Responsável


Remo Regis Girão
Eng° Civil
CREA 396227-D

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUA ENTORNO DO MERCADO, RUA LUIZ AMATÁSTIO (TRECHO I/ TRECHO II), TRECHO DA RUA JOSÉ FRANCISCO SAMPAIO, TRECHO DA RUA JOSÉ CHAGAS, TRAVESSA JOSÉ CHAGAS E DO TRECHO DA RUA MANOEL AMATÁSTIO NO DISTRITO ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.

Local: DISTRITO ARUARU - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
BDE: 27,41%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Serviço	R\$ Total	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		TOTAL	%
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26.961,66	4.494,51	16,67%	4.494,51	16,67%	4.494,51	16,67%	4.494,51	16,67%	4.494,51	16,66%	4.491,81	16,66%	26.961,66	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.355,94	3.355,94	100,00%											3.355,94	100,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	586.095,08	97.702,05	16,67%	97.702,05	16,67%	97.702,05	16,67%	97.702,05	16,67%	97.843,44	16,66%	97.843,44	16,66%	586.095,08	100,00%
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS	0,88	0,00%										0,88	100,00%	0,88	100,00%
TOTAL MENSAL (COM BDI)		676.413,56	105.552,50	100,00%	102.196,56		102.196,56		102.196,56		102.136,13		102.136,13		676.413,56	
TOTAL ACUMULADO (COM BDI)			105.552,50		207.749,06		309.945,62		412.142,18		514.277,43		616.413,56			


TABELA DE VALORES

Período	Mensal Acumulado	Mensal
M1	105.552,50	105.552,50
M2	207.749,06	102.196,56
M3	309.945,62	102.196,56
M4	412.142,18	102.196,56
M5	514.277,43	102.136,13
M6	616.413,56	102.136,13

Morada Nova/CE, 19 de julho de 2018.

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI


Francisco Welvys Pompilio da Silva
Responsável


Remo Regis Girão
Engº Civil
CREA 396227-D




Comissão de Licitação
Morada Nova - CE



PRÓ LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES L.LI
 RUA DAMASCENO GIRÃO, 25 C - CENTRO - MORADA NOVA - CEARÁ
 CNPJ: 11.912.912/0001-08 - CEP: 62.940-000
 Telefones: (88) 3422-1762 - Celular: (88) 98448-7512

Serviços e Construções Eireli

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-007/2018-SEINFRA
LOTE II

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS: LOTE I - DISTRITO DO SÃO JOÃO DO ARUARU (RUAS: DO ENTORNO DO MERCADO; LUIS ANASTÁCIO - TRECHOS I E II; ANGELO DA SILVA; JOSÉ CHAGAS; TRAVESSA JOSÉ CHAGAS E DA RUA MANOEL ANASTÁCIO; LOTE II - DISTRITO DO ROLDÃO (RUAS: SDO 01 E 02; JÚLIO BERNARDO; ÉSAU CHAVES; JUVENAL AMBRÓSIO; MANOEL BERNARDO; JOSÉ AMBRÓSIO; RUA DE ACESSO AO CEMITÉRIO; TRAVESSA LUÍS VIEIRA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, EM ANEXO.

Morada Nova/CE, 19 de julho de 2018.

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para execução dos serviços dispostos na TOMADA DE PREÇOS supracitada, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições a seguir:

ORÇAMENTO CONSOLIDADO	Prontuário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE			
	Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.			
	Local: DISTRITO DO ROLDÃO - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE			
	BDI: 27,41% - 024.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEMFRA			

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI		VALOR TOTAL
					VALOR UNITÁRIO SEM BDI	27,41%	

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Dezesete Reais e Oitenta e Oito Centavos **R\$ 25.817,88**

1.1 CXXXX ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%

Três Mil Trezentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos **R\$ 3.377,27**

Quatro Mil Trezentos e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos **R\$ 4.302,98**

Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Dezesete Reais e Oitenta e Oito Centavos **R\$ 25.817,88**

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

Três Mil Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos **R\$ 3.988,70**

2.1 C2872 (ÁREA > 5000 M2) LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO

Um e Trinta e Dois Centavos **R\$ 1,02**

Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos **R\$ 661,67**

Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa Centavos **R\$ 674,90**

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

[Assinatura]

[Assinatura]
Renô Regis Girão
 Engº Civil
 CREA 396227-D

[Assinatura]
Francisco Welvys Pompilio da Silva
 Responsável





PRÓ LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 RUA DAMASCENO GIRÃO, 25 C - CENTRO - MORADA NOVA - CEARÁ
 CNPJ: 11.012.912/0001-08 - CEP: 62.940-000
 Telefone: (88) 3422-1762 - Celular: (88) 99448-7512

ORÇAMENTO CONSOLIDADO	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE	
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	
Local: DISTRITO DO ROLDÃO - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	
BDI: 27,41% - 024.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEMFRA	

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI		VALOR TOTAL
					VALOR UNITÁRIO SEM BDI	27,41%	
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	216,74	276,15	Duzentos e Setenta e Seis Reais e Quinze Centavos R\$ 3.313,80
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					Quinhentos e Cingüenta e Dois Mil Setenta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos R\$ 552.079,82
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	9.441,56	39,80	50,71	Trinta e Nove Reais e Oitenta Centavos R\$ 478.781,51
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.148,66	16,34	20,82	Dezesseis Reais e Trinta e Quatro Centavos R\$ 44.735,10
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	75,20	25,05	31,92	Vinte e Cinco Reais e Cinco Centavos R\$ 2.400,38
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	75,20	273,06	347,91	Trêscentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos R\$ 26.162,83
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS					Oito Mil Trezentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos R\$ 8.377,96

[Assinatura]
 Remo Regis Girão
 Engº Civil
 CREA 396227-D

PRÓ LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

[Assinatura]
 Francisco Wellys Pompilio da Silva
 Responsável

[Assinatura]
 Comissão de Licitação
 FL 760
 Morada Nova - CE



PRÓ LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 RUA DAMASCENO GIRÃO, 25 C - CENTRO - MORADA NOVA - CEARÁ
 CNPJ: 11.012.912/0001-08 - CEP: 62.940-000
 Telefone: (88) 3422-1762 - Celular: (88) 99448-7512

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.
 Local: DISTRITO DO ROLDÃO - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
 BDI: 27,41% - 024.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEMFRA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	PLMILHA DE PREÇOS		VALOR TOTAL			
						VALOR UNITÁRIO SEM BDI	27,41%				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	10.217,03	0,64	Sessenta e Quatro Centavos	R\$	0,82	Oitenta e Dois Centavos	R\$	8.377,96
TOTAL GERAL								R\$	590.264,38		

Oito Mil Trezentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos

Declaro que nos valores apresentados, estão incluídos todas as despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual.

VALOR GLOBAL: R\$ 590.264,38 (Quinhentos e Noventa Mil Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos)

PRazo DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: CAIXA ECONÔMICA - 104 AGENCIA: 3124 CONTA CORRENTE: 003-3 FAVORECIDO: PRÓ LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

PROPOSTANTE: PRÓ LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ Nº: 11.012.912/0001-08

ENDEREÇO: Rua Damasceno Girão nº 25C, bairro Centro, Morada Nova - CE

Atenciosamente,

Francisco Welvys Pompílio da Silva
PRÓ LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Francisco Welvys Pompílio da Silva

Responsável Legal

RG nº 2006014083360



Remo Regis Girão
REMO REGIS GIRÃO
 Eng.º Civil-Crea CE - 39627D

Remo Regis Girão
Remo Regis Girão
 Eng.º Civil
 CREA 396227-D

PRÓ LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Francisco Welvys Pompílio da Silva
Francisco Welvys Pompílio da Silva
 Responsável



CARTÓRIO HONORATO 1º Ofício
 Reconheço como autêntica a(s) firma(s) de
Francisco Welvys Pompílio da Silva
 e dou fé
 em 19 de 07 de 18
 em Morada Nova - CE
 Manoel Honorato - Neto - Oficial
 Arlindo de Freitas - Oficial



Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.

Local: DISTRITO DO ROLDÃO - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

BDI: 27,41%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	PERCENTAGEM %	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

Morada Nova/CE, 19 de julho de 2018.

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Francisco Welvys Pompilio da Silva
Responsável

Remo Regis Girão
Engº Civil
CREA 3962

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.

Local: DISTRITO DO ROLDÃO - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

BDI: 27,41%

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	5,00
	Impostos	
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15
	BDI =	27,41%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Morada Nova/CE, 19 de julho de 2018.

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI


Francisco Welvys Pompilio da Silva
Responsável


Remo Regis Girão
Engº Civil
CREA 396227-D







PRÓ LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 RUA DAMASCENO GIRÃO, 25 C - CENTRO - MORADA NOVA - CEARÁ
 CNPJ: 11.012.912/0001-08 - CEP: 62.940-000
 Telefone: (88) 3422-1762 - Celular: (88) 99448-7512



Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.

Local: DISTRITO DO ROLDÃO - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

Edital: Tomada de Preços Nº 007/2018 - semfra

Fonte: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,41% ENCARGOS: 87,01%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)		HA	08/03/2016		
	1 0110037	AJUDANTE	H	3,748273	10,47	39,24
	1 0112382	NIVELADOR	H	3,746400	21,69	81,26
	1 0112445	TOPOGRAFO	H	4,683000	23,19	108,60
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					229,10
	3 0310700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,000000	57,13	114,26
	3 0310758	NIVEL (CHP)	H	4,000000	20,87	83,48
	3 0310775	TEODOLITO (CHP)	H	4,000000	23,12	92,48
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					290,22
	Custo Direto Total					519,32
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					519,32
	Preço Unitário Adotado					519,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		M2	08/03/2016		
	1 0111530	MONTADOR	H	2,809800	13,46	37,82
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,833215	13,46	38,14
	1 0112543	SERVENTE	H	2,997039	9,13	27,36
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					103,32
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,008078	43,08	0,35
	2 0210280	BRITA	M3	0,007315	52,45	0,38
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,450000	0,47	1,15
	2 0210871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,170000	15,20	2,58
	2 0211600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,005000	42,49	0,21
	2 0211945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,170000	16,48	2,80
	2 0212170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,500000	20,98	31,47
	2 0218395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,000000	74,36	74,36
	Sub-Total de MATERIAIS					113,30
	3 0310682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,006248	18,82	0,12
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					0,12
	Custo Direto Total					216,74
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					216,74
	Preço Unitário Adotado					216,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2	08/03/2016		
	1 0110445	CALÇEIRO	H	0,140490	13,46	1,89
	1 0112543	SERVENTE	H	0,374640	9,13	3,42
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					5,31
	2 0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,150000	43,43	6,51
	2 0212527	PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	UN	32,000000	0,66	21,12
	Sub-Total de MATERIAIS					27,63
	3 0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP)	H	0,010000	67,49	0,67
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					0,67
	Serviços Auxiliares					
	A C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:4	M3	0,020000	309,45	6,19
	Total de Serviços Auxiliares					6,27

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Francisco Welvys Pompilio da Silva
 Responsável

Remo Regis Girão
 Engº Civil
 CREA 396227-D



PRÓ LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 RUA DAMASCENO GIRÃO, 25 C - CENTRO - MORADA NOVA - CEARÁ
 CNPJ: 11.012.912/0001-08 - CEP: 62.940-000
 Telefone: (88) 3422-1762 - Celular: (88) 99448-7512



Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.

Local: DISTRITO DO ROLDÃO - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

Edital: Tomada de Preços Nº 007/2018 - seinfra

Fonte: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,41% ENCARGOS: 87,01%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				39,80
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				39,80
		Preço Unitário Adotado				39,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0171		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVEANTE	H	9,366000	9,13	85,51
		Sub-Total de MAO DE OBRA				85,51
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,216000	43,08	52,39
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,000000	0,47	171,55
		Sub-Total de MATERIAIS				223,94
		Custo Direto Total				309,45
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				309,45
		Preço Unitário Adotado				309,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	08/03/2016		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,140490	13,46	1,89
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,235087	9,13	2,15
		Sub-Total de MAO DE OBRA				4,04
	2 0212544	FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,000000	2,81	2,81
		Sub-Total de MATERIAIS				2,81
		Serviços Auxiliares				
	A C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,250000	2,82	0,71
	A C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	0,015000	22,64	0,34
	A C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,037000	3,45	0,13
	A C3268	CONCRETO P/MIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,034000	244,40	8,31
		Total de Serviços Auxiliares				9,49
		Custo Direto Total				16,34
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				16,34
		Preço Unitário Adotado				16,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0588		CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	08/03/2016		
	1 0112395	PINTOR	H	0,187320	13,46	2,52
		Sub-Total de MAO DE OBRA				2,52
	2 0212496	SUPERCAL	KG	0,300000	0,99	0,30
		Sub-Total de MATERIAIS				0,30
		Custo Direto Total				2,82
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				2,82
		Preço Unitário Adotado				2,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Francisco Welvys Pompilio da Silva
 Responsável

Remo Regis Girão
 Engº Civil
 CREA 396227-D



PRÓ LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DAMASCENO GIRÃO, 26 C - CENTRO - MORADA NOVA - CEARÁ
CNPJ: 11.012.912/0001-08 - CEP: 62.940-000
Telefone: (88) 3422-1762 - Celular: (88) 99448-7512



Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.

Local: DISTRITO DO ROLDÃO - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

Edital: Tomada de Preços Nº 007/2018 - seinfra

Fonte: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,41% ENCARGOS: 87,01%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M		M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,480117	9,13	22,64
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				22,64
		Custo Direto Total				22,64
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				22,64
		Preço Unitário Adotado				22,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA		M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,014049	9,13	0,13
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,13
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000000	46,14	-
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000000	45,67	-
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,007400	230,47	1,71
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,007500	215,18	1,61
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				3,32
		Custo Direto Total				3,45
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				3,45
		Preço Unitário Adotado				3,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK-10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)		M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,619600	9,13	51,31
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				51,31
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,000000	0,47	119,38
		Sub-Total de MATERIAIS				119,38
	3 0310566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,000000	13,15	-
	3 0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,000000	18,76	18,76
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				18,76
		Serviços Auxiliares				
	A C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,919700	6,27	5,77
	A C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,836000	58,83	49,18
		Total de Serviços Auxiliares				54,95
		Custo Direto Total				244,40
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				244,40
		Preço Unitário Adotado				244,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO		M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,025944	9,13	0,24
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,24
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000000	46,14	-
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000600	45,67	0,03
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,013800	230,47	3,18
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,013100	215,18	2,82
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				6,03

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Francisco Welvys Pompilio da Silva
Responsável

Remo Regis Girão
Engº Civil
CREA 396227 D



PRÓ LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA DAMASCENO GIRÃO, 25 C - CENTRO - MORADA NOVA - CEARÁ
 CNPJ: 11.012.912/0001-08 - CEP: 62.940-000
 Telefone: (88) 3422-1762 - Celular: (88) 99448-7512

Comissão de Licitação
 FL 1773
 Morada Nova - CE

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.

Local: DISTRITO DO ROLDÃO - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

Edital: Tomada de Preços Nº 007/2018 - seinfra

Fonte: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,41% ENCARGOS: 87,01%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				6,27
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				6,27
		Preço Unitário Adotado				6,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3253		BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,195094	9,13	1,78
		Sub-Total de MAO DE OBRA				1,78
	2 0212528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,000400	24.897,64	9,96
		Sub-Total de MATERIAIS				9,96
	3 0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,015800	32,62	0,52
	3 0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,000000	89,15	-
	3 0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,000000	15,74	-
	3 0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,025800	135,88	3,51
	3 0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,041600	349,23	14,53
	3 0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,041600	105,36	4,38
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				22,94
		Serviços Auxiliares				
	A C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,100000	21,95	24,15
		Total de Serviços Auxiliares				24,15
		Custo Direto Total				58,83
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				58,83
		Preço Unitário Adotado				58,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235		ROCHA PARA BRITAGEM	M3	08/03/2016		
	1 0110221	BLASTER	H	0,055072	19,45	1,07
	1 0112543	SERVENTE	H	0,550908	9,13	5,03
		Sub-Total de MAO DE OBRA				6,10
	2 0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,240000	2,55	3,16
	2 0212326	ESPOLETA	UN	0,009000	2,20	0,02
	2 0212329	ESTOPIM	M	0,060000	2,58	0,15
	2 0212507	DINAMITE 60%	KG	0,050000	13,35	0,67
	2 0212535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,000500	369,83	0,18
	2 0212566	DINAMITE GRANULADA	KG	0,540000	7,77	4,20
		Sub-Total de MATERIAIS				8,38
	3 0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,000000	23,40	-
	3 0310645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,000000	13,03	-
	3 0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,058800	82,07	4,83
	3 0310759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,176400	14,99	2,64
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				7,47
		Custo Direto Total				21,95
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				21,95
		Preço Unitário Adotado				21,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	08/03/2016		

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Francisco Welvys Pompilio da Silva
 Responsável

Remo Regis Girão
 Engº Civil
 CREA 396227-D



PRÓ LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DAMASCENO GIRÃO, 25 C - CENTRO - MORADA NOVA - CEARÁ
CNPJ: 11.012.912/0001-08 - CEP: 62.940-000
Telefone: (88) 3422-1762 - Celular: (88) 99448-7512



Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.

Local: DISTRITO DO ROLDÃO - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

Edital: Tomada de Preços Nº 007/2018 - seinfra

Fonte: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,41% ENCARGOS: 87,01%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	1 0112543	SERVENTE	H	2,743301	9,13	25,05
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,05
		Custo Direto Total				25,05
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				25,05
		Preço Unitário Adotado				25,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL		M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,362254	9,13	85,48
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				85,48
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,778000	43,08	33,52
	2 0210280	BRITA	M3	0,985800	52,45	50,66
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,000000	0,47	103,40
		Sub-Total de MATERIAIS				187,58
		Custo Direto Total				273,06
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				273,06
		Preço Unitário Adotado				273,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		M2	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,070245	9,13	0,64
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,64
		Custo Direto Total				0,64
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,64
		Preço Unitário Adotado				0,64

Morada Nova/CE, 19 de julho de 2018.

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI


Francisco Welvys Pompilio da Silva
Responsável


Remo Regis Girão
Engº Civil
CREA 396227-D



PRÓ LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
RUA DAMASCENO GIRÃO, 25 C - CENTRO - MORADA NOVA - CEARA
CNPJ: 11.012.912/0001-08 - CEP: 62.940-000
Telefone: (88) 3422-1782 - Celular: (88) 95448-7512

Serviços e Construções Eireli

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE
Local: DISTRITO DO ROLDÃO - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
BDI: 27,41%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Serviço	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		TOTAL
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25.817,88	4,37%	4.303,84	16,67%	4.303,84	16,67%	4.303,84	16,67%	4.303,84	16,67%	4.301,26	16,66%	25.817,88
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.988,70	0,68%	3.988,70	100,00%									3.988,70
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	552.079,82	93,53%	92.031,71	16,67%	92.031,71	16,67%	92.031,71	16,67%	92.031,71	16,67%	91.976,50	16,66%	552.079,82
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS	8.377,96	1,42%									8.377,96	100,00%	8.377,96
	TOTAL MENSAL (COM BDI)	590.264,36	100,00%	100.324,25	17,00%	96.335,55	16,32%	96.335,55	16,32%	96.335,55	16,32%	96.277,76	16,31%	590.264,36
	TOTAL ACUMULADO (COM BDI)			100.324,25	17,00%	196.659,80	33,32%	292.995,35	49,64%	389.330,90	65,96%	485.608,66	82,27%	590.264,36

TABELA DE VALORES

Período	Mensal Acumulado	Mensal
M1	100.324,25	100.324,25
M2	196.659,80	96.335,55
M3	292.995,35	96.335,55
M4	389.330,90	96.335,55
M5	485.608,66	96.277,76
M6	590.264,36	104.655,72

Morada Nova/CE, 19 de julho de 2018.

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI


Francisco Welvys Pompilio da Silva
Responsável

Engº Civil
REA 396227-D



%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

PRÓ LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI


Francisco Welvys Pompilio da Silva
Responsável


Engº Civil
CREA 396227-D



