

Comissão de Licitação
M. A. T.
Morada Nova - Ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA -SEINFRA

Orçamento

Ⓟ



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Morada Nova

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO TRECHO DA RUA LUIS SILVA, RUA PROFESSORA AURÉLIA, TRECHO DA RUA RAIMUNDO JOSÉ NO DISTRITO ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.

Local: DISTRITO ARUARU - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

Data: 24/09/2019

BDI: 27,41%

026.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI 27,41%	
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 41.428,86	
1.1	C0XXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MES	6,00	5.419,36	R\$ 41.428,86	
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 5.030,94	
2.1	C2672	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >50000 M2)	HA	1,36	434,74	R\$ 593,30	
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	279,78	R\$ 4.277,64	
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 1.131.839,03	
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	12.330,52	62,87	R\$ 987.674,65	
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.342,14	20,35	R\$ 86.661,69	
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	116,98	38,71	R\$ 5.789,45	
3.4	C0636	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	116,98	347,10	R\$ 51.733,24	
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS				R\$ 17.092,10	
4.1	C447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	13.565,16	0,99	R\$ 1.261,10	
TOTAL GERAL R\$ 1.195.390,93							

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 1.195.390,93 (UM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

Osmanir C. de Mendonça Jr

Osmanir C. de Mendonça Jr
Engº Civil / CREA-CE:49409-D
RIK:061095914-0

[Handwritten signature]

