



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS EIRELI - ME

Comissão de Licitação
FL. 3016
Morada Nova - CE

CARTA-PROPOSTA

Caririçu – Ceará, 06 de Julho de 2020.

À
Prefeitura Municipal de Morada Nova
Comissão Permanente de Licitação de Morada Nova - CE.
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2020-SEINFRA

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS NºTP-003/2020-SEINFRA, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DEPUTADO TEÓFILO GIRÃO (PRAÇA DA MATRIZ), LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, pelo preço global de R\$ **1.016.535,52** (Um Milhão, Dezesseis Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos), com prazo de execução de acordo com o edital e projeto.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Cícero George Quirino Araújo Sousa, portador da carteira de Identidade nº. 20030990659-38 e CPF nº 034.926.773-12, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, que na elaboração dos preços unitários, contaram todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários a execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sócias, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários a execução dos serviços, que na elaboração da proposta de preços, observou as seguintes condições: os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: material, custos horários de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transporte, seguros e lucro.

Atenciosamente,

G7 Construções e Serviços Eireli - ME

Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

G7-Fls. 01/32/0

Marcel Mesquita Fontelena
ENGº CIVIL-CREA / CE 38614 / D
RNP 060147260-B

G7 CONSTRUÇÕES		RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	DATA: 06/07/2020		BDI: 29,50%	
LOCAL:	BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
		SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO	85,20%	08/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	161.999,02	15,94	
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1.693,44	0,17	
1.2	LOCAÇÃO E ISOLAMENTO DA OBRA	64.691,74	6,36	
1.3	DEMOLIÇÕES E BOTA FORA DO MATERIAL DEMOLIDO	95.613,84	9,41	
2	CONTENÇÕES, ATERROS E MEIO FIOS	91.571,15	9,01	
2.1	CANTEIROS	19.396,94	1,91	
2.2	RAMPAS	8.154,07	0,80	
2.3	ESCADAS	33.708,90	3,32	
2.4	BORDOS EXTERNOS	9.063,66	0,89	
2.5	CONTEÇÕES DE MUDANÇA DE NIVEIS	21.247,58	2,09	
3	PAVIMENTAÇÃO E PISO TÁTIL	431.530,85	42,45	
3.1	PISO DA PRAÇA, DO CANTEIRO DO MONUMENTO, DAS RAMPAS E CALÇADAS	423.395,73	41,65	
3.2	PISO TÁTIL	8.135,12	0,80	
4	CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÃO E CANTEIRO DO CARAMANCHÃO	29.508,26	2,90	
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.783,70	0,37	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	91.801,90	9,03	
7	SERVIÇOS DIVERSOS	46.770,99	4,60	
8	PINTURA	5.034,32	0,50	
9	PAISAGISMO	6.509,84	0,64	
10	ABRIGO PARA TAXISTAS	94.826,33	9,33	
10.1	PARTE NOVA DA COBERTA	61.639,93	6,06	
10.2	ADEQUAÇÃO DA ALTURA DOS PILARES DA COBERTA EXISTENTE E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTA EXISTENTE POR COBERTA METÁLICA DUPLA COM MIOLO DE POLIETILENO	264,75	0,03	
10.3	PISO GERAL	32.921,65	3,24	
11	SERVIÇOS FINAIS	9.566,76	0,94	
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	43.632,40	4,29	
		VALOR ORÇAMENTO:	803.612,07	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	212.923,45	
		VALOR TOTAL:	1.016.535,52	

Um Milhão Dezesesseis Mil Quinhentos e Trinta e Cinco reais e Cinquenta e Dois centavos

G7 Construções e Serviços Eireli - ME
 Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontelena
 ENGº CIVIL-CREA / CE 38614 / D
 RNP 060147260-B

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	DATA:	06/07/2020	BDI:	26,50%
LOCAL:	BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE		SINAPI		2019/07 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,68% 08/2019
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							161.999,02
1.1		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA							1.693,44
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	111,56	29,56	141,12	1.693,44
1.2		LOCAÇÃO E ISOLAMENTO DA OBRA							64.691,74
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.584,29	0,23	0,06	0,29	1.039,44
1.2.2	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	M2	540,00	69,41	18,39	87,80	47.412,00
1.2.3	83208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	SINAPI	M2	20,00	412,48	109,31	521,79	10.435,80
1.2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.030,24	273,01	1.303,25	1.303,25
1.2.5	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	677,17	179,45	856,62	856,62
1.2.6	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	SINAPI	UN	1,00	2.881,13	763,50	3.644,63	3.644,63
1.3		DEMOLIÇÕES E BOTA FORA DO MATERIAL DEMOLIDO							95.613,84
1.3.1	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	SEINFRA	M2	364,50	6,61	1,75	8,36	3.047,22
1.3.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	2.908,42	20,99	5,56	26,55	77.218,55
1.3.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	29,97	44,98	11,92	56,90	1.705,29
1.3.4	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	M2	660,07	3,75	0,99	4,74	3.128,73
1.3.5	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	3,66	384,51	101,90	486,41	1.780,26
1.3.6	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	10,00	317,04	84,02	401,06	4.010,60
1.3.7	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	149,61	3,12	0,83	3,95	590,96
1.3.8	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	149,61	21,83	5,79	27,62	4.132,23
2		CONTENÇÕES, ATERROS E MEIO FIOS							

Processo de Licitação
 09/571,18
 2018
 Página 1
 Morada Nova - CE

Mircel Mesquita Fonteles
 ENGE CIVIL-CREA / CE 38614 / D
 RNP 060147260-8

G7 Construções e Serviços Eireli - ME
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 10.572.609/0001-99
 Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Centaçu-CE
 FONE: 88 9 98651097

G7-FIS. 03/32/10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	DATA:	06/07/2020	BDI:	26,50%
LOCAL:	BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA:	2019/07 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%
		SINAPI:	2019/07 COM DESONERAÇÃO	MES:	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DATA REF.:	08/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.1	CANTEIROS								19.396,94
2.1.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	58,83	51,92	13,76	65,68	3.863,95
2.1.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	58,83	21,83	5,79	27,62	1.624,88
2.1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	472,51	17,64	4,67	22,31	10.541,70
2.1.4	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	265,49	10,02	2,66	12,68	3.366,41
2.2	RAMPAS								8.154,07
2.2.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	6,42	421,11	111,59	532,70	3.419,93
2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	27,53	51,92	13,76	65,68	1.808,17
2.2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	27,53	21,83	5,79	27,62	760,38
2.2.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	44,25	4,69	1,24	5,93	262,40
2.2.5	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	44,25	34,00	9,01	43,01	1.903,19
2.3	ESCADAS								33.708,90
2.3.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	17,40	421,11	111,59	532,70	9.268,98
2.3.2	C4067	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	71,88	268,78	71,23	340,01	24.439,92
2.4	BORDOS EXTERNOS								9.063,66
2.4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	406,26	17,64	4,67	22,31	9.063,66
2.5	CONTEÇÕES DE MUDANÇA DE NIVEIS								21.247,58
2.5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	5,22	35,01	9,28	44,29	231,19
2.5.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	5,22	3,12	0,83	3,95	20,62
2.5.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	5,22	21,83	5,79	27,62	144,18

G7 Construções e Serviços Eireli ME

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 10.572.609/0001-99
Rua Coronel Bolelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro, Ceiraçuá-CE
FONE: 88 9 98651057.

George Qbrrino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

Marcos Mesquita Fontelene
ENGº CIVIL-CREA / CE 38614/D
RNP 060147260-8

2019
Mora da Nova

G7-Fls 041/321

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	DATA :	06/07/2020	BDI :	26,50%
LOCAL:	BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE	DATA REF.	SINAPI	HORA	2019/07 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,65% 08/2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.5.4	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	14,35	375,62	99,54	475,16	6.818,55
2.5.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	143,66	55,35	14,67	70,02	10.059,07
2.5.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	143,88	21,83	5,79	27,62	3.973,97
3		PAVIMENTAÇÃO E PISO TÁTIL							431.530,85
3.1		PISO DA PRAÇA, DO CANTEIRO DO MONUMENTO, DAS RAMPAS E CALÇADAS							423.395,73
3.1.1	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESURA 150 MICRAS.	SINAPI	M2	2.803,37	4,09	1,08	5,17	14.493,42
3.1.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	196,24	360,44	95,52	455,96	89.477,59
3.1.3	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	2.803,37	12,72	3,37	16,09	45.106,22
3.1.4	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	2.803,37	67,82	17,97	85,79	240.501,11
3.1.5	C4067	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	99,46	268,78	71,23	340,01	33.817,39
3.2		PISO TÁTIL							8.135,12
3.2.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	79,85	80,54	21,34	101,88	8.135,12
4		CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÃO E CANTEIRO DO CARAMANCHÃO							29.508,26
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	2,63	35,01	9,28	44,29	116,48
4.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,63	3,12	0,83	3,95	10,39
4.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	2,63	21,83	5,79	27,62	72,64
4.4	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	9,15	375,62	99,54	475,16	4.347,71
4.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	17,50	55,35	14,67	70,02	1.225,35
4.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	17,50	21,83	5,79	27,62	483,35
4.7	C0940	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,75	248,79	65,93	314,72	236,04

E7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 10.572.609/0000-1-99
 Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Cariacua-CE
 FONE: 88 9 9865 1097.

Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontelene
 ENGE CIVIL-CREA / CE 39614 / D
 RNP 060147260-8



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	DATA:	06/07/2020	BDI:	26,50%
LOCAL:	BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	FONTE:	SEINFRA SINAPI	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO 2018/07 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE	HORA:	85,20%	MES:	12/2018
		DATA REF.:	85,20%		08/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,75	114,92	30,45	109,03
4.9	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	SEINFRA	M	18,00	68,57	18,17	1.561,32
4.10	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	128,76	42,26	11,20	6.883,51
4.11	COMP-110614	TERÇA DE MADEIRA MASSARANDUBA	PRÓPRIA	M	153,00	30,71	8,14	5.944,05
4.12	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	40,28	4,69	1,24	238,86
4.13	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	40,28	34,00	9,01	1.732,44
4.14	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	17,50	10,02	2,66	221,90
4.15	COMP-295469	REVESTIMENTO EM MADEIRA PARA BANCO	PRÓPRIA	m2	16,20	91,75	24,31	1.880,17
4.16	84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SINAPI	M2	25,70	89,94	23,83	2.923,89
4.17	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	74,31	16,18	4,29	1.521,13
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
5.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	105,00	15,39	4,08	2.044,35
5.2	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	6,00	22,23	5,89	168,72
5.3	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X80cm) DE 1/2 TIJULO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	185,41	49,13	1.407,24
5.4	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (2"), 5,0 MP/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	1,00	89,68	23,77	113,45
5.5	C2865	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	1,00	39,48	10,46	49,94
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
6.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	818,22	216,83	1.035,05
6.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	229,18	60,73	289,91
6.3	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	288,00	11,38	3,02	4.147,20
								91.801,90

G7-Fls 06/22/20

Guilherme
Página 04

3021

Marcel Mesquita Fontelene
ENGE CIVIL-CREA / CE 38614 / D
RNP 060147260-8

G7 Construções e Serviços Eireli - ME
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
RNP 024 002 773 19

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 10.572.609/0001-99
Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Carniaguá-CE
FONE: 88 9 98651097.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	DATA :	06/07/2020	BDI :	26,50%
LOCAL:	BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
		SINAPI	2619/07 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.4	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	59,50	11,91	3,16	15,07	896,67
6.5	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	48,00	17,70	4,69	22,39	1.074,72
6.6	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	14,00	20,62	5,46	26,08	365,12
6.7	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	SEINFRA	M	74,50	41,99	11,13	53,12	3.957,44
6.8	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	886,50	5,27	1,40	6,67	5.912,96
6.9	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	2.332,50	6,22	1,65	7,87	18.356,78
6.10	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	48,00	10,45	2,77	13,22	634,56
6.11	C1084	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	6,00	54,08	14,33	68,41	410,46
6.12	C1085	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	5,00	54,08	14,33	68,41	342,05
6.13	C1087	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	54,08	14,33	68,41	68,41
6.14	C1090	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	2,00	54,08	14,33	68,41	136,82
6.15	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	1,00	90,01	23,85	113,86	113,86
6.16	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	41,00	185,41	49,13	234,54	9.616,14
6.17	C4983	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	10,00	2.794,28	740,48	3.534,76	35.347,60
6.18	C5035	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=14M, ALTURA LIVRE 12M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	1,00	2.257,32	598,19	2.855,51	2.855,51
6.19	C2009	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2,80M, C/ GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	SEINFRA	UN	16,00	308,33	81,71	390,04	6.240,64
7	SERVIÇOS DIVERSOS								
7.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	35,00	546,00	144,69	690,69	24.174,15
7.2	C4755	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM	SEINFRA	M	84,00	212,66	56,35	269,01	22.596,84
8	PINTURA								
						46.770,99			

5-034-325-0005
Página: 5

G7 Construções e Serviços Eireli - ME
Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Cariatiçu-CE
FONE: 88 9 98651097.

Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
FPE 03/11/09c. 0770 10

Marcel Mesquita Fontelene
ENGR CIVIL-CREA / CE 38614 / D
RNP 060147260-8

G7-Fis 02/32/0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	DATA :	06/07/2020	BDI :	26,50%
LOCAL:	BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE	SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO 85,20%	HORA	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.1	84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SINAPI	M2	44,25	89,94	23,83	113,77	5.034,32
9		PAISAGISMO							6.509,84
9.1	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	70,00	23,43	6,21	29,64	2.074,80
9.2	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	13,00	214,33	56,80	271,13	3.524,69
9.3	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	UN	21,00	34,27	9,08	43,35	910,35
10		ABRIGO PARA TAXISTAS							94.826,33
10.1		PARTE NOVA DA COBERTA							61.639,93
10.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,20	35,01	9,28	44,29	53,15
10.1.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	1,20	22,46	5,95	28,41	34,09
10.1.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	1,20	28,97	7,68	36,65	43,98
10.1.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE; MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,72	22,46	5,95	28,41	20,46
10.1.5	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF_01/2017	SINAPI	M3	11,56	1.437,55	380,95	1.818,50	21.021,86
10.1.6	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	10,52	96,52	25,58	122,10	1.284,49
10.1.7	00040536	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM	SINAPI	KG	60,75	4,81	1,27	6,08	369,36
10.1.8	C2425	TELHA DE ALUMÍNIO C/ MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL + LISA	SEINFRA	M2	364,50	77,73	20,60	98,33	35.841,29
10.1.9	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	77,70	30,23	8,01	38,24	2.971,25
10.2		ADEQUAÇÃO DA ALTURA DOS PILARES DA COBERTA EXISTENTE E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTA METÁLICA DUPLA COM MIOLO DE POLIETILENO							264,75
10.2.1	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	1,00	96,52	25,58	122,10	122,10
10.2.2	00040536	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM	SINAPI	KG	1,00	4,81	1,27	6,08	6,08
10.2.3	C2425	TELHA DE ALUMÍNIO C/ MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL + LISA	SEINFRA	M2	1,00	77,73	20,60	98,33	98,33

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 10.572.609/0001-99
 Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Carniaguá-CE
 FONE: 88 9 98651097.

G7 Construções e Serviços EIRELI - ME
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

Morada Nova - CE
 RNP 0601472020.R

Comissão de Licitação
 0023

08/32/20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ

LOCAL: BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE

DATA : 06/07/2020 BDI : 25,50%

Fonte	Versão	Hora	Mes	Data Ref.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,65%	08/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
10.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00	30,23	8,01	38,24
10.3 PISO GERAL								
10.3.1	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	SINAPI	M2	364,50	4,09	1,08	1.884,47
10.3.2	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	364,50	67,31	17,84	31.037,18
11 SERVIÇOS FINAIS								
11.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	20,00	201,04	53,28	5.086,40
11.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.584,29	0,99	0,26	4.480,36
12 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
12.1	COMP-238947	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MES	4,00	8.623,00	2.285,10	10.908,10
						VALOR ORÇAMENTO:	803.612,07	
						VALOR BDI TOTAL:	212.923,45	
						VALOR TOTAL:	1.016.535,52	

Um Milhão Dezesesseis Mil Quinhentos e Trinta e Cinco reais e Cinquenta e Dois centavos

G7-Fls 09/32/09

G7 Construções e Serviços Eireli - ME

Cícero George Quirino Araújo Sousa

Sócio Administrador

CPF 034.926.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 10.572.609/0001-99
Rua Coronel Boalinho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Carinaçu-CE
FONE: 88 9 9865-1097.

J. Daniel Mesquita Fontelene
ENGRº CIVIL-CREA / CE 39614 / D
RNP 060147260-8

Comissão de Licitação
Página 7

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ			
LOCAL:	BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE			
DATA:	06/07/2020	BDI:	26,50%	
FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2018/07 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,65%	08/2019
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	161.999,02	100,00 % 161.999,02				100,00 % 161.999,02
2	CONTENÇÕES, ATERROS E MEIO FIOS	91.571,15	100,00 % 91.571,15				100,00 % 91.571,15
3	PAVIMENTAÇÃO E PISO TÁTIL	431.530,85		50,00 % 215.765,43	50,00 % 215.765,42		100,00 % 431.530,85
4	CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÃO E CANTEIRO DO CARAMANCHÃO	29.508,26				100,00 % 29.508,26	100,00 % 29.508,26
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.783,70		50,00 % 1.891,85	50,00 % 1.891,85		100,00 % 3.783,70
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	91.801,90		50,00 % 45.900,95	25,00 % 22.950,48	25,00 % 22.950,47	100,00 % 91.801,90
7	SERVIÇOS DIVERSOS	46.770,99				100,00 % 46.770,99	100,00 % 46.770,99
8	PINTURA	5.034,32				100,00 % 5.034,32	100,00 % 5.034,32
9	PAISAGISMO	6.509,84				100,00 % 6.509,84	100,00 % 6.509,84
10	ABRIGO PARA TAXISTAS	94.826,33			25,00 % 23.706,58	75,00 % 71.119,75	100,00 % 94.826,33
11	SERVIÇOS FINAIS	9.566,76				100,00 % 9.566,76	100,00 % 9.566,76
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	43.632,40	25,00 % 10.908,10	25,00 % 10.908,10	25,00 % 10.908,10	25,00 % 10.908,10	100,00 % 43.632,40
		1.016.535,52	264.478,27	274.466,33	275.222,43	202.368,49	1.016.535,52
			264.478,27	538.944,60	814.167,03	1.016.535,52	

G7 Construções e Serviços Eireli ME

Cicero Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

Comissão de Licitação
2025
Jorge Mesquita Fontelene
Eng Civil-CREA / CE 38614-D
RNP 060147260-B