

PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA – CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº TP – 003/2020 – SEINFRA

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para a apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na Tomada de preços supracitada, conforme Planilha de preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DEPUTADO TEÓFILO GIRÃO (PRAÇA DA MATRIZ), LOCALIZADA NO CENTRO DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

VALOR GLOBAL DE R\$: 1.162.236,26 (HUM MILHÃO, CENTO E SESENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: Impostos, taxas, fretes e outros.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

PROPONENTE: ABRV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
ENDEREÇO: Rua Jaime Benevides, nº 355 Centro Mombaça – CE, CEP 63.610-000
CNPJ: 12.044.788/0001-17 – INSC. MUNICIPAL: 0836 – INSC ESTADUAL: 06.406.352-6
REPRESENTANTE LEGAL: Alexandre Brasil Vieira/ Administrador
Carteira de Identidade: 95002459287 SSP/CE - CPF/MF: 348.621.453-53
Fone/Fax: (88) 3583-1077 / 9.9648-77 00
Banco: 033 (Santander) Agência: 4389 C/C: 13001414-4

Atenciosamente,

Mombaça – CE, 06 de julho de 2020.

ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17
Alexandre Brasil Vieira
Administrador

DAVID DE SOUSA FERNANDES
Engenheiro Civil
CREA Nº EE-40581/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ - MORADA NOVA - CE	DATA :	06/07/2020	BDI :	26,50%
LOCAL:	BAIRRO CENTRO - MORADA NOVA - CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO	HORA	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES	08/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA								
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	144,75	38,36	183,11	2.197,32
1.2	LOCAÇÃO E ISOLAMENTO DA OBRA								
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3,56426	0,00	0,06	0,06	956,07
1.2.2	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 8mm CABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	M2	940,00	65,69	22,76	108,65	55.671,00
1.2.3	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2018	SINAPI	M2	20,00	529,13	139,35	693,08	13.361,60
1.2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.453,31	386,45	1.844,76	1.844,76
1.2.5	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	827,14	219,19	1.046,33	1.046,33
1.2.6	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, AFOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2018	SINAPI	UN	1,00	3.946,05	1.045,44	4.990,49	4.990,49
1.3	DEMOLIÇÕES E BOTA FORA DO MATERIAL DEMOLIDO								
1.3.1	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	SEINFRA	M2	364,60	6,08	1,61	7,69	2.803,01
1.3.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO.	SEINFRA	M2	2.909,42	19,31	5,12	24,43	71.052,70
1.3.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJULOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	29,97	41,37	10,99	52,35	1.566,33
1.3.4	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	M2	650,07	3,45	0,91	4,36	2.877,81
1.3.5	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	3,66	93,94	93,71	447,35	1.637,30
1.3.6	C2204	RETRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	10,00	291,60	77,27	368,87	3.688,70
1.3.7	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	149,61	2,07	0,76	3,63	543,09
1.3.8	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	149,61	20,08	5,32	25,40	3.800,09
2	CONTENÇÕES, ATERROS E MEIO FIOS								
2.1	CANTEIROS								
2.1.1	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	58,83	84,06	16,58	81,04	4.767,55
2.1.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	58,83	20,08	5,32	25,40	1.494,28
2.1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	472,51	18,69	4,95	23,64	11.170,14
2.1.4	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	265,49	12,67	3,36	16,03	4.256,90
2.2	RAMPAS								
2.2.1	C4692	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJULO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	6,42	442,39	117,23	559,62	3.602,76
2.2.2	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	27,53	64,06	16,96	81,04	2.231,03
2.2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	27,53	20,08	5,32	25,40	699,26

Comissão

ABRAV - Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI-EPP

Engenheiro Civil

CREA-CE 14581-D

Deivid da Sousa Fernandes

ABRAV - Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI-EPP

CNPJ: 12.044.788/0001-17

Administrador

CPF: 348.521.453-53

ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP

Rua: Jaime Benevides, 355-Centro-Mombaça-Ce- CEP: 63.610-000 CNPJ: 12.044.788/0001-17 Fone: (88) 3583-1077 / (88) 9 9648-7700 e-mail: abravservice@hotmail.com.br

(Handwritten signatures and initials)

2.2.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	44,25	4,77	1,26	5,03	268,83
2.2.5	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	44,25	33,62	8,88	42,40	1.876,20
2.3	ESCADAS								41.526,89
2.3.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	17,49	442,39	117,23	559,62	9.737,39
2.3.2	C4087	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	71,88	354,01	93,51	447,52	32.189,30
2.4	BORDOS EXTERNOS								8.603,99
2.4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	405,26	18,69	4,96	23,64	9.603,99
2.5	CONTENÇÕES DE MUDANÇA DE NÍVEIS								23.448,85
2.5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	5,22	32,20	8,53	40,73	212,61
2.5.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	5,22	2,67	0,76	3,63	18,95
2.5.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	5,22	20,08	5,32	25,40	132,59
2.5.4	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	14,35	397,72	105,40	503,12	7.219,77
2.5.5	C0330	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	143,66	67,21	17,81	85,02	12.210,97
2.5.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	143,66	20,08	5,32	25,40	3.846,58
3	PAVIMENTAÇÃO E PISO PODÁTIL								489.227,18
3.1	PISO DA PRAÇA, DO CANTEIRO DO MONUMENTO, DAS RAMPAS E CALÇADAS								478.870,97
3.1.1	68053	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS.	SINAPI	M2	2.803,37	4,21	1,12	5,33	14.941,96
3.1.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	198,24	406,68	107,51	513,19	100.709,41
3.1.3	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	2.803,37	17,54	4,65	22,19	62.206,78
3.1.4	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	2.803,37	72,63	19,25	91,88	257.573,64
3.1.5	C4067	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	99,46	354,01	93,81	447,82	44.540,18
3.2	PISO TÁTIL								9.256,21
3.2.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	79,26	91,64	24,28	115,92	9.256,21
4	CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÃO E CANTEIRO DO CARAMANCHÃO								34.386,07
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	2,63	32,20	8,53	40,73	107,12
4.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,63	2,67	0,76	3,63	9,55
4.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	2,63	20,08	5,32	25,40	66,80
4.4	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	8,15	397,72	105,40	503,12	4.603,55
4.5	C0330	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	17,50	67,21	17,81	85,02	1.487,85
4.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	17,50	20,08	5,32	25,40	444,50
4.7	C0840	CONCRETO PAVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,75	304,56	80,71	385,27	286,95
4.8	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,75	105,70	28,01	133,71	100,28
4.9	C3622	PILAR EM MADEIRA LIMPADA DE 1a QUALIDADE 20cmX20cm	SEINFRA	M	18,00	90,91	24,09	115,00	2.070,00
4.10	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	128,76	47,79	12,66	60,45	7.783,54
4.11	CPXX1	TERÇA DE MADEIRA MASSARANDUBA	M	M	153,00	41,08	10,88	61,94	7.846,82

ABRAY - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17
Alexandra Brasil Vieira
Administrador

ABRAY CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
Rua: Jaime Benevides, 355-Centro-Mombuca-Ce- CEP: 63.610-000 CNPJ: 12.044.788/0001-17 Fone: (88) 3583-1077 / (88) 9 9648-7700
e-mail: abrayservice@hotmail.com.br

COMPA
3330
ABRAY - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
(CREA-CE 10381-D)

4.12	C03776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIFONEAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	40,28	4,77	1,28	6,03	242,89
4.13	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	40,28	39,52	8,85	42,40	1.707,87
4.14	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	17,50	12,87	3,36	16,03	200,53
4.15	CPXX2	REVESTIMENTO EM MADEIRA PARA BANCO	M2	16,33	113,21	30,00	143,21	2.320,00	
4.16	84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SINAPI	M2	25,70	101,16	26,81	127,97	3.285,03
4.17	C2687	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	74,31	17,20	4,59	21,76	1.616,99
5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
5.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	105,00	16,36	4,07	19,43	2.049,15
5.2	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	6,00	26,65	6,80	32,45	194,70
5.3	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	190,19	50,40	240,59	1.443,54
5.4	96875	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	1,00	119,36	31,69	151,24	161,24
5.5	C2685	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGEÇE	SEINFRA	UN	1,00	37,47	9,93	47,40	47,40
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
6.1	C2080	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.080,81	296,36	1.385,97	1.385,97
6.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X96mm, CIBARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	276,93	73,12	349,05	349,05
6.3	C1195	ELE PRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	289,00	11,26	2,68	14,24	4.101,12
6.4	C1196	ELE PRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	59,50	12,93	3,19	15,22	905,59
6.5	C1197	ELE PRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	46,00	17,36	4,71	22,50	1.035,00
6.6	C1198	ELE PRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	14,00	21,11	5,59	26,70	373,80
6.7	C1200	ELE PRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	SEINFRA	M	74,50	44,89	11,50	56,79	4.230,86
6.8	C0634	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	856,50	6,51	1,46	6,97	6.178,91
6.9	C0637	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	2.332,50	6,71	1,78	8,49	19.802,93
6.10	C0627	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	48,00	12,22	3,24	15,46	742,08
6.11	C1064	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	6,00	66,86	17,72	84,56	507,48
6.12	C1065	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	5,00	66,86	17,72	84,56	422,90
6.13	C1067	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	66,86	17,72	84,56	84,58
6.14	C1069	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	2,00	66,86	17,72	84,56	169,16
6.15	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	1,00	112,86	29,91	142,77	142,77
6.16	C0803	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	41,00	160,19	50,40	240,59	9.864,18
6.17	C4683	LUMINÁRIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	10,00	3.677,50	974,54	4.652,04	46.520,40
6.18	C5035	LUMINÁRIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=14M, ALTURA LIVRE 12M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	1,00	2.983,39	780,00	3.723,39	3.723,39
6.19	C2009	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2,80M, CXL=060 E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	SEINFRA	UN	16,00	397,39	165,31	502,70	8.046,20
7 SERVIÇOS DIVERSOS									
7.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	36,00	772,80	204,79	977,59	34.215,95
7.2	C4755	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM	SEINFRA	M	94,00	276,00	73,67	351,67	25.640,28
8 PINTURA									
8.1	84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SINAPI	M2	44,25	101,16	26,81	127,97	6.662,67
									108.864,39

ABRAV - Construções e Serviços
 Eventos e Locações EIRELI-EPP
 CNPJ: 17.084.748/000117
 Alexandre Brasil Vieira
 Administrador
 CPF: 348.621.453-53

ABRAV - Construções e Serviços
 Eventos e Locações EIRELI-EPP
 David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10581-D

ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
 Rua: Jaime Benevides, 355-Centro-Mombaca-Ce- CEP: 63.610-000 CNPJ: 12.044.788/0001-17 Fone: (88) 3383-1077 / (88) 9 9648-7700
 e-mail: abravservices@hotmail.com.br

9	PAISAGISMO	SEINFRA	UN	70,00	31,77	6,42	40,19	8.046,42
9.1	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	70,00	31,77	6,42	40,19	2.813,30
9.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	13,00	247,69	65,64	313,33	4.073,29
9.3	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÉDIA DE 2,50M. EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	UN	21,00	43,66	11,57	55,23	1.169,83
10	ABRIGO PARA TAXISTAS						118.126,31	79.386,87
10.1	PARTE NOVA DA COBERTA							48,88
10.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1.A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	1,20	32,20	8,53	40,73	48,88
10.1.2	APILAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CMAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	1,20	20,66	5,47	26,13	31,36
10.1.3	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	1,20	29,87	7,92	37,79	45,35
10.1.4	REATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,72	20,66	5,47	26,13	18,81
10.1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TÉRREA, FCK = 25 MPa, AF_01/2017	SINAPI	M3	11,56	1.762,41	467,04	2.229,45	25.772,44
10.1.6	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	10,52	106,69	28,27	134,96	1.419,78
10.1.7	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM	SINAPI	KG	6,81	6,81	1,80	8,61	523,08
10.1.8	TELHA DE ALUMÍNIO C/ MILO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL + LISA	SEINFRA	M2	106,39	27,50	7,00	133,32	48.595,14
10.1.9	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	77,70	29,95	7,94	37,89	2.944,05
10.2	ADEQUAÇÃO DA ALTURA DOS PILARES DA COBERTA EXISTENTE E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTA METÁLICA DUPLA COM MILO DE POLIETILENO							314,78
10.2.1	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	106,69	28,27	7,54	134,96	134,96
10.2.2	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM	SINAPI	KG	6,81	6,81	1,80	8,61	8,61
10.2.3	TELHA DE ALUMÍNIO C/ MILO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL + LISA	SEINFRA	M2	106,39	27,50	7,00	133,32	133,32
10.2.4	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	29,95	7,94	2,00	37,89	37,89
10.3	PISO GERAL							39.414,86
10.3.1	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS	SINAPI	M2	364,50	4,21	1,12	5,33	1.942,79
10.3.2	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	364,50	79,10	20,96	100,06	35.471,87
11	SERVIÇOS FINAIS							10.667,33
11.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM =35cm	SEINFRA	UN	258,32	69,46	18,00	336,77	6.635,40
11.2	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.694,25	0,91	0,24	1,15	4.121,93
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRTA							43.840,34
12.1	COMP/ISP	PRÓPRIA	MÊS	4,00	8.624,87	2.285,54	10.910,21	43.840,34
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRTA							818.750,09
								243.486,18
								1.162.236,25
								VALOR ORÇAMENTO
								VALOR BDI TOTAL
								VALOR TOTAL

Um Milhão Cento e Sessenta e Dois Mil Duzentos e Trinta e Seis reais e Vinte e Seis centavos

Comis 3332

ABRAV - Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI-EPP
 Avenida ...
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 40554-D
 David de Sousa Fernandes

ABRAV - Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI-EPP
 CNPJ: 12.044.788/0001-17
 Alexandre Brasil Vieira
 CPF: 348.621.453-53
 Administrador

ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
 Rua: Jaime Benevides, 355-Centro-Mombaca-Ce-CEP: 63.610-000 CNPJ: 12.044.788/0001-17 Fone: (88) 3583-1077 / (88) 9 9648-7700
 e-mail: abravservice@hotmail.com.br