



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
Secretaria da Educação Básica




Alexy Brandão R. de Lima
Engenheiro Civil
RUBR: 211262415-0
Reg. Profissional: 44263CE

VIII. Orçamento Básico

Rua Sargento de Macedo, 313 – Centro.
CEP 62.940-000 – Morada Nova – CE
E-mail: smemoradanova@hotmail.com
Site: www.moradanova.ce.gov.br

COMPL. 192
MORADA NOVA - CE

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA (MANUTENÇÃO PREDIAL) DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PROFESSOR ANACLETO, MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA : 31/08/2020	BDI : 23,85%
	LOCAL:	RUA CEL. JOSÉ EPIFÂNIO, Nº 61, CENTRO, MORADA NOVA-CE	FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES
				12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.614,88	7,74
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	1.169,40	2,51
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.445,48	5,24
2	MOVIMENTO DE TERRA	490,91	1,05
2.1	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	490,91	1,05
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	3.159,13	6,77
3.1	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.159,13	6,77
4	VIDROS	197,65	0,42
4.1	CRISTAL COMUM	197,65	0,42
5	COBERTURA	12.913,13	27,67
5.1	TELHAS	12.623,66	27,05
5.2	ACABAMENTO PARA TETO	289,47	0,62
6	REVESTIMENTOS	5.495,95	11,78
6.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	5.495,95	11,78
7	PISOS	1.164,21	2,49
7.1	PISOS INTERNOS	642,56	1,38
7.2	PISOS EXTERNOS	521,65	1,12
8	PINTURA	19.227,11	41,19
8.1	PAREDES INTERNAS	12.259,62	26,27
8.2	PAREDES EXTERNAS	4.746,82	10,17
8.3	ESQUADRIAS METÁLICAS	1.044,84	2,24
8.4	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.175,83	2,52
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	411,49	0,88
9.1	CONCERTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - FACHADA	411,49	0,88
VALOR ORÇAMENTO:		37.685,37	100,00
VALOR BDI TOTAL:		8.989,09	
VALOR BDI:		8.989,09	
VALOR TOTAL:		46.674,46	

Quarenta e Seis Mil Seiscentos e Setenta e Quatro reais e Quarenta e Seis centavos



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA (MANUTENÇÃO PREDIAL) DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PROFESSOR ANACLETO, MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 31/08/2020	BDI: 23,85%
LOCAL: RUA CEL. JOSÉ EPIFÂNIO, Nº 61, CENTRO, MORADA NOVA-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 006.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE		HORA: 85,20%
		DATA REF.: 12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA								
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	157,37	194,90	944,22	1.169,40
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
1.2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	3,69	44,98	55,71	165,98	205,57
1.2.2	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PITELHADOS	SEINFRA	M2	10,80	21,19	26,24	228,85	283,39
1.2.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	10,80	9,00	11,15	97,20	120,42
1.2.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CIARGAMASSA	SEINFRA	M2	106,49	7,50	9,29	798,68	989,29
1.2.5	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	31,67	19,49	24,14	617,25	764,51
1.2.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	3,03	11,99	14,85	36,33	45,00
1.2.7	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	2,00	15,06	18,65	30,12	37,30
2	MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL								
2.1.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	9,51	19,85	24,58	188,77	233,76
2.1.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	9,51	21,83	27,04	207,60	257,15
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
3.1	ESQUADRIAS METÁLICAS								
3.1.1	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	M2	2,25	260,31	322,39	585,70	725,38
3.1.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	7,00	110,70	137,10	774,90	959,70
3.1.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	6,00	117,20	145,15	703,20	870,90
3.1.4	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	1,68	289,88	359,02	487,00	603,15
4	VIDROS								
4.1	CRISTAL COMUM								
4.1.1	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 5mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,08	147,77	183,01	159,59	197,65
5	COBERTURA								
5.1	TELHAS								
								10.425,81	12.913,13
								10.192,07	12.623,66

AV. MANOEL DE CASTRO, No 726 - CENTRO - FONE(88)3422-1381.

CNPJ.07.782.840/0001-00 - CGF. 06.920.171-4

CEP 62.940-000 - Morada Nova -CE

E-mail: licitacaomn@outlook.com.br

Site : www.moradanova.ce.gov.br

Alcides Dantas R. de Lima

Engenheiro Civil

Rua: 303415-0

Registro Profissional: 45563C3





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA (MANUTENÇÃO PREDIAL) DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PROFESSOR ANACLETO, MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
LOCAL: RUA CEL. JOSÉ EPIFÂNIO, Nº 61, CENTRO, MORADA NOVA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

DATA : 31/08/2020 BDI : 23,85%
FONTE VERAÇÃO HORA MES DATA REF.
SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 86,20% - 12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.1.1	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	51,79	10,22	12,66	529,29	655,66
5.1.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	224,07	41,79	51,76	9.363,89	11.597,86
5.1.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	14,63	20,43	25,30	298,89	370,14
5.2		ACABAMENTO PARA TETO						233,74	289,47
5.2.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,03	58,00	71,83	233,74	289,47
6		REVESTIMENTOS						4.437,44	5.495,95
6.1		ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						4.437,44	5.495,95
6.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	106,49	5,19	6,43	552,68	684,73
6.1.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	106,49	36,48	45,18	3.884,76	4.811,22
7		PISOS						939,99	1.164,21
7.1		PISOS INTERNOS						518,83	642,56
7.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,91	441,99	547,40	402,21	498,13
7.1.2	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	3,10	37,62	46,59	116,62	144,43
7.2		PISOS EXTERNOS						421,16	521,65
7.2.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	12,72	33,11	41,01	421,16	521,65
8		PINTURA						15.524,49	19.227,11
8.1		PAREDES INTERNAS						9.897,73	12.259,62
8.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	527,78	16,30	20,19	8.602,81	10.655,88
8.1.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	106,49	12,16	15,06	1.294,92	1.603,74
8.2		PAREDES EXTERNAS						3.833,47	4.746,82
8.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	214,40	17,88	22,14	3.833,47	4.746,82
8.3		ESQUADRIAS METÁLICAS						843,70	1.044,84
8.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	25,92	32,55	40,31	843,70	1.044,84
8.4		ESQUADRIAS DE MADEIRA						949,59	1.175,83
8.4.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	53,74	17,67	21,88	949,59	1.175,83

AV. MANOEL DE CASTRO, Nº 726 - CENTRO - FONE(88)3422-1381.

CNPJ:07.782.840/0001-00 - CGF. 06.920.171-4

CEP 62.940-000 - Morada Nova - CE

E-mail: licitacao@moradanova.ce.gov.br

Site : www.moradanova.ce.gov.br

Alexy Bezerra R. de Lima
Engenheiro Civil
Régistro Profissional: 44603C2



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA (MANUTENÇÃO PREDIAL) DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PROFESSOR ANACLETO, MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
LOCAL: RUA CEL. JOSÉ EPIFÂNIO, Nº 61, CENTRO, MORADA NOVA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

DATA: 31/08/2020 **BDI:** 23,85%
VERBA: -
SEINFRA: 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
9.1		CONSRTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - FACHADA							
9.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	1,00	279,78	346,51	279,78	346,51
9.1.2	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	SEINFRA	UN	1,00	52,47	64,98	52,47	64,98
						VALOR ORÇAMENTO: 37.685,37			
						VALOR BDI TOTAL: 8.989,09			
						VALOR BDI: 8.989,09			
						VALOR TOTAL: 46.674,46			

Quarenta e Seis Mil Seiscentos e Setenta e Quatro reais e Quarenta e Seis centavos

Alexy Bezerra P. da Silva
 Engenheiro Civil
 CRP 21130/2415-0
 RUA DE ABRIL, 420 - JARDIM