

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº TP-001/2021-SEINFRA

Dia 11 de Março de 2021 às 08 horas



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.

-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18
-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97
-ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04

3017

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA., cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.**

O valor total da proposta é de **R\$ 180.490,19 (Cento e oitenta mil, quatrocentos e noventa reais e dezenove centavos)**, CONFORME PANILHA DE PREÇOS E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, EM ANEXO.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é **CONFORME EDITAL**, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E o prazo de validade desta proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS**, contados a partir desta data de apresentação.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim Sr. Fábio Mota Holanda, portadora da carteira de identidade n.º. 90002151257, expedida em 30/10/2008, órgão expedidor SSPCE e CPF n.º 518.152.903-82, como representante legal desta empresa.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo **CONFORME EDITAL**.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida TOMADA DE PREÇOS e seus anexos.

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA -EPP CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41

Endereço: Rua Instituto do Ceará, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300


Contas Bancárias: Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7


Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Fortaleza-Ce, 11 de Março de 2021.




Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
Eng.º Civil CREA: 40721-CE
RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04


Fábio Mota Holanda
Sócio - Administrador
CPF: 518.152.903-82


José Vandsberg Costa Lima
Eng.º Civil / Mecânico
CREA 7190 D RNP 050158766-9

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 -Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará -Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 99985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br



Francisco Gilberto Feijão Neto
Eng.º Civil - CREA: 332758 CE
RNP: 0617120080 CPF: 037.718.603-18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 26,50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP. 001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	85,85%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 06:00 HORAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	47,70%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			85,20%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				48,69%
	PRazo DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				12/2020
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				12/2018
						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.246,49
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	300,84	1.805,04
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	246,80	5,68	1.401,82
1.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	246,80	3,55	876,14
1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	3,38	48,37	163,49
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						3.026,66
2.1	SETOR DE PROJETO						1.928,35
2.1.1	ESCAVAÇÃO DE VALA DA FUNDAÇÃO BALDRAMA						555,06
2.1.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	5,66	37,65	213,10
2.1.1.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	14,16	24,15	341,96
2.1.2	ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS						222,48
2.1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	3,60	37,65	135,54
2.1.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	3,60	24,15	86,94
2.1.3	REATERRO DA VALA DA FUNDAÇÃO BALDRAME						40,33
2.1.3.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1,67	24,15	40,33
2.1.4	BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO						532,56
2.1.4.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	6,95	17,80	123,71
2.1.4.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	17,42	23,47	406,85
2.1.5	ATERRO CAIXÃO DO PISO DA EDIFICAÇÃO						577,92
2.1.5.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	7,72	74,86	577,92
2.2	DEPOSITO						701,64
2.2.1	ESCAVAÇÃO DE VALA DA FUNDAÇÃO BALDRAMA						192,13
2.2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	1,96	37,65	73,79
2.2.1.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	4,90	24,15	118,34
2.2.2	ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS						133,48
2.2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	2,16	37,65	81,32
2.2.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	2,16	24,15	52,16
2.2.3	REATERRO DA VALA DA FUNDAÇÃO BALDRAMA						24,15
2.2.3.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1,00	24,15	24,15
2.2.4	BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO						113,08
2.2.4.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,74	17,80	48,77
2.2.4.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	2,74	23,47	64,31

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA : 11/03/2021		BDI : 25,50%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	12/2020
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,60%	12/2018
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA					
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS					
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7					
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
PRazo DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.2.5		ATERRO CAIXÃO DO PISO DA EDIFICAÇÃO					238,80
2.2.5.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	3,19	74,86	238,80
2.3		AREA COBERTA					396,67
2.3.1		ESCAVAÇÃO DE VALA DA FUNDAÇÃO BALDRAMA					80,14
2.3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,82	37,65	30,87
2.3.1.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	2,04	24,15	49,27
2.3.2		ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS					89,00
2.3.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	1,44	37,65	54,22
2.3.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	1,44	24,15	34,78
2.3.3		REATERRO DA VALA DA FUNDAÇÃO BALDRAME					16,18
2.3.3.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,67	24,15	16,18
2.3.4		BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO					54,89
2.3.4.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	1,33	17,80	23,67
2.3.4.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	1,33	23,47	31,22
2.3.5		ATERRO CAIXÃO DO PISO DA ESCAVAÇÃO					156,46
2.3.5.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	2,09	74,86	156,46
3		FUNDAÇÕES					7.507,06
3.1		SETOR DE PROJETO					4.537,50
3.1.1		BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA E TIJOLO CERÂMICO FURADO					2.857,55
3.1.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	5,44	395,96	2.154,02
3.1.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,36	517,30	703,53
3.1.2		SAPATAS ISOLADAS E TRONCO DOS PILARES					1.679,95
3.1.2.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	3,60	34,93	125,75
3.1.2.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	12,10	61,83	748,14
3.1.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	28,00	8,53	238,84
3.1.2.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,11	387,44	430,06
3.1.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	1,11	123,57	137,16
3.2		DEPOSITO					1.938,47
3.2.1		BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA E TIJOLO CERÂMICO FURADO					928,46
3.2.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	1,77	395,96	700,85
3.2.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,44	517,30	227,61
3.2.2		SAPATAS ISOLANTES E TRONCO DOS PILARES					1.010,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021 BDI: 26,50%
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTES: SINAPI 2020/11 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,79% 12/2020 SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 12/2018 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL	
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.503-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158756 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04	

Comissão de Licitação
 3090
 11/03/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.2.2.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	2,16	34,93	75,45
3.2.2.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	7,26	61,83	448,89
3.2.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	16,80	8,53	143,30
3.2.2.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,67	387,44	259,58
3.2.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,67	123,57	82,79
3.3	AREA COBERTA						1.031,09
3.3.1	BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA E TIJOLO CERÂMICO FURADO						361,15
3.3.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,69	395,96	273,21
3.3.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,17	517,30	87,94
3.3.2	SAPATAS ISOLADAS E TRONCO DOS PILARES						669,94
3.3.2.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	1,44	34,93	50,30
3.3.2.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	4,84	61,83	299,26
3.3.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	11,20	8,53	95,54
3.3.2.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,44	387,44	170,47
3.3.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,44	123,57	54,37
4	PISO						25.425,77
4.1	INTERNO						17.647,78
4.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	10,14	474,89	4.815,38
4.1.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	73,44	21,81	1.601,73
4.1.3	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	73,44	106,77	7.841,19
4.1.4	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	71,41	40,44	2.887,82
4.1.5	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014	SINAPI	M	34,80	7,46	259,61
4.1.6	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	6,40	37,82	242,05
4.2	EXTERNO						7.777,99
4.2.1	C1927	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.50X1.50)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	114,03	68,21	7.777,99
5	SUPERESTRUTURA						26.753,66
5.1	PILAR E VIGA						12.861,27
5.1.1	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. AF 01/2017	SINAPI	M3	4,02	2.435,43	9.790,43
5.1.2	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	15,12	141,57	2.140,54
5.1.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	1,62	574,26	930,30
5.2	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS						509,56
5.2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,33	1.340,94	442,51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																										
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.																									
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA																									
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA																									
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HÓRARIO: 08:00 HORAS																									
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68877-7																									
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital																									
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL																									
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DATA : 11/03/2021</th> <th colspan="3">BDI : 28.50%</th> </tr> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202011 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93.85%</td> <td>47.70%</td> <td>12/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026-1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>95.20%</td> <td>48.69%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	DATA : 11/03/2021		BDI : 28.50%			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SINAPI	202011 COM DESONERAÇÃO	93.85%	47.70%	12/2020	SEINFRA	026-1 COM DESONERAÇÃO	95.20%	48.69%	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
DATA : 11/03/2021		BDI : 28.50%																								
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																						
SINAPI	202011 COM DESONERAÇÃO	93.85%	47.70%	12/2020																						
SEINFRA	026-1 COM DESONERAÇÃO	95.20%	48.69%	12/2018																						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																										

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.2.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,05	1.340,94	67,05
5.3		LAJE SETOR DE PROJETOS					10.202,85
5.3.1	C4454	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	M2	78,75	129,56	10.202,85
5.4		TESOURA					3.179,98
5.4.1	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	23,04	138,02	3.179,98
6		ALVENARIAS					8.291,87
6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	156,46	50,97	7.974,77
6.2	I0810	COBOGÔ ANTI-CHUVA (50x40)CM	SEINFRA	UN	70,00	4,53	317,10
7		COBERTURA					18.337,71
7.1	C3006	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	144,85	36,00	5.214,60
7.2	C2446	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm EM ARCO	SEINFRA	M2	144,85	45,07	6.528,39
7.3	C0987	CUMEEIRA ARTICULADA DE FIBROCIMENTO P/TELHA MODULADA	SEINFRA	M	33,60	65,70	2.207,52
7.4	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M	57,82	54,12	3.129,22
7.5	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	35,10	35,84	1.257,96
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					27.148,48
8.1		PONTO ELÉTRICO					24.612,88
8.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	116,00	212,18	24.612,88
8.2		TOMADAS E INTERRUPTORES					2.147,10
8.2.1	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	44,00	23,20	1.020,80
8.2.2	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	9,00	33,31	299,79
8.2.3	C1488	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	53,98	53,98
8.2.4	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	30,01	30,01
8.2.5	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	24,66	49,36
8.2.6	C1490	INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	2,00	20,85	41,70
8.2.7	C4931	TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x4")	SEINFRA	UN	4,00	92,98	371,92
8.2.8	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	18,00	15,53	279,54
8.3		LUMINÁRIAS					388,50
8.3.1	00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	42,00	9,25	388,50
9		REVESTIMENTOS					18.459,76
9.1		PREPARO DAS PAREDES INTERNAS					7.849,84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021	BDI: 26,50%			
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA		SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	12/2020
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	66,20%	48,69%	12/2018
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL						
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060156766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04						

Comissão de Licitação
2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	182,30	6,84	1.246,93
9.1.2	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	182,30	36,22	6.602,91
9.2	PREPARO DAS PAREDES EXTERNAS						7.387,37
9.2.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	171,56	6,84	1.173,47
9.2.2	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	171,56	36,22	6.213,90
9.3	REVESTIMENTO DO TETO						3.222,55
9.3.1	C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	SEINFRA	M2	73,44	7,70	565,49
9.3.2	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 03/2015	SINAPI	M2	73,44	36,18	2.657,06
10	ESQUADRIAS						12.121,01
10.1	PORTAS METÁLICAS						8.708,71
10.1.1	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2	3,36	373,87	1.256,20
10.1.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	8,40	420,06	3.528,50
10.1.3	00037562	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	M2	7,98	491,73	3.924,01
10.2	PORTAS DE MADEIRA						692,97
10.2.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	692,97	692,97
10.3	JANELAS DE ALUMINIO E VIDRO						1.706,22
10.3.1	94570	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	6,00	284,37	1.706,22
10.4	COBOGÓ						200,66
10.4.1	I0811	COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	3,75	53,51	200,66
10.5	PEITORIL						812,45
10.5.1	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	12,60	64,48	812,45
11	LOUÇAS E METAIS						4.808,27
11.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	SINAPI	UN	9,00	433,01	3.897,09
11.2	00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	9,00	27,86	250,74
11.3	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	231,44	462,88
11.4	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	2,00	98,78	197,56
12	PINTURA						21.725,27

FORTALEZA-CE, 11 DE MARÇO DE 2021
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
 Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 – Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 99985 1817
 CNPJ: 07.501.407/0001-41 Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

Página: 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																															
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.																														
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA																														
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA																														
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS																														
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 56977-7																														
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital																														
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL																														
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0813024745 CPF 026.497.453-48 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DATA : 11/03/2021</th> <th colspan="4">BDI : 26.50%</th> </tr> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83.85%</td> <td>47.78%</td> <td>12/2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85.20%</td> <td>48.60%</td> <td>12/2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	DATA : 11/03/2021		BDI : 26.50%				FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.78%	12/2020		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%	48.60%	12/2018		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
DATA : 11/03/2021		BDI : 26.50%																													
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																											
SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.78%	12/2020																											
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%	48.60%	12/2018																											
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																															

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.1		PINTURA DAS PAREDES INTERNAS DA SALA					12.659,29
12.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	722,15	17,53	12.659,29
12.2		PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DA SALA					9.065,98
12.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	471,45	19,23	9.065,98
13		SERVIÇOS FINAIS					2.638,18
13.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	265,41	9,94	2.638,18
VALOR BDI TOTAL:							37.808,21
VALOR ORÇAMENTO:							142.681,98
VALOR TOTAL:							180.490,19
Cento e Oitenta Mil Quatrocentos e Noventa reais e Dezenove centavos							


José Vandsberg Costa Lima
 Eng.º Civil / Mecânico
 CREA 7190 D RNP 060158766-9


Antônio Carlos Martins de Holanda Filho
 Eng.º Civil CREA: 40721-CE
 RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04


Fábio Mota Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 26,50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SEINFRA	2020/11 COM DESONERAÇÃO	85,85%	47,76%	12/2020
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 09:00 HORAS	SEINFRA	026-1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	12/2018
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.562.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,55000000	17,83	45,47
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,55000000	17,83	45,47
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,55000000	13,21	33,69
TOTAL MAO DE OBRA:						124,63

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	14,54	2,47
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	67,48	67,48
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	19,67	3,34
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	23,40	35,10
TOTAL MATERIAL:						108,39

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	363,68	4,80
TOTAL SERVICOS:						4,80

VALOR:	237,82
VALOR COM BDI:	300,84


1.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,11050000	17,83	1,97
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11050000	13,21	1,46
TOTAL MAO DE OBRA:						3,43

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,56	0,19
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	13,97	0,56
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	9,57	0,11
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	21,71	0,20
TOTAL MATERIAL:						1,06

VALOR:	4,49
VALOR COM BDI:	5,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 26.50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	BINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			12/2020
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				12/2018
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-48 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				



1.3. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,21250000	13,21	2,81
TOTAL MAO DE OBRA:						2,81
VALOR:						2,81
VALOR COM BDI:						3,55

1.4. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25500000	17,83	4,55
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,55000000	13,21	33,69
TOTAL MAO DE OBRA:						38,24
VALOR:						38,24
VALOR COM BDI:						48,37

2.1.1.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,25250000	13,21	29,76
TOTAL MAO DE OBRA:						29,76
VALOR:						29,76
VALOR COM BDI:						37,65

2.1.1.2. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,44500000	13,21	19,09
TOTAL MAO DE OBRA:						19,09
VALOR:						19,09
VALOR COM BDI:						24,15

2.1.2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,25250000	13,21	29,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 26,50%
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,05%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORÁRIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	47,70%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			85,20%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			95,69%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			12/2020
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332756 CE RNP 0517120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			12/2016
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



TOTAL MAO DE OBRA:	29,76
VALOR:	29,76
VALOR COM BDI:	37,65

2.1.2.2. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,44500000	13,21	19,09
TOTAL MAO DE OBRA:						19,09
VALOR:						19,09
VALOR COM BDI:						24,15

2.1.3.1. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,44500000	13,21	19,09
TOTAL MAO DE OBRA:						19,09
VALOR:						19,09
VALOR COM BDI:						24,15

2.1.4.1. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,20000000	36,63	7,33
TOTAL EQUIPAMENTO:						7,33
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	13,21	6,74
TOTAL MAO DE OBRA:						6,74
VALOR:						14,07
VALOR COM BDI:						17,80

2.1.4.2. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	100,18	18,55
TOTAL EQUIPAMENTO:						18,55

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021	BDI: 26,50%			
	MODALIDADE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,76%	12/2020
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO: DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,62%	02/2021
	DADOS BANCARIOS: Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 58977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme Edital					
	PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL					
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617420080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158788 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

VALOR:	18,55
VALOR COM BDI:	23,47

2.1.5.1. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	92,94	3,25
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	32,37	1,13
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,38

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,89250000	13,21	11,79
TOTAL MAO DE OBRA:					11,79

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	39,10	43,01
TOTAL MATERIAL:					43,01

VALOR:	59,18
VALOR COM BDI:	74,86

2.2.1.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,25250000	13,21	29,76
TOTAL MAO DE OBRA:					29,76

VALOR:	29,76
VALOR COM BDI:	37,65

2.2.1.2. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,44500000	13,21	19,09
TOTAL MAO DE OBRA:					19,09

VALOR:	19,09
VALOR COM BDI:	24,15

2.2.2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021 BDI: 26.50%																				
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202011 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85.85%</td> <td>47.76%</td> <td>12/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85.20%</td> <td>48.89%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SINAPI	202011 COM DESONERAÇÃO	85.85%	47.76%	12/2020	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%	48.89%	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
	SINAPI	202011 COM DESONERAÇÃO	85.85%	47.76%	12/2020																		
	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%	48.89%	12/2018																		
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																						
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA																					
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS																					
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7																						
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL																						
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.882.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04																						

30/03

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,25250000	13,21	29,76
TOTAL MAO DE OBRA:					29,76	
VALOR:					29,76	
VALOR COM BDI:					37,65	

2.2.2.2. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,44500000	13,21	19,09
TOTAL MAO DE OBRA:					19,09	
VALOR:					19,09	
VALOR COM BDI:					24,15	

2.2.3.1. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,44500000	13,21	19,09
TOTAL MAO DE OBRA:					19,09	
VALOR:					19,09	
VALOR COM BDI:					24,15	

2.2.4.1. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,20000000	36,83	7,33
TOTAL EQUIPAMENTO:					7,33	
VALOR:					14,07	
VALOR COM BDI:					17,80	

2.2.4.2. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	13,21	6,74
TOTAL MAO DE OBRA:					6,74	
VALOR:					14,07	
VALOR COM BDI:					17,80	

[Handwritten signatures and marks]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 26.50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	63.85%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	47.70%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			120000
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CÔNFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.716.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,16520000	100,18	18,55
					TOTAL EQUIPAMENTO:	18,66
					VALOR:	18,55
					VALOR COM BDI:	23,47

2.2.5.1. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	92,94	
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	32,37	
					TOTAL EQUIPAMENTO:	4,38

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,89250000	13,21	
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,79

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	39,10	
					TOTAL MATERIAL:	43,01
					VALOR:	59,18
					VALOR COM BDI:	74,86

2.3.1.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,25250000	13,21	
					TOTAL MAO DE OBRA:	29,76
					VALOR:	29,76
					VALOR COM BDI:	37,65

2.3.1.2. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,44500000	13,21	
					TOTAL MAO DE OBRA:	19,09
					VALOR:	19,09
					VALOR COM BDI:	24,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 26,50%
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FORTE	VERSÃO	HORA
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

2.3.2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,25250000	13,21	29,76
TOTAL MAO DE OBRA:						29,76
VALOR:						29,76
VALOR COM BDI:						37,65

2.3.2.2. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,44500000	13,21	19,09
TOTAL MAO DE OBRA:						19,09
VALOR:						19,09
VALOR COM BDI:						24,15

2.3.3.1. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,44500000	13,21	19,09
TOTAL MAO DE OBRA:						19,09
VALOR:						19,09
VALOR COM BDI:						24,15

2.3.4.1. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,20000000	36,63	7,33
TOTAL EQUIPAMENTO:						7,33
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	13,21	6,74
TOTAL MAO DE OBRA:						6,74
VALOR:						14,07
VALOR COM BDI:						17,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 26,50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			REF. 12/2020
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				48,69%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				126016
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158768 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

2.3.4.2. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	100,18	18,55
TOTAL EQUIPAMENTO:					18,55
VALOR:					18,55
VALOR COM BDI:					23,47

2.3.5.1. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	92,94	3,25
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	32,37	1,13
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,38
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,89250000	13,21	11,79
TOTAL MAO DE OBRA:					11,79
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	39,10	43,01
TOTAL MATERIAL:					43,01
VALOR:					59,18
VALOR COM BDI:					74,86

3.1.1.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,10000000	17,83	90,93
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,65000000	13,21	101,06
TOTAL MAO DE OBRA:					191,99
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36460000	43,35	15,81
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,39	42,71
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	56,82	62,50
TOTAL MATERIAL:					121,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA :	11/03/2021	BDI :	26,50%
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	45,05%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7				
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.803-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.562.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

VALOR:	313,01
VALOR COM BDI:	395,96

3.1.1.2. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	7,22500000	17,83	128,82
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,82000000	13,21	103,30
TOTAL MAO DE OBRA:					232,12

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,36	84,60
TOTAL MATERIAL:					84,60

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	307,35	92,21
TOTAL SERVICOS:					92,21

VALOR:	408,93
VALOR COM BDI:	517,30

3.1.2.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	16,70	0,60
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,60

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34000000	17,83	6,06
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,93500000	13,21	12,35
TOTAL MAO DE OBRA:					18,41

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	43,35	1,44
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	65,24	2,87
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,39	4,29
TOTAL MATERIAL:					8,60

VALOR:	27,61
VALOR COM BDI:	34,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.467.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04

DATA : 11/03/2021		BDI : 26.50%		
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	12/2020
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



3.1.2.2. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,10500000	14,52	16,04
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,10500000	17,83	19,70
TOTAL MAO DE OBRA:					35,74

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,06	2,82
I1728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,15000000	9,57	1,44
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,03	2,02
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	6,86	6,86
TOTAL MATERIAL:					13,14
VALOR:					48,88
VALOR COM BDI:					61,83

3.1.2.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06800000	14,52	0,99
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06800000	17,83	1,21
TOTAL MAO DE OBRA:					2,20

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,78	0,20
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	3,77	4,34
TOTAL MATERIAL:					4,54
VALOR:					6,74
VALOR COM BDI:					8,53

3.1.2.4. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (GHP)	SEINFRA	H	0,71400000	16,70	11,92
TOTAL EQUIPAMENTO:					11,92

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,10000000	13,21	67,37

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 26,50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			12/2020
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				12/2018
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 080158786 CPF: 117.582.103-87 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-48 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				



TOTAL MAO DE OBRA:						67,37
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	43,35	37,58
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	65,24	40,91
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,39	136,11
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	59,29	12,39
TOTAL MATERIAL:						226,99
VALOR:						306,28
VALOR COM BDI:						387,44

3.1.2.5. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,70000000	17,83	30,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,10000000	13,21	67,37
TOTAL MAO DE OBRA:						97,68
VALOR:						97,68
VALOR COM BDI:						123,57


3.2.1.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,10000000	17,83	90,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,65000000	13,21	101,06
TOTAL MAO DE OBRA:						191,99

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	43,35	15,81
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,39	42,71
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	56,82	62,50
TOTAL MATERIAL:						121,02
VALOR:						313,01
VALOR COM BDI:						395,96

3.2.1.2. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

(Handwritten signatures and scribbles)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N. BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021	BDI: 26,50%
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital	HORA	MES
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL	83,85%	47,76%
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0517120080 CPF 037.718.803-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0513024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04	12/2020	12/2016

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	7,22500000	17,83	128,82
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,82000000	13,21	103,30
TOTAL MAO DE OBRA:						232,12

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,36	84,60
TOTAL MATERIAL:						84,60

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	307,35	92,21
TOTAL SERVICIO:						92,21

VALOR:	408,93
VALOR COM BDI:	517,30

3.2.2.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	16,70	0,60
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,60

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34000000	17,83	6,05
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,93500000	13,21	12,35
TOTAL MAO DE OBRA:						18,41

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	43,35	1,44
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	65,24	2,87
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,39	4,29
TOTAL MATERIAL:						8,60

VALOR:	27,61
VALOR COM BDI:	34,93

3.2.2.2. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,10500000	14,52	16,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 26,50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FORTE	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	47,70%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		85,20%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.716.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158796 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-48 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,10500000	17,83	19,70
					TOTAL MAO DE OBRA:	36,74

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0965	SEINFRA	L	0,40000000	7,06	2,82	
I1728	SEINFRA	KG	0,15000000	9,57	1,44	
I1846	SEINFRA	M	0,50000000	4,03	2,02	
I1916	SEINFRA	M	1,00000000	6,86	6,86	
					TOTAL MATERIAL:	13,14
					VALOR:	48,88
					VALOR COM BDI:	61,83

3.2.2.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	SEINFRA	H	0,06800000	14,52	0,99	
I0121	SEINFRA	H	0,06800000	17,83	1,21	
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,20

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0103	SEINFRA	KG	0,02000000	9,78	0,20	
I0163	SEINFRA	KG	1,15000000	3,77	4,34	
					TOTAL MATERIAL:	4,54
					VALOR:	6,74
					VALOR COM BDI:	8,53

3.2.2.4. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	SEINFRA	H	0,71400000	16,70	11,92	
					TOTAL EQUIPAMENTO:	11,92

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SEINFRA	H	5,10000000	13,21	67,37	
					TOTAL MAO DE OBRA:	67,37

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	0,86690000	43,35	37,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 26,50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORÁRIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			85,20%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				48,69%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				12/2020
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

Comissão de Licitação
 Nº 3037
 11/03/2021

I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	65,24	40,91
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,39	136,11
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	59,29	12,39
TOTAL MATERIAL:						226,99
VALOR:						306,28
VALOR COM BDI:						387,44

3.2.2.5. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,70000000	17,83	30,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,10000000	13,21	67,37
TOTAL MAO DE OBRA:						97,68
VALOR:						97,68
VALOR COM BDI:						123,57

3.3.1.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,10000000	17,83	90,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,65000000	13,21	101,06
TOTAL MAO DE OBRA:						191,99
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36460000	43,35	15,81
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,39	42,71
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	56,82	62,50
TOTAL MATERIAL:						121,02
VALOR:						313,01
VALOR COM BDI:						395,96

3.3.1.2. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	7,22500000	17,83	128,82
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,82000000	13,21	103,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA : 11/03/2021	BDI : 26,50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	REF.
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	63,85% 47,75% 12/2020
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% 49,09% 12/2018
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 392758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			



TOTAL MAO DE OBRA:	232,12
--------------------	--------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235.00000000	0,36	84,60
TOTAL MATERIAL:					84,60

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	307,35	92,21
TOTAL SERVICIO:					92,21

VALOR:	408,93
VALOR COM BDI:	517,30

3.3.2.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	16,70	0,60
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,60

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34000000	17,83	6,06
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,93500000	13,21	12,35
TOTAL MAO DE OBRA:					18,41

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	43,35	1,44
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	65,24	2,87
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,39	4,29
TOTAL MATERIAL:					8,60
VALOR:					27,61
VALOR COM BDI:					34,93

3.3.2.2. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,10500000	14,52	16,04
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,10500000	17,83	19,70
TOTAL MAO DE OBRA:					35,74

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 26,50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,80%	47,76%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
	DADOS BANCÁRIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital	 3039			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.592.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-48 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,40000000	7,06	2,82
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,15000000	9,57	1,44
11946	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,50000000	4,03	2,02
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,00000000	6,86	6,86
TOTAL MATERIAL:					13,14
VALOR:					48,88
VALOR COM BDI:					61,83

3.3.2.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06800000	14,52	0,99
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06800000	17,83	1,21
TOTAL MAO DE OBRA:						2,20
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,78	0,20
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	3,77	4,34
TOTAL MATERIAL:						4,54
VALOR:						6,74
VALOR COM BDI:						8,53

3.3.2.4. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	16,70	11,92
TOTAL EQUIPAMENTO:						11,92
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,10000000	13,21	67,37
TOTAL MAO DE OBRA:						67,37
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	43,35	37,58
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	65,24	40,91
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,39	136,11
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	59,29	12,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 26,50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	47,70%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			12/2020
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				12/2018
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0517120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

Comando da Prefeitura
 3040
 Prefeitura Municipal de Morada Nova

TOTAL MATERIAL:	226,99
VALOR:	306,28
VALOR COM BDI:	387,44

3.3.2.5. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,70000000	17,83	30,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,10000000	13,21	67,37
TOTAL MAO DE OBRA:						97,68
VALOR:						97,68
VALOR COM BDI:						123,57

4.1.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,70000000	17,83	30,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,10000000	13,21	67,37
TOTAL MAO DE OBRA:						97,68
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	277,73	277,73
TOTAL SERVICIO:						277,73
VALOR:						375,41
VALOR COM BDI:						474,89

4.1.2. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21250000	17,83	3,79
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46750000	13,21	6,18
TOTAL MAO DE OBRA:						9,97
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	43,35	1,58
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,39	5,69
TOTAL MATERIAL:						7,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021	BDI: 26,50%				
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	85,85%	47,76%	12/2020	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,30%	48,69%	12/2018	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital						
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL						
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120060 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158768 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.535.313-04						

VALOR:	17,24
VALOR COM BDI:	21,81

4.1.3. C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,19000000	17,83	21,22
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,19000000	13,21	15,72
TOTAL MAO DE OBRA:						36,94

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,49	36,84
TOTAL MATERIAL:						36,84

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	530,95	10,62
TOTAL SERVICO:						10,62

VALOR:	84,40
VALOR COM BDI:	106,77

4.1.4. C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,85000000	17,83	15,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,97750000	13,21	12,91
TOTAL MAO DE OBRA:						28,07

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	43,35	1,05
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	0,39	2,85
TOTAL MATERIAL:						3,90

VALOR:	31,97
VALOR COM BDI:	40,44

4.1.5. 88649 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,60300000	0,56	0,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA : 11/03/2021		BDI : 28,50%		
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	SINAPI	202011 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,78%	12/2020
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2016
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7					
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

Comissão de Licitação
3042
P.M. de Morada Nova

00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,15000000	23,80	3,57
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08400000	3,29	0,28
					TOTAL MATERIAL:	4,19

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07400000	1,33	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	0,38	
					TOTAL SERVICIO:	1,71
					VALOR:	5,90
					VALOR COM BDI:	7,46

4.1.6. C2286 - SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06800000	1,21	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03400000	0,45	
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,66

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1882	SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	26,45	
					TOTAL MATERIAL:	26,45

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	478,43	
					TOTAL SERVICIO:	1,79
					VALOR:	29,90
					VALOR COM BDI:	37,82

4.2.1. C1927 - PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.50X1.50)m ESP.= 7cm (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,70	
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,84

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,85000000	15,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,44500000	19,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 26,50%		
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.		
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	020.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0817120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	43,35	2,80
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	65,24	3,82
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	0,39	7,80
11825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	1,46000000	3,02	4,41
TOTAL MATERIAL:						18,83
VALOR:						53,92
VALOR COM BDI:						68,21

5.1.1. 95957 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	254,32	280,51
TOTAL MATERIAL:						280,51

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1,07000000	11,74	12,56
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	6,60000000	8,90	58,74
96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1,32000000	7,49	9,89
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,09000000	10,85	0,98
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	2,85000000	10,04	28,61
92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	9,97000000	8,18	81,55
92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	5,09000000	6,89	35,07
92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	14,57000000	9,77	142,35
92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	11,44000000	9,17	104,90
92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	3,28000000	10,34	33,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 28,50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	03,85%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			12/2020
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				12/2018
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158756 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				


 3044
 Prefeitura Municipal de Morada Nova

92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	12,73000000	8,85	112,66
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	5,86000000	7,40	43,36
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	8,38000000	6,92	57,99
92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	8,46000000	7,63	64,55
92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,75000000	7,39	12,93
92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	2,30000000	10,89	25,05
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,60000000	10,03	16,05
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	4,05000000	11,78	47,71
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	SINAPI	M2	2,85000000	58,83	167,67
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	1,00000000	20,93	20,93
92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,97000000	33,38	165,90
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,93000000	78,21	150,95
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,24000000	111,79	250,41
TOTAL SERVICOS:						1.644,73
VALOR:						1.925,24
VALOR COM BDI:						2.435,43

5.1.2. C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 28,50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		85,20%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			48,69%	
	PREZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			12/2020	
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			12/2016	
						

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,27500000	18,51
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,27500000	22,73
TOTAL MAO DE OBRA:					41,24

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,17000000	1,20
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,00000000	41,91
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,20000000	1,91
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	6,17
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	2,84000000	19,48
TOTAL MATERIAL:					70,67
VALOR:					111,91
VALOR COM BDI:					141,57

5.1.3. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,55000000	45,47
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	112,29
TOTAL MAO DE OBRA:					157,76

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	28,91
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	67,86
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	40,12
I0605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	143,72
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	15,59
TOTAL MATERIAL:					296,20
VALOR:					453,96
VALOR COM BDI:					574,26

5.2.1. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0652	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	11,92
TOTAL EQUIPAMENTO:					11,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021	BDI: 26.50%
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital	HORA	MES
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL	REF.	
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120060 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-48 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04	83,85%	47,76%
			85,20%	48,59%
				12/2020



MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	10,45500000	14,52	151,81
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,08000000	17,83	72,75
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,37500000	17,83	113,67
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,70000000	17,83	30,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,20000000	13,21	134,74
TOTAL MAO DE OBRA:						603,28

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	9,78	11,74
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	43,35	27,03
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	4,32	259,20
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	65,24	57,28
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,39	127,76
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	13,97	8,38
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	2,00000000	9,57	19,14
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	6,86	34,30
TOTAL MATERIAL:						544,83

VALOR:	1.060,03
VALOR COM BDI:	1.340,94

5.2.2. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	16,70	11,92
TOTAL EQUIPAMENTO:						11,92

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	10,45500000	14,52	151,81
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,08000000	17,83	72,75
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,37500000	17,83	113,67
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,70000000	17,83	30,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,20000000	13,21	134,74
TOTAL MAO DE OBRA:						603,28

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	9,78	11,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA : 11/03/2021		BDI : 26,50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	202011 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	026-1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.592.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 080167117-1 CPF 555.539.313-04				
						

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	43,35	27,03
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	4,32	259,20
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	65,24	57,28
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,39	127,76
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	13,97	8,38
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	2,00000000	9,57	19,14
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	6,86	34,30
TOTAL MATERIAL:						544,83
VALOR:						1.060,03
VALOR COM BDI:						1.340,94

5.3.1. C4454 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29750000	17,83	5,30
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29750000	13,21	3,93
TOTAL MAO DE OBRA:						9,23

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	3,94	2,92
18281	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA 5,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	37,94	37,94
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	13,97	18,16
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,03000000	9,57	0,29
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,03	3,91
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	6,86	4,46
TOTAL MATERIAL:						67,68

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05700000	281,98	16,07
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,05700000	165,61	9,44
TOTAL SERVICIO:						25,51
VALOR:						102,42
VALOR COM BDI:						129,56

5.4.1. C1337 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA : 11/03/2021		BDI : 28,50%
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	85,85%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	47,70%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			12/2020
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			02/2018
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			COMPOSIÇÕES PROPRIAS
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				



MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,27500000	14,52	18,51
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,27500000	17,83	22,73
TOTAL MAO DE OBRA:						41,24

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,23000000	9,27	2,13
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,02600000	2.484,41	64,59
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	9,57	1,15
TOTAL MATERIAL:						67,87
VALOR:						109,11
VALOR COM BDI:						138,02

6.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,85000000	17,83	15,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,95200000	13,21	12,58
TOTAL MAO DE OBRA:						27,74

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	43,35	0,65
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,94	2,05
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,39	0,85
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,36	9,00
TOTAL MATERIAL:						12,55
VALOR:						40,29
VALOR COM BDI:						50,97

6.2. I0810 - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM (UN)						
VALOR:						3,58
VALOR COM BDI:						4,53

7.1. C3006 - MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021	BDI: 26,50%		
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	80,85%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORÁRIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	47,78%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.716.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060156766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,85000000	14,52	12,34
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,85000000	17,83	15,16
TOTAL MAO DE OBRA:						27,60

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12410	PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)	SEINFRA	KG	0,10000000	9,57	0,96
TOTAL MATERIAL:						0,96
VALOR:						28,46
VALOR COM BDI:						36,00

7.2. C2446 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm EM ARCO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,20400000	14,52	2,96
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,20400000	17,83	3,64
TOTAL MAO DE OBRA:						6,60

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	0,43	0,61
11571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	1,42000000	0,85	1,21
12059	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	SEINFRA	M2	1,22000000	22,30	27,21
TOTAL MATERIAL:						29,03
VALOR:						35,63
VALOR COM BDI:						45,07

7.3. C0987 - CUMEEIRA ARTICULADA DE FIBROCIMENTO P/TELHA MODULADA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,07650000	14,52	1,11
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,07650000	17,83	1,36
TOTAL MAO DE OBRA:						2,47

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10917	CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (MODULADA)	SEINFRA	M	1,97600000	24,96	49,32
11574	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	SEINFRA	UN	0,11200000	1,34	0,15
TOTAL MATERIAL:						49,47
VALOR:						51,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA : 11/03/2021		BDI : 26,50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	63,85%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			48,69%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				12/2020
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				12/2016
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.562.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

Carimbo de Homologação
 3080
 11/03/2021

VALOR COM BDI: 65,70

7.4. C0657 - CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	14,52	12,34
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	17,83	15,16
TOTAL MAO DE OBRA:						27,50

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10447	CALHA DE ALUMINIO DESENVOL. DE 25CM	SEINFRA	M	1,03000000	12,75	13,13
11726	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,09000000	9,57	0,86
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	32,33	1,29
TOTAL MATERIAL:						15,28

VALOR: 42,78
 VALOR COM BDI: 54,12

7.5. C2249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42500000	14,52	6,17
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42500000	17,83	7,58
TOTAL MAO DE OBRA:						13,76

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26, DESENV 0,33M	SEINFRA	M	1,03000000	13,50	13,91
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,07000000	9,57	0,67
TOTAL MATERIAL:						14,58

VALOR: 28,33
 VALOR COM BDI: 35,84

8.1.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,55000000	14,52	37,03
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,55000000	18,07	46,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,12500000	13,21	28,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA E INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO	DATA: 11/03/2021	BDI: 26,50%		
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FORTE	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	63,65%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			12/2020
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				12/2016
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060155756 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				



TOTAL MAO DE OBRA:	111,18
---------------------------	--------

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	SEINFRA	M	12,00000000	1,22	14,64
I0419	SEINFRA	UN	1,00000000	1,16	1,16
I0428	SEINFRA	UN	1,00000000	6,30	6,30
I0957	SEINFRA	UN	1,00000000	1,56	1,56
I0981	SEINFRA	UN	0,10000000	8,39	0,84
I1075	SEINFRA	M	3,00000000	2,54	7,62
I1105	SEINFRA	UN	1,00000000	2,22	2,22
I1181	SEINFRA	M	3,00000000	0,66	1,98
I1262	SEINFRA	UN	1,00000000	18,95	18,95
I1409	SEINFRA	UN	2,00000000	0,64	1,28
TOTAL MATERIAL:					66,66
VALOR:					167,73
VALOR COM BDI:					212,18

8.2.1. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9107	SEINFRA	UN	1,00000000	0,87	0,87
I9108	SEINFRA	UN	2,00000000	3,72	7,44
TOTAL EQUIPAMENTO:					8,32

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	0,24650000	14,52	3,58
I2312	SEINFRA	H	0,24650000	18,07	4,45
TOTAL MAO DE OBRA:					8,03

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9106	SEINFRA	UN	1,00000000	1,99	1,99
TOTAL MATERIAL:					1,99
VALOR:					18,34
VALOR COM BDI:					23,20

8.2.2. 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

FORTALEZA-CE, 11 DE MARÇO DE 2021
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
 Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 – Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 99985 1817
 CNPJ: 07.501.407/0001-41 Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA : 11/03/2021		BDI : 26,50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	03E.1 COM DESONERAÇÃO	47,70%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 66977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			85,20%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PREZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.913-04				
						

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	5,66	5,66
91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	20,67	20,67
TOTAL SERVIÇO:					26,33
VALOR:					26,33
VALOR COM BDI:					33,31

8.2.3. C1488 - INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,65450000	14,52	9,50
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,65450000	18,07	11,83
TOTAL MAO DE OBRA:					21,33
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11266 INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,34	21,34
TOTAL MATERIAL:					21,34
VALOR:					42,67
VALOR COM BDI:					53,98

8.2.4. C1496 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31450000	14,52	4,57
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31450000	18,07	5,68
TOTAL MAO DE OBRA:					10,25
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11259 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	13,47	13,47
TOTAL MATERIAL:					13,47
VALOR:					23,72
VALOR COM BDI:					30,01

8.2.5. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

FORTALEZA-CE, 11 DE MARÇO DE 2021
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
 Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 – Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 9995 1817
 CNPJ: 07.501.407/0001-41 Email: confahht@construtoraconfahht.com.br

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 26,50%		
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	65,20%	48,69%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158706 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.939.313-04					
							

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31450000	14,52	4,57
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31450000	18,07	5,68
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,25

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	9,26	9,26
					TOTAL MATERIAL:	9,26
					VALOR:	19,51
					VALOR COM BDI:	24,68

8.2.6. C1490 - INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X" (UN)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25500000	14,52	3,70
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25500000	18,07	4,61
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,31

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11270	INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	1,00000000	8,17	8,17
					TOTAL MATERIAL:	8,17
					VALOR:	16,48
					VALOR COM BDI:	20,85

8.2.7. C4931 - TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x4") (UN)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25500000	14,52	3,70
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25500000	18,07	4,61
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,31

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19414	MÓDULO RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E	SEINFRA	UN	2,00000000	23,47	46,94
19413	PLACA/TAMPA PARA 2 TOMADAS DE PISO 4"x4" EM INOX OU LATÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	18,25	18,25
					TOTAL MATERIAL:	65,19
					VALOR:	73,50
					VALOR COM BDI:	92,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021	BDI: 26,50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	025-1 COM DESONERAÇÃO	47,75%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		85,20%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital	MES	REF.	12/2020
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			12/2018
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158786 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060187117-1 CPF 555.539.313-04				

3054

8.2.8. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17850000	14,52	2,59
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17850000	18,07	3,23
TOTAL MAO DE OBRA:						5,82
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	6,46	6,46
TOTAL MATERIAL:						6,46
VALOR:						12,28
VALOR COM BDI:						15,53

8.3.1. 00038193 - LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) (UN)

VALOR:	7,31
VALOR COM BDI:	9,25

9.1.1. 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00420000	333,46
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18300000	15,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	12,18
TOTAL SERVICOS:					5,41
VALOR:					5,41
VALOR COM BDI:					6,84

9.1.2. C3121 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51000000	17,83	9,09
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	13,21	6,74
TOTAL MAO DE OBRA:						15,83
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 25,50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	63,85%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 58977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			12/2020
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				12/2016
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332756 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-48 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 0601671117-1 CPF 555.539.313-04				



C4430	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	511,84	12,80
					TOTAL SERVIÇO:	12,80
					VALOR:	28,63
					VALOR COM BDI:	36,22

9.2.1. 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00420000	333,46	1,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18300000	15,82	2,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	12,18	1,11
					TOTAL SERVIÇO:	5,41
					VALOR:	5,41
					VALOR COM BDI:	6,84

9.2.2. C3121 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51000000	17,83	9,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	13,21	6,74
					TOTAL MAO DE OBRA:	15,83

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
C4430	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	511,84	12,80
					TOTAL SERVIÇO:	12,80
					VALOR:	28,63
					VALOR COM BDI:	36,22

9.3.1. C0779 - CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12750000	17,83	2,27
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13600000	13,21	1,80
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,07

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.		DATA : 11/03/2021		BDI : 26.50%	
	MODALIDADE:		COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA		FONTE		VERSÃO	
	CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA		SINAPI		2020/11 COM DESONERAÇÃO	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:		DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS		SEINFRA		026.1 COM DESONERAÇÃO	
	DADOS BANCARIOS:		Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7					
	VALIDADE DA PROPOSTA:		Conforme Edital					
	ORÇAMENTISTA ENG:		CONFORME EDITAL					
			-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0817120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158768 CPF: 117.562.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.487.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					



10800	CIMENTO COLANTE	SEINFRA	KG	3,35000000	0,60	2,02
					TOTAL MATERIAL:	2,02
					VALOR:	6,09
					VALOR COM BDI:	7,70

9.3.2. 90406 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	334,46	12,58	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79000000	15,82	12,50	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28900000	12,18	3,52	
TOTAL SERVICIO:					28,60	
					VALOR:	28,60
					VALOR COM BDI:	36,18

10.1.1. C1968 - PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,27500000	17,83	22,73
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,12500000	13,21	28,07
TOTAL MAO DE OBRA:					50,80

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	43,35	0,13	
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,39	0,46	
11515 MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG	1,50000000	6,84	10,26	
11623 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOÇO (DIVISORIA)	SEINFRA	KG	2,50000000	19,83	49,58	
12259 VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	184,32	184,32	
TOTAL MATERIAL:					244,75	
					VALOR:	295,55
					VALOR COM BDI:	373,87

10.1.2. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 26,50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,76%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	026.1.COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforma Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158786 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-48 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,27500000	17,83	22,73
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,12500000	13,21	28,07
TOTAL MAO DE OBRA:					50,80	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	43,35	0,13
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,39	0,46
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	280,67	280,67
TOTAL MATERIAL:					281,26	
VALOR:					332,06	
VALOR COM BDI:					420,06	

10.1.3. 00037562 - PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)



VALOR:	388,72
VALOR COM BDI:	491,73

10.2.1. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	25,66	51,32
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	267,16	267,16
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	229,32	229,32
TOTAL SERVICO:					547,80	
VALOR:					547,80	
VALOR COM BDI:					692,97	

10.3.1. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034362	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	0,69400000	290,38	201,52
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	0,09	0,83
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	17,80	11,09
TOTAL MATERIAL:					213,44	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021	BDI: 26,50%		
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 06:00 HORAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	47,70%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			12/2018
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	ORÇAMENTISTA ENG:	CONFORME EDITAL	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.716.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158786 CPF: 117.592.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.483-48 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	15,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	12,18
TOTAL SERVICOS:					11,36
VALOR:					224,80
VALOR COM BDI:					284,37

10.4.1. 10811 - COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE (M2)

VALOR:	42,30
VALOR COM BDI:	53,51

10.5.1. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42500000	17,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,21250000	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:					10,39

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	38,79
TOTAL MATERIAL:					38,79

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	478,43
TOTAL SERVICOS:					1,79
VALOR:					50,97
VALOR COM BDI:					64,48

11.1. 86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	293,27
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	11,92
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	69,38
00006138	VEDAÇÃO PVC. 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	1,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 26,50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			45,69%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				12/2016
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				12/2016
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

Comissão de Licitação
3059

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	15,42	12,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	12,18	5,34
TOTAL SERVIÇO:					17,38	
VALOR:					342,30	
VALOR COM BDI:					433,01	

11.2. 00000377 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL (UN)					
VALOR:					22,02
VALOR COM BDI:					27,86

11.3. C3004 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,33750000	14,52	33,94
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,33750000	17,83	41,68
TOTAL MAO DE OBRA:					75,62	

MATERIAL					
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
SEINFRA	UN	1,00000000	4,20	4,20	
SEINFRA	UN	1,00000000	61,46	61,46	
SEINFRA	UN	4,00000000	0,49	1,96	
SEINFRA	UN	1,00000000	9,97	9,97	
SEINFRA	UN	1,00000000	29,75	29,75	
TOTAL MATERIAL:					107,34
VALOR:					182,96
VALOR COM BDI:					231,44

11.4. C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42500000	14,52	6,17
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42500000	17,83	7,58

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021	BDI: 26,50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FORTE	VERSÃO	HORA
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	BINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,65%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		85,20%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			45,69%
	PREÇO UNITÁRIO	CONFORME EDITAL			12/2020
	PRazo DE EXECUÇÃO:				12/2018
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0817120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

3060

TOTAL MAO DE OBRA:	13,75
---------------------------	--------------

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	64,29
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,05
TOTAL MATERIAL:					64,34

VALOR:	78,09
VALOR COM BDI:	98,78

12.1.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29750000	4,32
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34000000	6,07
TOTAL MAO DE OBRA:					10,39

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,12
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	1,23
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	2,12
TOTAL MATERIAL:					3,47

VALOR:	13,86
VALOR COM BDI:	17,53

12.2.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29750000	4,32
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34000000	6,07
TOTAL MAO DE OBRA:					10,39

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	0,54
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,12
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	1,70
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	2,45
TOTAL MATERIAL:					4,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 11/03/2021	BDI : 26.50%			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	12/2020
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	12/2018
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7					
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158786 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

VALOR:	15,20
VALOR COM BDI:	19,23

13.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,59500000	13,21	7,86
TOTAL MAO DE OBRA:					7,86
VALOR:					7,86
VALOR COM BDI:					9,94



José Vandsberg Costa Lima
 Eng.º Civil / Mecânico
 CREA 7190 D RNP 060158766-9


Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
 Eng.º Civil CREA: 40721-CE
 RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04



Fábio Mota Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 26,50%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 09:00 HORAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			48,69%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0517120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.562.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				
						

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.246,49	100,00 %			100,00 %
			4.246,49			4.246,49
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.026,66	100,00 %			100,00 %
			3.026,66			3.026,66
3	FUNDAÇÕES	7.507,06	100,00 %			100,00 %
			7.507,06			7.507,06
4	PISO	25.425,77	25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
			6.356,44	12.712,89	6.356,44	25.425,77
5	SUPERESTRUTURA	26.753,66	75,00 %	25,00 %		100,00 %
			20.065,25	6.688,41		26.753,66
6	ALVENARIAS	8.291,87	25,00 %	75,00 %		100,00 %
			2.072,97	6.218,90		8.291,87
7	COBERTURA	18.337,71		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				9.168,86	9.168,85	18.337,71
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.148,48		75,00 %	25,00 %	100,00 %
				20.361,36	6.787,12	27.148,48
9	REVESTIMENTOS	18.459,76	25,00 %	75,00 %		100,00 %
			4.614,94	13.844,82		18.459,76
10	ESQUADRIAS	12.121,01		75,00 %	25,00 %	100,00 %
				9.090,76	3.030,25	12.121,01
11	LOUÇAS E METAIS	4.808,27		100,00 %		100,00 %
				4.808,27		4.808,27
12	PINTURA	21.725,27		75,00 %	25,00 %	100,00 %
				16.293,95	5.431,32	21.725,27
13	SERVIÇOS FINAIS	2.638,18			100,00 %	100,00 %
					2.638,18	2.638,18
		180.490,19	47.889,81	99.188,22	33.412,16	180.490,19
			47.889,81	147.078,03	180.490,19	


José Vandsberg Costa Lima
 Eng.º Civil / Mecânico
 CREA 7190 D RNP 060158766-9


Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
 Eng.º Civil CREA: 40721-CE
 RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04


Fábio Mota Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82

COMPOSIÇÃO DO BDI						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA : 11/03/2021	BDI : 26,50%			
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	67,66%	47,76%	12/2020
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	65,20%	48,60%	12/2018
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7					
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120090 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,65
TOTAL		7,45

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	3,00
	CPRB (2%, apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 26,50%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
 Eng.º Civil CREA: 40721-CE
 RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04

José Vandsberg Costa Lima
 Eng.º Civil / Mecânico
 CREA 7190 D RNP 060158766-9

Fábio Mota Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 26,50%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP. 001/2021-SEINFRA	BINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	12/2020
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	12/2018
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS	COMPOSIÇÕES PROPRIAS				
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7					
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120060 CPF 037.716.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158786 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriatos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																												
 <p>CONFAHT CONSTRUTORA & INCORPORADORA</p>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DATA : 11/03/2021</th> <th colspan="3">BDI : 26,50%</th> </tr> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202911 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>12/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	DATA : 11/03/2021		BDI : 26,50%			FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SINAPI	202911 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	DATA : 11/03/2021		BDI : 26,50%																									
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																							
	SINAPI	202911 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020																							
	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018																							
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																											
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA																										
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA																										
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS																										
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7																										
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital																											
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL																											
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-48 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04																											
																												

	TOTAL	7,91	3,12
--	--------------	-------------	-------------

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


José Vandsberg Costa Lima
 Eng.º Civil / Mecânico
 CREA 7190 D RNP 060158766-9


Antônio Carlos Martins de Holanda Filho
 Eng.º Civil CREA: 40721-CE
 RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04


Fábio Mota Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA: 11/03/2021		BDI: 26,50%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SEINFRA	020.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	48,69%	12/2018
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS					
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7					
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060156766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-48 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO.	DATA : 11/03/2021		BDI : 26,50%		
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2021-SEINFRA	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	12/2020
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA					
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2021 HORARIO: 08:00 HORAS					
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7					
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.682.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					



TOTAL	8,02	3,19
--------------	-------------	-------------

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
 Eng.º Civil CREA: 40721-CE
 RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04

[Handwritten Signature]
Fábio Mota Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82

[Handwritten Signature]
José Vandsberg Costa Lima
 Eng.º Civil / Mecânico
 CREA 7190 D RNP 060158766-9

[Handwritten Signatures]