

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



PROPOSTA PADRONIZADA PROPOSTA DE PREÇO

À Comissão Permanente de Licitação do **GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA**.

O Licitante **XL CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ N° 36.113.155/0001-81, por seu representante legal a baixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇO N° TP-002/2021-SEI/2021

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE FUNCIONAL AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR TOTAL DO LOTE
01	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	SERVIÇO	1	R\$ 357.662,36
TOTAL				R\$ 357.662,36

VALOR GLOBAL R\$ 357.662,36 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Seiscentos e Sessenta e Dois reais e Trinta e Seis centavos)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse o fim o Sr. Luiz Gustavo Oliveira Cunha, portador da carteira de identidade n° 2007009143376 e CPF n° 068.072.933-05, como representante legal desta empresa.


Rua Coronel Horacio Oliveira Bessa, 2378B.

Email: xaviengcivil@hotmail.com

Cel: (85) 9 9915.8403 – CEP 62.850-000

CNPJ: 36.113.155/0001-81

5/24



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



Informamos que o prazo de validade dessa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, despesas, mão-de-obra, transporte, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Proponente: XL CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: Rua Coronel Horacio Oliveira Bessa, 2378B
CNPJ: 36.113.155/0001-81
Inscrição Estadual: 06.177.132-5
Prazo de Execução: 180 dias.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Contato: (85) 9 9915-8403 Xavier
Email: xaviengcivil@hotmail.com
BRADESCO
AG: 716-1
Conta: 35451-1

Morada Nova, 29 de Abril de 2021.





Rep. Legal: Luiz Gustavo Oliveira da Cunha CPF:068.072.933-05
Sócio-Administrador
CNPJ: 36.113.155/0001-81 RG: 2007009143376



Resp. Técnico: Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
RNP: 0600928357 CREA: 10.953-D

Rua Coronel Horacio Oliveira Bessa, 2378B.
Email: xaviengcivil@hotmail.com
Cel: (85) 9 9915.8403 – CEP 62.850-000
CNPJ: 36.113.155/0001-81



2/24



XL CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 36.113.155/0001-61
 RUA CORONEL HORACIO O. BESSA, 2375B, DOM BOSCO, CASCAVEL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MORADA NOVA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.067,12	2.614,92
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	344,52	435,82	2.067,12	2.614,92	
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA								16.918,53	23.931,88
2.1	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO								16.918,53	23.931,88
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROP. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	3,20	40,71	51,50	130,27	164,80	
2.1.2	C0095	APLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 X 80 KG	SEINFRA	M2	3,20	28,12	33,04	83,58	105,73	
2.1.3	99507	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIRA, FCK = 25 MPA, AF_01/2017	SINAPI	M3	7,57	2.031,36	2.568,70	15.377,65	19.452,83	
2.1.4	C9201	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1,52	26,12	33,04	50,15	63,44	
2.1.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	1,28	21,60	27,32	27,65	34,97	
2.1.6	C2523	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	1,28	23,74	30,03	30,39	38,44	
2.1.7	C4454	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO ACM DE 4,61 m	SEINFRA	M2	21,35	150,77	190,72	3.216,94	4.071,87	
3	PAREDES, VERGAS E CONTRAVERGAS								27.517,73	34.811,53
3.1	PAREDES								24.672,61	31.212,46
3.1.1	67512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE ØX19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	SINAPI	M2	342,58	72,02	91,11	24.672,61	31.212,46	
3.2	VERGAS E CONTRAVERGAS								2.845,12	3.599,07
3.2.1	C2885	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,73	1.644,58	2.060,39	2.845,12	3.599,07	
4	REVESTIMENTOS								70.413,64	89.078,34
4.1	PREPARO DAS PAREDES PARA RECEBER PINTURA								32.782,97	41.475,70
4.1.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 2mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	671,78	6,10	7,72	4.097,86	5.196,14	
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	671,78	42,70	54,02	28.585,01	36.289,56	
4.2	PREPARO DAS PAREDES PARA RECEBER								14.839,90	18.773,18
4.2.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	94,12	6,10	7,72	574,13	726,61	
4.2.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	94,12	31,57	39,94	2.971,37	3.759,15	
4.2.3	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PENEIRAR P/ PAREDE	SEINFRA	M2	94,12	112,23	141,07	10.563,09	13.362,22	
4.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	94,12	7,77	9,83	731,31	926,20	
4.3	REVESTIMENTO DO TETO								7.171,50	9.070,93
4.3.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	150,63	11,56	15,16	1.604,55	2.282,04	
4.3.2	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_03/2016	SINAPI	M2	150,63	35,83	45,07	5.368,95	6.788,89	
4.4	REVESTIMENTO EM ACM								15.619,37	19.768,63
4.4.1	I12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, ø 0,3mm, na cor cobre, 1,00 x 1,00m, fixação da estrutura metálica sem svampo na est. espacial existente no local por parafusos, + fornecimento e montagem	ORSE	m2	28,54	547,26	692,31	15.619,37	19.768,63	
5	ESQUADRIAS								25.162,80	31.831,16
5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA								1.590,76	2.012,32
5.1.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMBOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	795,38	1.006,16	1.590,76	2.012,32	
5.2	ESQUADRIAS METÁLICAS								21.227,34	26.852,60
5.2.1	C1687	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	18,50	518,74	656,21	9.804,19	12.402,37	
5.2.2	C4307	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	6,72	347,41	433,47	2.334,80	2.953,24	
5.2.3	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,20x2,10m) E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	3.037,59	4.801,55	3.637,59	4.601,55	
5.2.4	94560	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVEMENTE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M2	6,25	386,05	488,35	2.412,81	3.052,19	
5.2.5	C4307	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	3,78	347,41	430,47	1.313,21	1.661,20	
5.2.6	C2679	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=8mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	3,00	352,72	445,19	1.058,16	1.338,57	
5.2.7	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	3,00	222,25	281,16	666,78	843,48	
5.3	COBOGÓ								2.344,78	2.956,24
5.3.1	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (Øx40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	28,55	82,10	103,86	2.344,78	2.956,24	
6	PISO								39.232,93	49.630,82
6.1	PISO INTERNO								39.232,93	49.630,82
6.1.1	C1959	PEITORE, DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	20,50	64,14	106,44	1.324,87	1.682,02	
6.1.2	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	16,58	77,85	98,48	1.320,34	1.670,22	
6.1.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	21,83	92,25	116,70	2.013,82	2.547,56	
6.1.4	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	218,29	1,69	2,14	368,91	467,14	
6.1.5	6971138	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto, af_11/2017	ORSE	m2	218,29	2,10	2,65	459,41	580,65	
6.1.6	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	15,25	517,05	654,07	7.900,52	9.994,19	
6.1.7	C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	218,29	24,08	30,42	5.256,42	6.646,11	
6.1.8	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PENEIRAR P/ PISO	SEINFRA	M2	218,29	84,72	107,17	18.493,53	23.394,14	
6.1.9	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	218,29	7,77	9,83	1.696,11	2.145,79	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA E FORRO								22.625,06	28.621,00
7.1	97522	DEMOLEÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVIMENTO, AF_11/2017	SINAPI	M3	14,66	36,69	46,41	543,62	695,22	
7.2	C0078	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (Øx19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	8,99	58,06	74,71	530,95	671,64	
7.3	99507	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIRA, FCK = 25 MPA, AF_01/2017	SINAPI	M3	0,80	2.031,36	2.568,70	1.218,83	1.541,82	
7.4	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF_05/2018	SINAPI	M2	355,80	33,73	42,67	12.001,13	15.181,89	
7.5	95466	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P	SINAPI	M2	141,67	58,76	74,33	8.324,53	10.530,33	
8	PINTURA								19.779,74	25.016,98

Luiz Gustavo Oliveira da Cunha
 Sócio-Administrador
 RG: 2007009143376
 CPF: 068.072.933-05

Antonio Albani Adeodato
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 CREA: 10.953-D
 CPF: 244.014.043-00

[Handwritten signatures and initials]
 3/24



XL CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 36.113.155/0001-81
 RUA CORONEL HORACIO O. BESSA, 2378B, DOM BOSCO, CASCAVEL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA
LOCAL: MUNICÍPIO DE MORADA NOVA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.1		PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E TETO						17.460,66	22.083,30
8.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	472,33	11,71	14,81	5.530,98	6.995,21
8.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	472,33	18,15	24,22	9.045,12	11.438,83
8.1.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	150,63	18,15	24,22	2.884,56	3.648,26
8.2		PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS						2.112,52	2.672,41
8.2.1	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_09/2018	SINAPI	M2	167,13	12,64	15,99	2.112,52	2.672,41
8.3		PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA						206,54	261,27
8.3.1	C1230	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	10,00	20,49	25,82	206,54	261,27
9		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						3.528,30	4.463,35
9.1		TUROS E CONEXÕES EM PVC						2.540,64	3.213,95
9.1.1	C1648	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	211,72	267,83	2.540,64	3.213,95
9.2		CAIXA D'ÁGUA						967,66	1.249,39
9.2.1	IE240	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP, 2000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	987,66	1.249,39	987,66	1.249,39
10		INSTALAÇÃO SANITÁRIA						5.839,23	7.386,59
10.1		TUROS E CONEXÕES EM PVC						2.290,56	2.897,52
10.1.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	190,88	241,46	2.290,56	2.897,52
10.2		ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS						990,65	1.253,17
10.2.1	C0911	CAIXA DE REGREÇÃO EM ALVENARIA PLACAGEM CONDOMINIAL, D= (40x40)cm	SEINFRA	UN	5,00	167,77	212,23	838,85	1.061,15
10.2.2	C3864	CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	75,80	98,01	151,80	192,02
10.3		FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO						2.558,02	3.235,90
10.3.1	C4182	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÊIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	2.558,02	3.235,90	2.558,02	3.235,90
11		LOUÇAS E METAIS						10.074,26	12.744,06
11.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	1.012,63	1.280,98	2.025,26	2.561,95
11.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	3,00	732,21	925,25	2.198,83	2.770,75
11.3	100449	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	28,05	36,80	87,27	110,40
11.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	447,57	566,18	2.237,85	2.830,90
11.5	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	2,40	475,06	600,95	1.140,14	1.442,28
11.6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	5,00	30,51	38,60	152,55	193,00
11.7	804297	Dispenser para toalha interfolhada	ORSE	un	5,00	44,03	55,70	220,15	278,50
11.8	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 500 A 1500 ML, INCLUIDO PRAÇADO, AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	52,36	66,24	261,80	331,20
11.9	C1151	DUCHIA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	68,70	86,91	343,50	434,85
11.10	C1888	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	4,00	222,76	281,79	891,04	1.127,16
11.11	C0385	COUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	325,25	412,71	325,25	412,71
11.12	C0921	PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00x0,50m COMP. - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	191,82	242,65	191,82	242,65
12		INSTALAÇÃO ELÉTRICA						16.681,94	21.102,92
12.1		QUADRO DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO						1.713,55	2.167,64
12.1.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.335,23	1.689,07	1.335,23	1.689,07
12.1.2	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	378,32	478,57	378,32	478,57
12.2		PONTOS ELÉTRICOS						12.930,45	16.357,29
12.2.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	57,00	225,85	286,97	12.930,45	16.357,29
12.3		LUMINÁRIAS						2.037,94	2.577,99
12.3.1	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	8,00	68,54	85,70	548,32	683,60
12.3.2	C1688	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	12,00	103,89	131,17	1.246,28	1.574,04
12.3.3	S10352	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	ORSE	un	3,00	81,78	103,45	245,34	310,35
13		SERVIÇOS DIVERSOS						18.629,15	23.565,74
13.1	C4500	DIVISÓRIA PAINEL FIBRADO, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	48,14	240,99	304,85	11.642,25	14.980,33
13.2	C0973	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA EDP, e 10cm (1:2:5)	SEINFRA	M2	1,95	59,06	74,71	115,17	145,68
13.3	C0775	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENERAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,90	6,10	7,72	23,79	30,11
13.4	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,90	42,70	54,02	166,53	210,68
13.5	C1260	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	3,90	11,71	14,81	45,67	57,75
13.6	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	3,90	18,15	24,22	74,69	94,45
13.7	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	13,39	475,06	600,95	6.361,05	8.046,72
14		SERVIÇOS FINAIS						2.263,09	2.863,07
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	210,52	10,75	13,60	2.263,09	2.863,07
								VALOR BDI TOTAL:	74.928,78
								VALOR ORÇAMENTO:	282.733,58
								VALOR TOTAL:	357.662,36

PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA A QUANTIA DE R\$ 357.662,36 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Seiscentos e Sessenta e Dois reais e Trinta e Seis centavos)

MORADA NOVA, 29 DE ABRIL DE 2021

PREÇOS UNITÁRIOS EXTRAÍDOS DA FONTE: SEINFRA 27,1
 SINAPI 09/2020
 BDI 26,50%

PRazo DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE 60 DIAS

PREÇO INCLUINDO TODAS AS DESPESAS (TRIBUTOS, MÃO-DE-OBRA, TRANSPORTE, INCIDÊNCIAS DIRETA OU INDIRETAMENTE NO OBJETO DO EDITAL).

Luiz Gustavo Oliveira da Cunha
 Sócio-Administrador
 RG: 2007009143376
 CPF: 068.072.933-05

Antonio Albani Adeodato
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 CREA: 10.953-D
 CPF: 244.014.043-00

[Handwritten signatures and initials]
 Com
 4/24

ENCARGOS



XL CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 36.113.156/0001-81
 RUA CORONEL HORACIO O. BESSA, 2378B, DOM BOSCO, CASCAVEL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MORADA NOVA



ENCARGOS SOCIAIS – TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA	MÊS
		%	%
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,57
B4	13º Salário	10,60	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

Luiz Gustavo Oliveira da Cunha
 Sócio-Administrador
 RG: 2007009143376
 CPF: 068.072.933-05

Antonio Albani Adeodato
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 CREA: 10.953-D
 CPF: 244.014.043-00

5/24

XL CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 36.113.155/0001-81

RUA CORONEL HORACIO O. BESSA, 23789, DOM BOSCO, CASCAVEL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA

LOCAL: MUNICÍPIO DE MORADA NOVA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.614,92	100,00%						100,00 %'
			2.614,92						2.614,92
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	23.931,68	75,00%	25,00%					100,00 %'
			17.946,91	5.982,97					23.931,68
3	PAREDES, VERGAS E CONTRAVERGAS	34.811,53	20,00%	50,00%	30,00%				100,00 %'
			6.962,31	17.405,77	10.443,45				34.811,53
4	REVESTIMENTOS	89.078,34		20,00%	40,00%	40,00%			100,00 %'
				17.815,67	35.631,34	35.631,33			89.078,34
5	ESQUADRIAS	31.831,16				33,00%	67,00%		100,00 %'
						10.504,28	21.326,88		31.831,16
6	PISO	49.630,82				40,00%	60,00%		100,00 %'
						19.852,33	29.778,49		49.630,82
7	IMPERMEABILIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA E FORRO	28.621,00	20,00%	50,00%	30,00%				100,00 %'
			5.724,20	14.310,50	8.586,30				28.621,00
8	PINTURA	25.016,88					30,00%	70,00%	100,00 %'
							7.605,08	17.511,89	25.016,88
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	4.463,35				60,00%	40,00%		100,00 %'
						2.678,01	1.785,34		4.463,35
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	7.386,59				40,00%	60,00%		100,00 %'
						2.954,64	4.431,95		7.386,59
11	LOUÇAS E METAIS	12.744,06						100,00%	100,00 %'
								12.744,06	12.744,06
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	21.102,92		30,00%	40,00%	30,00%			100,00 %'
				6.330,88	8.441,17	6.330,87			21.102,92
13	SERVIÇOS DIVERSOS	23.565,74						100,00%	100,00 %'
								23.565,74	23.565,74
14	SERVIÇOS FINAIS	2.863,07						100,00%	100,00 %'
								2.863,07	2.863,07
			33.250,34	61.845,79	63.102,28	77.951,48	64.827,75	56.684,76	
			33.250,34	95.096,13	158.198,39	236.149,85	300.977,60	357.662,36	357.662,36

VALIDADE DA PROPOSTA: DE 60 DIAS

PREÇO INCLUINDO TODAS AS DESPESAS (TRIBUTOS, MÃO-DE-OBRA, TRANSPORTE, INCIDENTES DIRETA OU INDIRETAMENTE NO OBJETO DO EDITAL).

MORADA NOVA, 29 DE ABRIL DE 2021

Lulz Gustavo Oliveira da Cunha
Sócio-Administrador
RG: 2007009143376
CPF: 068.072.933-05

Antonio Albani Adeodato
Responsável Técnico
Engenheiro Civil
CREA: 10.953-D
CPF: 244.014.043-00

6/24

COMPOSIÇÃO DE BDI SERVIÇOS



XL CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 36.113.155/0001-81
 RUA CORONEL HORACIO O. BESSA, 2378B, DOM BOSCO, CASCAVEL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA

LOCAL: MUNICÍPIO DE MORADA NOVA

COMPOSIÇÃO DE BDI (SERVIÇOS)

CÓD	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCO	0,97%

	Benefício	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,65%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
Total dos Impostos =		11,15%

Cálculo do B.D.I

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-I)} - 1$$

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

26,50%

Luiz Gustavo Oliveira da Cunha
 Sócio-Administrador
 RG: 2007009143376
 CPF: 068.072.933-05

Antonio Albani Adeodato
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 CREA: 10.953-D
 CPF: 244.014.043-00

7/24