

**TRIADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / CNPJ nº
36.443.780/0001-91 AV. AGOSTINHO CHAGAS Nº 1592 CASA A /
BAIRRO: JULIA SANTIAGO MORADA NOVA/CE**

À
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
- CETOMADA DE PREÇOS Nº TP - 002/2021 -
SEINFRA**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A
CONSTRUÇÃO DA SEDE FUNCIONAL AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL
DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA A SER
LOCALIZADO À RUA RIRA NÚBIA LIMA DOS SANTOS (ABAIXO DAS ARQUIBANCADAS DO
ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EYMARD).**

PROPOSTA DE PREÇO

Prezados Senhores,

A empresa **TRIADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** inscrita no CNPJ nº **36.443.780/0001-91**, com sede na **AV. AGOSTINHO CHAGAS, 1592, CASA A – JULIA SANTIAGO**, Morada Nova – Ceará.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídos todas as despesas incidentes sobre a entrega/execução dos produtos/serviços, referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes a execução do objeto desta licitação.

Declaramos também que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta de preços esta em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro ainda que nos preços também estão incluídas as remunerações, os encargos sociais, tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação licitada, inclusive a margem de lucro, não cabendo nenhum outro ônus que não o valor estipulado na referida Proposta de Preços;

**VALOR GLOBAL: R\$ 347.632,79 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E
SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)**

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 180 (cento e oitenta) dias.


Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Dados Bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Nº 001 Agência nº: 0863-X Conta Corrente nº:



56.228-9 REPRESENTATE LEGAL : WANNER CARLOS RABELO CPF: 000.037.363-00 RG:

2008010437130 SSP-CE CASADO NATURAL DE MORADA NOVA CE

MORADA NOVA - CE, 06 DE MAIO DE 2021.



**TRIADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 36.443.780/0001-91
Wanner Carlos
Rabelo RG:
20080104371-30**



**TRIADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ 36.443.780/0001-91
Av. Agostinho Chagas Nº 1592
Bairro Julia Santiago - CEP: 92.940-000
Morada Nova - CE**

Comissão de Licitação
1947

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	DATA:	08/05/2021	BBM:	26,60%
LOCAL:	MORADA NOVA-CE	ORSE	2020/12	HORA	111,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	MES	60,76%
		SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO	REF.	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		10/2020

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.641,60
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	423,60	2.641,60
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA						23.238,36
2.1	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO						23.238,36
2.1.1	C2704	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	3,20	50,04	160,13
2.1.2	C0096	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	3,20	32,11	102,76
2.1.3	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	SINAPI	M3	7,57	2.194,44	15.682,91
2.1.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1,02	32,11	61,65
2.1.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	1,26	26,54	33,57
2.1.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	1,26	29,17	37,34
2.1.7	C4454	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	M2	21,95	165,51	3.660,54
3	PAREDES, VERGAS E CONTRAVERGAS						33.769,20
3.1	PAREDES						30.266,94
3.1.1	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	342,56	88,35	30.266,94
3.2	VERGAS E CONTRAVERGAS						3.502,26
3.2.1	C2696	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,73	2.024,49	3.502,26
4	REVESTIMENTO DAS PAREDES E DO TETO						68.630,73
4.1	PREPARO DAS PAREDES PARA RECEBER PINTURA						40.360,54
4.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	671,78	7,51	5.045,57
4.1.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	671,78	62,57	36.315,47
4.2	PREPARO DAS PAREDES PARA RECEBER CERÂMICA						18.254,57
4.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	94,12	7,51	706,84
4.2.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	94,12	35,56	3.657,56
4.2.3	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	94,12	138,02	12.990,44
4.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	94,12	9,56	899,79
4.3	REVESTIMENTO DO TETO						8.007,34
4.3.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	150,63	14,78	2.223,30
4.3.2	95407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 02/2015	SINAPI	M2	150,63	43,71	6.584,04
4.4	REVESTIMENTO EM ACM						19.208,28
4.4.1	112737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,9mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos - fornecimento e montagem	ORSE	m2	26,54	673,03	19.208,28
5	ESQUADRIAS						30.841,70
5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA						1.954,80
5.1.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	2,00	977,40	1.954,80
6.2	ESQUADRIAS METÁLICAS						28.103,77

KLEBER MEDEIROS MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 330826 CE
RNP 061674970-8

TRIADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ 36.443.780/0001-91
Av. Agostinho Chagas Nº 1592
Bairro Julia Santiago - CEP: 62.940-000
Morada Nova - CE

5.2.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	18,90	637,09	12.056,50
5.2.2	C4397	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	6,72	427,24	2.871,09
5.2.3	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	4.473,38	4.473,38
5.2.4	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M2	6,29	474,67	2.956,69
5.2.5	C4397	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	3,78	427,24	1.614,07
5.2.6	C2679	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	3,00	433,77	1.301,31
5.2.7	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	3,00	273,29	819,87
5.3	COBOGÓ						2.683,13
5.3.1	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	28,58	100,96	2.683,13
6	PISO						48.294,81
6.1	PISO INTERNO						48.294,81
6.1.1	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	20,50	103,48	2.121,34
6.1.2	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	16,06	95,74	1.623,75
6.1.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	21,83	113,42	2.470,90
6.1.4	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	218,29	2,07	451,95
6.1.5	S071138	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto af 11/2017	ORSE	m2	218,29	2,58	563,10
6.1.6	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	15,28	637,62	9.742,83
6.1.7	C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	218,29	28,68	6.478,85
6.1.8	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	218,29	104,22	22.750,16
6.1.9	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	218,29	9,58	2.086,85
7	IMPERMEABILIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA E FORRO						27.806,83
7.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	SINAPI	M3	14,95	44,89	672,45
7.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	6,99	72,57	502,40
7.3	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA AF 01/2017	SINAPI	M3	0,60	2.494,44	1.498,66
7.4	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF_06/2018	SINAPI	M2	355,80	41,48	14.758,58
7.5	95485	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF 05/2017 P	SINAPI	M2	141,67	72,18	10.225,74
8	PINTURA						24.304,37
8.1	PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E TETO						21.466,69
8.1.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	472,33	14,38	6.792,11
8.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	472,33	23,54	11.116,05
8.1.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	150,83	23,54	3.545,83
8.2	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS						2.593,98
8.2.1	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 09/2016	SINAPI	M2	167,13	15,92	2.593,98
8.3	PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA						253,92
8.3.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	10,08	25,19	253,92
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						4.337,83
9.1	TUBOS E CONEXÕES EM PVC						3.123,24
9.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	260,27	3.123,24
9.2	CAIXA D'ÁGUA						1.214,59
9.2.1	16249	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	1.214,59	1.214,59
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA						7.183,33
10.1	TUBOS E CONEXÕES EM PVC						2.516,16
10.1.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	234,68	2.516,16
10.2	ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS						1.221,33

KLEBER MEDEIROS MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 330326 CE
RNP 061674970-8

TRIADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 36.443.780/0001-91
Av. Agostinho Chagas Nº 1592
Bairro Julia Santiago - CEP-92.940-000
Morada Nova - CE

1949

10.2.1	C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm	SEINFRA	UN	6,00	208,93	1.034,85	
10.2.2	C3584	CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	93,34	186,68	
10.3	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO						3.145,84	3.145,84
10.3.1	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	3.145,84	3.145,84	
11	LOUÇAS E METAIS						12.388,16	12.388,16
11.1	LOUÇA E METAIS						12.388,16	12.388,16
11.1.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	1.245,24	2.490,48	
11.1.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	3,00	900,39	2.701,17	
11.1.3	100848	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	35,76	107,28	
11.1.4	C1819	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	550,38	2.751,75	
11.1.5	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	2,40	584,20	1.402,08	
11.1.6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	5,00	37,52	187,60	
11.1.7	SD4287	Dispenser para toalha interfolhada	ORSE	un	5,00	64,19	270,75	
11.1.8	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00	64,34	321,70	
11.1.9	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	84,48	422,45	
11.1.10	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PVC'S	SEINFRA	M	4,00	273,85	1.095,80	
11.1.11	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	401,23	401,23	
11.1.12	C3021	PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00x0,50m COMP. - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	235,87	235,87	
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						20.503,49	20.503,49
12.1	QUADRO DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO						2.168,86	2.168,86
12.1.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.641,91	1.641,91	
12.1.2	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	464,95	464,95	
12.2	PONTOS ELÉTRICOS						16.891,03	16.891,03
12.2.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	67,00	278,79	15.591,03	
12.3	LUMINÁRIAS						2.605,80	2.605,80
12.3.1	C1540	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	8,00	84,27	674,16	
12.3.2	C1688	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	12,00	127,49	1.529,88	
12.3.3	S10352	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	ORSE	un	3,00	100,52	301,56	
13	SERVIÇOS DIVERSOS						22.808,28	22.808,28
13.1	C4500	DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPE DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	40,14	298,36	14.503,13	
13.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1,00	72,57	141,51	
13.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,90	7,61	29,29	
13.4	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,90	62,67	205,02	
13.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	3,90	14,38	56,08	
13.6	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	3,90	23,54	91,81	
13.7	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	13,39	584,20	7.822,44	
14	SERVIÇOS FINAIS						2.783,07	2.783,07
14.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	210,52	13,22	2.783,07	
VALOR BDI TOTAL:						72.918,28	72.918,28	
VALOR ORÇAMENTO:						274.816,51	274.816,51	
VALOR TOTAL:						347.632,79	347.632,79	

Trezentos e Quarenta e Sete Mil Seiscentos e Trinta e Dois reais e Setenta e Nove centavos

MORADA NOVA-CE, 06 DE MAIO DE 2021.

Kleber Medeiros Monte Filho

KLEBER MEDEIROS MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 330326 CE
RNP 061674970-8

TRIADÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 36.443.780/0001-91
Av. Agostinho Chagas Nº 1592
Bairro Julia Santiago - CEP: 62.940-000
Morada Nova - CE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SET DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE
 LOCAL: MORADA NOVA-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE

DATA: 01/05/2021
 FONTE: SEMPRE SINAPI
 ORÇ: 627.1 COM DESIGNAÇÃO 2020/12
 2020/12 COM DESIGNAÇÃO 627.1 COM DESIGNAÇÃO 2020/12
 COMPOSIÇÕES PROPRIAS 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.541,60	100,00%						100,00% 2.541,60
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	23.239,35	25,00%	25,00%					100,00% 23.239,35
3	PAREDES, VERGAS E CONTRAVERGAS	33.768,20	20,00%	50,00%	30,00%				100,00% 33.768,20
4	REVESTIMENTO DAS PAREDES E DO TETO	86.630,73	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%			100,00% 86.630,73
5	ESQUADRIAS	30.941,70	31,00%			31,00%	38,00%		100,00% 30.941,70
6	PISO	48.294,81	40,00%	50,00%	30,00%				100,00% 48.294,81
7	IMPERMEABILIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA E FORRO	27.805,83	5,55%	13,90%	8,34%				100,00% 27.805,83
8	PINTURA	24.304,37					7,29%	17,01%	100,00% 24.304,37
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	4.337,83				2,60%	1,73%		100,00% 4.337,83
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	7.183,33				2,87%	4,31%		100,00% 7.183,33
11	LOUÇAS E METAIS	12.388,16						12,39%	100,00% 12.388,16
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	20.503,49		30,00%	40,00%	30,00%			100,00% 20.503,49
13	SERVIÇOS DIVERSOS	22.909,28		8,15%	8,20%				100,00% 22.909,28
14	SERVIÇOS FINAIS	2.763,07						2,76%	100,00% 2.763,07
		347.632,79	32,26%	60,87%	61,32%	75,80%	83,04%	85,08%	347.632,79
			32.266,15	92,36%	153,66%	292,53%	292,53%	347,63%	

MORADA NOVA-CE, 06 DE MAIO DE 2021.

KLEBER MEDEIROS MONTE FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 336326 CE
 RNP 061674970-8



TRIÁDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 36.443.780/0001-91
 Av. Agostinho Chagas nº 1592
 Bairro Julia Santiago - CEP: 62.940-000
 Morada Nova - CE

AV. AGOSTINHO CHAGAS Nº- 1592, CASA A, BAIRRO JULIA SANTIAGO CEP- 62.940-000 - MORADA NOVA - CE Fone-(88) Celular-99804-0202,
 CNPJ - 36.443.780/0001-91



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	DATA:	06/05/2021	BDI:	26,50%
LOCAL:	MORADA NOVA-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	ORSE	2020/12	111,06%	09/2021
		SEMINTA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,85%	09/2021
		SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO	84,13%	10/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.541,60	0,73
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	23.239,39	6,69
2.1	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	23.239,39	6,69
3	PAREDES, VERGAS E CONTRAVERGAS	33.769,20	9,71
3.1	PAREDES	30.266,94	8,71
3.2	VERGAS E CONTRAVERGAS	3.502,26	1,01
4	REVESTIMENTO DAS PAREDES E DO TETO	86.630,73	24,92
4.1	PREPARO DAS PAREDES PARA RECEBER PINTURA	40.360,54	11,61
4.2	PREPARO DAS PAREDES PARA RECEBER CERÂMICA	10.254,57	2,92
4.3	REVESTIMENTO DO TETO	6.807,34	1,93
4.4	REVESTIMENTO EM ACM	19.208,28	5,53
5	ESQUADRIAS	30.941,70	8,90
5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.954,80	0,56
5.2	ESQUADRIAS METÁLICAS	26.103,77	7,51
5.3	COBOGÔ	2.883,13	0,83
6	PISO	48.294,81	13,89
6.1	PISO INTERNO	48.294,81	13,89
7	IMPERMEABILIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA E FORRO	27.805,83	8,00
8	PINTURA	24.304,37	6,99
8.1	PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E TETO	21.456,59	6,17
8.2	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS	2.603,86	0,75
8.3	PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA	203,92	0,06
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	4.337,83	1,25
9.1	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	3.123,24	0,90
9.2	CAIXA D'ÁGUA	1.214,59	0,35
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	7.183,33	2,07
10.1	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	2.016,16	0,58
10.2	ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS	1.221,33	0,35
10.3	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO	3.145,84	0,90
11	LOUÇAS E METAIS	12.388,16	3,56
11.1	LOUÇA E METAIS	12.388,16	3,56
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	20.503,49	5,90
12.1	QUADRO DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	2.106,86	0,61
12.2	PONTOS ELÉTRICOS	15.891,03	4,57
12.3	LUMINÁRIAS	2.505,60	0,72
13	SERVIÇOS DIVERSOS	22.909,28	6,59
14	SERVIÇOS FINAIS	2.783,07	0,80
	VALOR BDI TOTAL:	72.816,28	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	274.816,51	
	VALOR TOTAL:	347.632,79	



/

Trezentos e Quarenta e Sete Mil Sesscentos e Trinta e Dois reais e Setenta e Nove centavos

KLEBER MEDEIROS MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 330326 CE
RNP 061674970-8

MORADA NOVA-CE, 06 DE MAIO DE 2021.

TRIADÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 36.443.780/0001-91
Av. Agostinho Chagas, nº 1592
Bairro Julia Santiago - CEP: 62.940-000
Morada Nova - CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	DATA:	06/05/2021	BDI:	28,50%
LOCAL:	MORADA NOVA-CE	FONTE:	ORSE 2020.12	HORA:	111,06%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	SENFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	09,78%
		SENAP:	2020.09 COM DESONERAÇÃO	REF.:	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		10/2020
					0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,66	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,74	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,44	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	7,69	5,97
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	43,46	15,70

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,73	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,31	4,12
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,84	2,98
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	14,39	11,17

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	15,99	5,78
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,41	6,11

Horista = 111,06%
Mensalista = 69,78%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00

KLEBER MEDEIROS MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 330326 CE
RNP 061674970-8

TRIÁDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ 36.443.780/0001-91
Av. Agostinho Chagas nº 1592
Bairro Julia Santiago - CEP-62.940-000
Morada Nova - CE



[Handwritten signatures and marks in blue ink]



A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,38
TOTAL		14,34	11,03

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,38
TOTAL		8,02	3,19

Horista = 84,13%
Mensalista = 47,86%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,50	0,50
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17

KLEBER MEDEIROS MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 369326 CE
RNP 061674970-8

TRIADÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 36.443.780/0001-91
 Av. Agostinho Chagas Nº 1592
 Bairro Julia Santiago - CEP: 62.940-000
 Morada Nova - CE

C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,48	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%


A + B + C + D

MORADA NOVA-CE, 06 DE MAIO DE 2021.



KLEBER MEDEIROS MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 330326 CE
RNP 061674970-8

TRIAD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 36.443.780/0001-91
Av. Agostinho Chagas N° 1592
Bairro Julia Santiago - CEP: 62.940-000
Morada Nova - CE

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	DATA :	06/05/2021	BDI : 26,50%
	LOCAL:	MORADA NOVA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	ORÇE	2020/12	111,00%
			SERFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,85%
			GINAFI	2020/09 COM DESONERAÇÃO	84,13%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,65
	TOTAL	7,45

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

I Impostos		
	PIS	0,85
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	INSS (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,50%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

MORADA NOVA-CE, 06 DE MAIO DE 2021.



KLEBER MEDEIROS MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 380326 CE
RNP 061674970-8

TRIÁDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 36.443.780/0001-91
 Av. Agostinho Chagas N° 1592
 Bairro Julia Santiago - CEP: 62.940-000
 Morada Nova - CE