

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-004/2021 - SEINFRA

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DE: 01 – SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE; 02 – DOS SETORES DE COMPRAS E CONTROLADORIA LOCALIZADOS NO PAÇO MUNICIPAL; 03 – DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMÓRIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE BDI, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO.

Morada Nova/CE, 18 de junho de 2021.

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na TOMADA DE PREÇOS supracitada, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

**OBJETO:** REFORMA E READEQUAÇÃO DE: 01 – SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE; 02 – DOS SETORES DE COMPRAS E CONTROLADORIA LOCALIZADOS NO PAÇO MUNICIPAL; 03 – DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO  
**EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº TP-004/2021 - SEINFRA**

RESUMO DOS ORÇAMENTOS - LOTE ÚNICO			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL R\$	EXTENSO
01	REFORMA E READEQUAÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	R\$ 56.169,36	Cinquenta e Seis Mil Cento e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos
02	REFORMA E READEQUAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS E CONTROLADORIA LOCALIZADOS NO PAÇO MUNICIPAL	R\$ 18.555,31	Dezoito Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos
03	REFORMA E READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO	R\$ 57.355,39	Cinquenta e Sete Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos
		R\$ 132.080,06	

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 132080,06 (Cento e Trinta e Dois Mil Oitenta Reais e Seis Centavos)

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros.

VALOR GLOBAL ITEM 01: R\$ 56.169,36 (Cinquenta e Seis Mil Cento e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)

VALOR GLOBAL ITEM 02: R\$ 18.555,31 (Dezoito Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos)

VALOR GLOBAL ITEM 03: R\$ 57.355,39 (Cinquenta e Sete Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos)

VALOR GLOBAL: R\$ 132.080,06 (Cento e Trinta e Dois Mil Oitenta Reais e Seis Centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO ITEM 01: 60 (sessenta) dias

PRAZO DE EXECUÇÃO ITEM 02: 90 (noventa) dias

PRAZO DE EXECUÇÃO ITEM 03: 90 (noventa) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO BRASIL - 001 AGÊNCIA: 0863-X CONTA CORRENTE: 16.508-5 FAVORECIDO:

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

PROponente: ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ Nº: 63.551.378/0001-01

ENDEREÇO: AV. MANOEL DE CASTRO FILHO Nº 1130 – CENTRO – MORADA NOVA-CE - CEP: 62.940-000

Atenciosamente,



ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Francisco Edson Saraiva Maia  
Responsável



João Moreira de Andrade  
Eng.º Civil - CREA 2017E

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
 OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE  
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº TP-004/2021-SEINFRA  
 FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO) BDI: 26,50%/ENCARGOS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						3.982,49	Três Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	190,09	Cento e Noventa Reais e Nove Centavos	570,27	Quinhentos e Setenta Reais e Vinte e Sete Centavos
1.2	C1064	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO	SEINFRA	M2	86,01	15,48	Quinze Reais e Quarenta e Oito Centavos	1.021,83	Um Mil Vinte e Um Reais e Oitenta e Três Centavos
1.3	97622	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M3	0,45	48,95	Quarenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos	21,76	Vinte e Um Reais e Setenta e Seis Centavos
1.4	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CIAZULEJOS	SEINFRA	M2	36,08	55,29	Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos	1.994,86	Um Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos
1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	SEINFRA	M2	9,99	17,70	Dezesseite Reais e Setenta Centavos	176,82	Cento e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos
1.6	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	UN	2,00	10,39	Dez Reais e Trinta e Nove Centavos	20,78	Vinte Reais e Setenta e Oito Centavos
1.7	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	6,00	9,12	Nove Reais e Doze Centavos	54,72	Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos
1.8	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,11	27,43	Vinte e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos	57,98	Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos
1.9	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM	SEINFRA	M3	2,11	30,13	Trinta Reais e Treze Centavos	63,57	Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos
2		PAREDES E REVESTIMENTOS						9.641,43	Doze Mil Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Três Centavos
2.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO						1.488,49	Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos
2.1.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	6,63	131,27	Cento e Trinta e Um Reais e Vinte e Sete Centavos	870,32	Oitocentos e Setenta Reais e Trinta e Dois Centavos
2.1.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1-2-8)	SEINFRA	M2	8,25	74,93	Setenta e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos	618,17	Seiscentos e Dezoito Reais e Dezesete Centavos
2.2		PREPARO DAS PAREDES INTERNAS PARA RECEBER PINTURA						4.617,43	Quatro Mil Seiscentos e Dezesete Reais e Quarenta e Três Centavos



*[Handwritten signature]*

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Francisco Adriano Saraiva Maia  
 Responsável

*[Handwritten signature]*  
 João Moreira da Andrade  
 ENR - Civil - CRB 20770

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº TP-004/2021-SEINFRA

FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO) BDI: 26,50%/ENCARGOS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
2.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	76,97	7,77	Sete Reais e Setenta e Sete Centavos	598,06	Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Seis Centavos
2.2.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	76,97	52,22	Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos	4.019,37	Quatro Mil Dezenove Reais e Trinta e Sete Centavos
2.3		PREPARO DAS PAREDES PARA RECEBER REVESTIMENTO CERÂMICO						3.535,51	Três Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos
2.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	19,60	7,77	Sete Reais e Setenta e Sete Centavos	152,29	Centos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos
2.3.2	C1220	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	19,60	40,20	Quarenta Reais e Vinte Centavos	787,92	Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos
2.3.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	21,10	113,12	Centos e Treze Reais e Doze Centavos	2.386,83	Dois Mil Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos
2.3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORCELANÍFICO	SEINFRA	M2	21,10	9,88	Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos	208,47	Duzentos e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos
3		ESQUADRIAS						6.074,61	Seis Mil Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos
3.1		PORTAS						3.500,89	Três Mil Quinhentos Reais e Oitenta e Nove Centavos
3.1.1	C1967	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	5,25	659,15	Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Quinze Centavos	3.460,54	Três Mil Quatrocentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos
3.1.2	C1366	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO	SEINFRA	UN	3,00	13,45	Treze Reais e Quarenta e Cinco Centavos	40,35	Quarenta Reais e Trinta e Cinco Centavos
3.2		JANELAS						2.573,72	Dois Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos
3.2.1	94570	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS. BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE_ 12/2019	SINAPI	M2	5,04	421,56	Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos	2.124,66	Dois Mil Cento e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos
3.2.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	4,20	108,92	Centos e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos	449,06	Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Seis Centavos



Francisco Estelino Saraiva Maia  
 Responsável

João Manoel de Andrade  
 Eng. Civil - CREA 3870

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
 OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE  
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº TP-004/2021-SEINFRA

FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO) BDI: 26,50%/ENCARGOS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
4		PISOS						13.848,74	Treze Mil Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos
4.1	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	3,75	98,92	Noventa e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos	370,95	Noventa e Setenta Reais e Noventa e Cinco Centavos
4.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	69,25	30,66	Trinta Reais e Sessenta e Seis Centavos	2.123,21	Dois Mil Cento e Vinte e Três Reais e Vinte e Um Centavos
4.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	96,61	107,65	Centos e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos	10.400,07	Dez Mil Quatrocentos Reais e Sete Centavos
4.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA, ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORCELANPISO	SEINFRA	M2	96,61	9,88	Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos	954,51	Novocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos
5		PINTURA						14.035,50	Quatorze Mil Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos
5.1		PINTURA DAS PAREDES INTERNAS						11.056,36	Onze Mil Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos
5.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	282,05	14,89	Quatorze Reais e Oitenta e Nove Centavos	4.199,72	Quatro Mil Cento e Noventa e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos
5.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	282,05	24,31	Vinte e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos	6.856,64	Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos
5.2		PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS						2.750,39	Dois Mil Setecentos e Cinquenta Reais e Trinta e Nove Centavos
5.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	105,50	26,07	Vinte e Seis Reais e Sete Centavos	2.750,39	Dois Mil Setecentos e Cinquenta Reais e Trinta e Nove Centavos
5.3		PINTURA DAS ESQUADRAS DE METÁLICAS						228,75	Duzentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos
5.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRAS DE FERRO	SEINFRA	M2	4,83	47,36	Quarenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos	228,75	Duzentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 João Marcos de Andrade  
 Eng. Civil - CREA 2070

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
 OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE  
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº TP-004/2021-SEINFRA  
 FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO) BDI: 26,50%/ENCARGOS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
6		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						929,82	Novocentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos
6.1		TUBOS E CONEXÕES EM PVC						929,82	Novocentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos
6.1.1	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	2,00	268,98	Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos	537,96	Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos
6.1.2	C4630	REINSTALACAO DE PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	3,00	130,62	Cento e Trinta Reais e Sessenta e Dois Centavos	391,86	Trezentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos
7		INSTALAÇÃO SANITÁRIA						3.005,22	Três Mil Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos
7.1		TUBOS E CONEXÕES EM PVC						512,88	Quinhentos e Doze Reais e Oitenta e Oito Centavos
7.1.1	C1950	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	1,00	242,48	Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos	242,48	Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos
7.1.2	C4631	REINSTALACAO DE PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	2,00	135,20	Cento e Trinta e Cinco Reais e Vinte Centavos	270,40	Duzentos e Setenta Reais e Quarenta Centavos
7.2		ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS						2.492,34	Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos
7.2.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,75	410,26	Quatrocentos e Dez Reais e Vinte e Seis Centavos	307,70	Trezentos e Sete Reais e Setenta Centavos
7.2.2	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	414,60	Quatrocentos e Quatorze Reais e Sessenta Centavos	414,60	Quatrocentos e Quatorze Reais e Sessenta Centavos
7.2.3	I9100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF 1168)	SEINFRA	UN	1,00	95,87	Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos	95,87	Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos
7.2.4	C0986	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	SEINFRA	UN	1,00	487,67	Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos	487,67	Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos
7.2.5	C0348	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	930,39	Novocentos e Trinta Reais e Trinta e Nove Centavos	930,39	Novocentos e Trinta Reais e Trinta e Nove Centavos
7.2.6	100949	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	40,83	Quarenta Reais e Oitenta e Três Centavos	40,83	Quarenta Reais e Oitenta e Três Centavos
7.2.7	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULACAO	SEINFRA	UN	1,00	127,99	Cento e Vinte e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos	127,99	Cento e Vinte e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos



Francisco Estelino Saraiva Maia  
 Responsável

João Marcos de Andrade  
 Eng. Civil - CREA/CE 04248/D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
 OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE  
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº TP-004/2021-SEINFRA  
 FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO) BDI: 26.50%/ENCARGOS: 83.85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
7.2.8	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	87,29	Oitenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos	87,29	Oitenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos
<b>8</b>		<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>						<b>1.069,84</b>	<b>Um Mil Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos</b>
<b>8.1</b>		<b>PONTO ELÉTRICO</b>						<b>575,98</b>	<b>Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos</b>
8.1.1	C1947	PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	2,00	287,99	Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos	575,98	Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos
<b>8.2</b>		<b>TOMADAS E INTERRUPTORES</b>						<b>271,92</b>	<b>Duzentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos</b>
8.2.1	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	38,11	Trinta e Oito Reais e Onze Centavos	152,44	Cento e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos
8.2.2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	4,00	29,87	Vinte e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos	119,48	Cento e Dezanove Reais e Quarenta e Oito Centavos
<b>8.3</b>		<b>LUMINÁRIAS</b>						<b>221,94</b>	<b>Duzentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos</b>
8.3.1	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	SINAPI	UN	6,00	36,99	Trinta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos	221,94	Duzentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos
<b>9</b>		<b>INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO</b>						<b>2.269,27</b>	<b>Dois Mil Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Sete Centavos</b>
9.1	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	32,07	70,76	Setenta e Setenta e Seis Centavos	2.269,27	Dois Mil Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Sete Centavos
<b>10</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>1.312,45</b>	<b>Um Mil Trezentos e Doze Reais e Quarenta e Cinco Centavos</b>
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	96,15	13,65	Treze Reais e Sessenta e Cinco Centavos	1.312,45	Um Mil Trezentos e Doze Reais e Quarenta e Cinco Centavos



*(Handwritten signature)*  
 JOAO MORAES ANDRADE  
 Eng. Civil - CR 24170

*(Handwritten signature)*  
 FRANCISCO ADRIANO SARAIVA MAIA  
 Responsável

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
 OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE  
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-004/2021-SEINFRA  
 FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO) BDI: 26,50%/ENCARGOS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>									
VALOR BDI TOTAL:									
VALOR ORÇAMENTO:									
VALOR TOTAL:									
								11.766,70	Onze Mil Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta Centavos
								44.402,66	Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos
								56.169,36	

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 56.169,36 (Cinquenta e Seis Mil Cento e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)

Morada Nova/CE, 18 de junho de 2021.

**ELETROCAMPO**  
 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

*[Handwritten signature]*



ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Francisco Estivan Saraiva Maia  
 Responsável

*[Handwritten signature]*  
 João Monteiro Andrade  
 Eng. Civil - CREA 24870

Morada Nova/CE, 18 de junho de 2021.

Página 6 de 26

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE

EMPRESA:

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-004/2021-SEINFRA

FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO)/ BDI: 26,50%/ENCARGOS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL PARCELA
			100,00%		100,00%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.982,49	3.982,49		<b>3.982,49</b>
			100,00%		100,00%
2	PAREDES E REVESTIMENTOS	9.641,43	9.641,43		<b>9.641,43</b>
			100,00%		100,00%
3	ESQUADRIAS	6.074,61	6.074,61		<b>6.074,61</b>
			100,00%		100,00%
4	PISOS	13.848,74	13.848,74		<b>13.848,74</b>
				100,00%	100,00%
5	PINTURA	14.035,50		14.035,50	<b>14.035,50</b>
				100,00%	100,00%
6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	929,82		929,82	<b>929,82</b>
				100,00%	100,00%
7	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	3.005,22		3.005,22	<b>3.005,22</b>
				100,00%	100,00%
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.069,84		1.069,84	<b>1.069,84</b>
				100,00%	100,00%
9	INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO	2.269,27		2.269,27	<b>2.269,27</b>
				100,00%	100,00%
10	SERVIÇOS FINAIS	1.312,45		1.312,45	<b>1.312,45</b>
			<b>33.547,27</b>	<b>22.622,10</b>	
		<b>56.169,36</b>	<b>33.547,27</b>	<b>56.169,37</b>	<b>56.169,36</b>



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADÃ NOVA-CE

EMPRESA:

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MORADÃ NOVA-CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-004/2021-SEINFRA

FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO)/ BDI: 26,50%/ENCARGOS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,65
	<b>TOTAL</b>	<b>7,45</b>

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>

Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>11,15</b>

<b>BDI =</b>		<b>26,50%</b>
--------------	--	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE  
EMPRESA:

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-004/2021-SEINFRA

FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO)/ BDI: 26,50%/ENCARGOS:  
83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS
<b>A GRUPO A</b>			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C GRUPO C</b>			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>D GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>7,91</b>	<b>3,12</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>83,85</b>	<b>47,76</b>

HORISTA= 83,85%  
MENSALISTA= 47,76



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE  
 OBJETO: REFORMA DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA-CE  
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-004/2021-SEINFRA  
 FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO) BDI: 26.85%/ENCARGOS: 83.85% (HORISTA) 47.76% (MENSALISTA)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	P. UNITÁRIO R\$	EXTENSO	P. TOTAL R\$	EXTENSO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						615,99	Seiscentos e Quinze Reais e Noventa e Nove Centavos
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,89	38,22	Trinta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos	34,02	Trinta e Quatro Reais e Dois Centavos
1.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,62	21,94	Vinte e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos	35,54	Trinta e Cinco Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos
1.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	2,00	6,20	Seis Reais e Vinte Centavos	12,40	Doze Reais e Quarenta Centavos
1.4	C1064	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO	SEINFRA	M2	43,63	12,24	Doze Reais e Vinte e Quatro Centavos	534,03	Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Três Centavos
2		ALVENARIA DE VEDAÇÃO						1.276,70	Um Mil Duzentos e Setenta e Seis Reais e Setenta Centavos
2.1	C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUCAO	SEINFRA	M2	9,38	69,44	Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos	651,35	Seiscentos e Cinqüenta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos
2.2	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	5,58	62,31	Sessenta e Dois Reais e Trinta e Um Centavos	347,69	Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos
2.3	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	5,58	6,79	Seis Reais e Setenta e Nove Centavos	37,89	Trinta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos
2.4	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	5,58	42,97	Quarenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos	239,77	Duzentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos
3		PISO						5.654,35	Cinco Mil Seiscentos e Cinqüenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos
3.1	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	43,63	24,24	Vinte e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos	1.057,59	Um Mil Cinqüenta e Sete Reais e Cinqüenta e Nove Centavos
3.2	C3001	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	43,63	85,10	Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos	3.712,91	Três Mil Setecentos e Doze Reais e Noventa e Um Centavos

Comissão de Licitação  
 5775  
 Morada Nova - CE

Francisco Cereno Saraiva Maia  
 Responsável

ETROCAMPO SERVIÇOS E CONSULTÓRIAS LTDA.  
 João Manoel de Castro Filho  
 Eng. Civil - CR-224790

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE  
OBJETO: REFORMA DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA-CE  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº TP-004/2021-SEINFRA  
FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO) BDI: 26,85%/ENCARGOS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO R\$	EXTENSO	P. TOTAL R\$	EXTENSO
3.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORCELANPISO)	SEINFRA	M2	43,63	7,81	Sete Reais e Oitenta e Um Centavos	340,75	Trezentos e Quarenta Reais e Setenta e Cinco Centavos
3.4	C2241	RODAPE DE MARMORE H= 10cm	SEINFRA	M	12,83	30,14	Trinta Reais e Quatorze Centavos	386,70	Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta Centavos
3.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,00	78,20	Setenta e Oito Reais e Vinte Centavos	156,40	Dois Mil Setecentos e Quinze Reais e Quarenta e Quatro Centavos
4		ESQUADRIAS						2.715,44	
4.1	C1967	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	5,04	521,07	Quinhentos e Vinte e Um Reais e Sete Centavos	2.626,19	Dois Mil Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Dezenove Centavos
4.2	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO. AF. 03/2016	SINAPI	M	2,20	40,57	Quarenta Reais e Cinqüenta e Sete Centavos	89,25	Oitenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos
5		PINTURA						3.894,51	Três Mil Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Cinqüenta e Um Centavos
5.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	158,83	12,75	Doze Reais e Setenta e Cinco Centavos	2.025,08	Dois Mil Vinte e Cinco Reais e Oito Centavos
5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	158,83	11,77	Onze Reais e Setenta e Sete Centavos	1.869,43	Um Mil Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos
6		LIMPEZA						470,77	Quatrocentos e Setenta Reais e Setenta e Sete Centavos
6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	43,63	10,79	Dez Reais e Setenta e Nove Centavos	470,77	Quatrocentos e Setenta Reais e Setenta e Sete Centavos



ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.  
Francisco Adriano Sotavento Maia  
Responsável

MOBILIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO  
CNPJ: 08.000.000-00



**ELETROCAMPO**  
SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSULTÓRIAS LTDA.  
CNPJ: 63.551.378/0001-01 – CGF: 06.892664-2  
Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 – Centro  
Morada Nova – CE  
E-mail: eletrcamp@gmail.com / eletrcamp@brisaenet.com.br  
Fone/ Fax: (88) 3422. 1297 / (88) 3422. 1722

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE  
OBJETO: REFORMA DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA-CE  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-004/2021-SEINFRA  
FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO) BDI: 26,85%/ENCARGOS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	PLANILHA ORÇAMENTARIA			EXTENSO	P. TOTAL R\$	EXTENSO
			FONTE	UNID	QUANT.			
		VALOR BDI TOTAL:				3.927,55		Três Mil Novecentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos
		VALOR ORÇAMENTO:				14.627,76		Quatorze Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos
		VALOR TOTAL:				18.555,31		

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 18555,31 (Dezoito Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos)

Morada Nova/CE, 18 de junho de 2021.

Morada Nova/CE, 18 de junho de 2021.




ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSULTÓRIAS LTDA  
Francisco Antônio Saraiva Maia  
Responsável

João Manoel de Andrade  
CPF: 030.000.000-00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE  
OBJETO: REFORMA DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA-CE  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-004/2021-SEINFRA  
FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO) BDI: 26,85%/ENCARGOS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL PARCELA
			100,00%			100,00%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	615,99	615,99			615,99
			50,00%	50,00%		100,00%
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	1.276,70	638,35	638,35		1.276,70
				50,00%	50,00%	100,00%
3	PISO	5.654,35		2.827,18	2.827,18	5.654,35
				25,00%	75,00%	100,00%
4	ESQUADRIAS	2.715,44		678,86	2.036,58	2.715,44
					100,00%	100,00%
5	PINTURA	3.894,51			3.894,51	3.894,51
					100,00%	100,00%
6	LIMPEZA	470,77			470,77	470,77
			8,58%	26,33%	63,09%	100,00%
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	3.927,55	336,98	1.112,67	2.477,89	3.927,55
			1.591,32	5.257,06	11.706,93	
		18.555,31	1.591,32	6.848,38	18.555,31	18.555,31

**ELETROCAMPO**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.




ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
Francisco Estênio Saraiva Maia  
Responsável

João Moreira de Azevedo  
Eng.º Civil - CREA 20470

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE

OBJETO: REFORMA DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA-CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-004/2021-SEINFRA

FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO)/ BDI: 26,85%/ENCARGOS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>11,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>26,85%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE

OBJETO: REFORMA DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA-CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-004/2021-SEINFRA

FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO)/ BDI: 26,85%/ENCARGOS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>
	<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>	<b>83,85</b>	<b>47,76</b>

HORISTA= 83,85%

MENSALISTA= 47,76





**ELEETROCAMPO**  
Soluções em Construção Civil

ELEETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.  
CNPJ: 63.551.378/0001-01 – CGF: 06.892664-2  
Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 – Centro  
Morada Nova – CE  
E-mail: eletrcamp@gmail.com / eletrcamp@brisanet.com.br  
Fone/ Fax: (88) 3422. 1297 / (88) 3422. 1722

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE  
OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº TP-004/2021-SEINFRA  
FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 02/2021 (COM DESONERAÇÃO) BDI: 26,50%/ENCARGOS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)  
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITARIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							EXTENSO Novecentos e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	150,27	Cento e Cinquenta Reais e Vinte e Sete Centavos	901,62	Novecentos e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos
2		PAREDES E REVESTIMENTOS						11.383,18	Onze Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Dezoito Centavos
2.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO						2.736,43	Dois Mil Setecentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Três Centavos
2.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	46,20	59,23	Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Três Centavos	2.736,43	Dois Mil Setecentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Três Centavos
2.2		PREPARO DAS PAREDES INTERNAS PARA RECEBER PINTURA						8.646,75	Oito Mil Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos
2.2.1		PAREDES						4.036,39	Quatro Mil Trinta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos
2.2.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	85,12	6,14	Seis Reais e Quatorze Centavos	522,64	Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos
2.2.1.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	85,12	41,28	Quarenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos	3.513,75	Três Mil Quinhentos e Treze Reais e Setenta e Cinco Centavos
2.2.2		TETO						2.399,64	Dois Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos
2.2.2.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	49,60	12,04	Doze Reais e Quatro Centavos	597,18	Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Dezoito Centavos
2.2.2.2	C3032	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SIPENEIRAR, TRACO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	49,60	36,34	Trinta e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos	1.802,46	Um Mil Oitocentos e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos
2.3		PREPARO DAS PAREDES EXTERNAS PARA RECEBER PINTURAS						2.210,72	Dois Mil Duzentos e Dez Reais e Setenta e Dois Centavos



ELEETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.  
Francisco Estevão Saraiva Maia  
Responsável

João Manoel de Andrade  
Eng.º Civil - REA-24720



**ELETROCAMPO**  
SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSULTÓRIAS LTDA  
CNPJ: 63.551.378/0001-01 – CGF: 06.892664-2  
Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 – Centro  
Morada Nova – CE  
E-mail: eletcamp@gmail.com / eletcamp@brisanet.com.br  
Fone/ Fax: (88) 3422. 1297 / (88) 3422. 1722

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE  
OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-004/2021-SEINFRA  
FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 02/2021 (COM DESONERAÇÃO)/ BDI: 26,50%/ENCARGOS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
2.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	46,62	6,14	Seis Reais e Quatorze Centavos	286,25	Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos
2.3.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	46,62	41,28	Quarenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos	1.924,47	Um Mil Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos
3		SUPER ESTRUTURA							Dezesseis Mil Duzentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos
3.1		CINTA DE AMARRAÇÃO						599,26	Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos
3.1.1	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMACAO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,38	703,57	Setecentos e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos	267,36	Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos
3.1.2	C1401	FORMA DE TABUAS DE 1° DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	2,50	132,76	Centos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos	331,90	Trezentos e Trinta e Um Reais e Noventa Centavos
3.2		LAJE PARA FORRO						8.091,00	Oito Mil Noventa e Um Reais
3.2.1	C4458	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	M2	57,16	141,55	Centos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos	8.091,00	Oito Mil Noventa e Um Reais
3.3		FORRO PVC						7.588,18	Sete Mil Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Dezoito Centavos
3.3.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	140,34	54,07	Cinquenta e Quatro Reais e Seis Centavos	7.588,18	Sete Mil Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Dezoito Centavos
4		INSTALAÇÃO SANITÁRIA						941,71	Novocentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Um Centavos
4.1		TUBULAÇÕES E CONEXÕES						294,94	Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos
4.1.1	C4630	REINSTALCAO DE PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	1,00	103,26	Centos e Três Reais e Vinte e Seis Centavos	103,26	Centos e Três Reais e Vinte e Seis Centavos

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ELETROCAMPO CONSULTORIA LTDA  
Francisco Estevão Saraiva Maia  
Responsável

*[Handwritten signature]*  
MORADA NOVA DE ADEQUAÇÃO  
CNPJ: 63.551.378/0001-01



ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONDIÇÕES LTDA.  
 CNPJ: 63.551.378/0001-01 - CGF: 06.892664-2  
 Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 - Centro  
 Morada Nova - CE  
 E-mail: eletrcamp@gmail.com / eletrcamp@brisanet.com.br  
 Fone/ Fax: (88) 3422. 1297 / (88) 3422. 1722

**ELETROCAMPO**  
 SERVIÇOS E CONDIÇÕES LTDA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE  
 OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE  
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº TP-004/2021-SEINFRA  
 FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 02/2021 (COM DESONERAÇÃO) BDI: 26,50%/ENCARGOS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
4.1.2	C1950	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	1,00	191,68	Centos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos	191,68	Centos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos
4.2		ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS						646,77	Trinta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos
4.2.1	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO_AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	32,28	Trinta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos	32,28	Trinta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos
4.2.2	C4670	PORTA PAPEL METALICO	SEINFRA	UN	1,00	30,65	Trinta Reais e Sessenta e Cinco Centavos	30,65	Trinta Reais e Sessenta e Cinco Centavos
4.2.3	C0866	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	SEINFRA	UN	1,00	385,51	Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos	385,51	Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos
4.2.4	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO_AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	198,33	Centos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Três Centavos	198,33	Centos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Três Centavos
5		INSTALAÇÕES DE ESGOTO						415,75	Quatrocentos e Quinze Reais e Setenta e Cinco Centavos
5.1	C4603	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITARIO INCLUSIVE COLUNA VENTILACAO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUCAO)	SEINFRA	PT	1,00	210,05	Duzentos e Dez Reais e Cinco Centavos	210,05	Duzentos e Dez Reais e Cinco Centavos
5.2	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATORIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUCAO)	SEINFRA	PT	1,00	205,70	Duzentos e Cinco Reais e Setenta Centavos	205,70	Duzentos e Cinco Reais e Setenta Centavos
6		ESQUADRIAS						3.183,95	Três Mil Cento e Oitenta e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos
6.1		PORTAS DE MADEIRA						3.063,94	Três Mil Sessenta e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos
6.1.1	C1967	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	3,15	521,07	Quinhentos e Vinte e Um Reais e Sete Centavos	1.641,37	Um Mil Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos
6.1.2	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	5,88	236,45	Duzentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos	1.390,33	Um Mil Trezentos e Noventa e Trinta e Três Centavos
6.1.3	C1366	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO	SEINFRA	UN	1,00	10,63	Dez Reais e Sessenta e Três Centavos	10,63	Dez Reais e Sessenta e Três Centavos

Comissão de Licitação  
 2797  
 Morada Nova - CE  
 ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONDIÇÕES LTDA.  
 Francisco José de Saratva Maia  
 Responsável

JOÃO MATEUS DE MOURA  
 Eng.º Civil (REA-2472)



ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONDIÇÕES LTDA.  
 CNPJ: 63.551.378/0001-01 – CGF: 06.892664-2  
 Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 – Centro  
 Morada Nova – CE  
 E-mail: eletrcamp@gmail.com / eletrcamp@trisanet.com.br  
 Fone/ Fax: (88) 3422. 1297 / (88) 3422. 1722

**ELETROCAMPO**  
 SERVIÇOS E CONDIÇÕES LTDA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE  
 OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE  
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-004/2021-SEINFRA  
 FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 02/2021 (COM DESONERAÇÃO)/ BDI: 26,50%/ENCARGOS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
6.1.4	C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	SEINFRA	UN	1,00	21,61	Vinte e Um Reais e Sessenta e Um Centavos	21,61	Vinte e Um Reais e Sessenta e Um Centavos
6.2		JANELA						120,01	Centos e Vinte Reais e Um Centavo
6.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS. BATENTE. ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,36	333,35	Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos	120,01	Centos e Vinte Reais e Um Centavo
7		CAIXA DE ÁGUA						321,77	Trezentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Sete Centavos
7.1	16245	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 250L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	321,77	Trezentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Sete Centavos	321,77	Trezentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Sete Centavos
8		PINTURA						9.185,67	Nove Mil Cento e Oitenta e Sete Centavos
8.1		PINTURA INTERNA						8.193,09	Oito Mil Cento e Noventa e Três Reais e Nove Centavos
8.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	389,97	19,22	Dezanove Reais e Vinte e Dois Centavos	7.495,22	Noventa e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos
8.1.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	49,60	14,07	Quatorze Reais e Sete Centavos	697,87	Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos
8.2		PINTURA EXTERNA						992,58	Novocentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos
8.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	48,16	20,61	Vinte Reais e Sessenta e Um Centavos	992,58	Novocentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos
9		SERVIÇOS FINAIS						2.728,14	Dois Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Quatorze Centavos



ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONDIÇÕES LTDA.  
 FRANCISCO ESTANISLAU SARAIVA MARI  
 Representante

JOÃO MOREIRA DE ARAÚJO  
 Eng. Civil - CR 20.207/20



**ELETROCAMPO**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 63.551.378/0001-01 – CGF: 06.892664-2  
Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 – Centro  
Morada Nova – CE  
E-mail: eletcamp@gmail.com / eletcamp@brisanet.com.br  
Fone/ Fax: (88) 3422. 1297 / (88) 3422. 1722

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE  
OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-004/2021-SEINFRA  
FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 02/2021 (COM DESONERAÇÃO)/ BDI: 26,50%/ENCARGOS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
9.1	C-1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	252,84	10,79	Dez Reais e Setenta e Nove Centavos	2.728,14	Dois Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Quatorze Centavos
						VALOR BDI TOTAL:		12.015,16	Doze Mil Quinze Reais e Dezesesseis Centavos
						VALOR ORÇAMENTO:		45.340,23	Quarenta e Cinco Mil Trezentos e Quarenta Reais e Vinte e Três Centavos
						VALOR TOTAL:		57.355,39	

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 57355,39 (Cinquenta e Sete Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos)

Morada Nova/CE, 18 de junho de 2021.



ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
Francisco Antonio Saraiva Maia  
Responsável

Morada Nova/CE, 18 de junho de 2021.

Página 5 de 20



ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.  
 CNPJ: 63.551.378/0001-01 – CGF: 06.892664-2  
 Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 – Centro  
 Morada Nova – CE  
 E-mail: eletcamp@gmail.com / eletcamp@brisanet.com.br  
 Fone/ Fax: (88) 3422. 1297 / (88) 3422. 1722



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-004/2021-SEINFRA

FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 02/2021 (COM DESONERAÇÃO)/ BDI: 26,50%/ENCARGOS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	901,62	100,00%			100,00%
			901,62			901,62
2	PAREDES E REVESTIMENTOS	11.383,18	50,00%	50,00%		100,00%
			5.691,59	5.691,59		11.383,18
3	SUPER ESTRUTURA	16.278,44		25,00%	75,00%	100,00%
				8.139,22	8.139,22	16.278,44
4	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	941,71		25,00%	75,00%	100,00%
				235,43	706,28	941,71
5	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	415,75		50,00%	50,00%	100,00%
				207,88	207,88	415,75
6	ESQUADRIAS	3.183,95		25,00%	75,00%	100,00%
				795,99	2.387,96	3.183,95
7	CAIXA DE ÁGUA	321,77			100,00%	100,00%
					321,77	321,77
8	PINTURA	9.185,67			100,00%	100,00%
					9.185,67	9.185,67
9	SERVIÇOS FINAIS	2.728,14			100,00%	100,00%
					2.728,14	2.728,14
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	12.015,16	8,58%	28,33%	63,09%	100,00%
			1.030,90	3.403,89	7.580,36	12.015,16
			7.624,11	18.473,99	31.257,28	
		57.355,39	7.624,11	26.098,11	57.355,39	57.355,39

*(Handwritten signatures and stamps)*

ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA.  
 Francisco Estênio Saraiva Maia  
 Responsável

João Moreira de Araújo  
 Eng. Civil - CREA 24170

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE  
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-004/2021-SEINFRA

FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 02/2021 (COM DESONERAÇÃO)/ BDI: 26,50%/ENCARGOS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)


COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,65
	<b>TOTAL</b>	<b>7,45</b>

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>

Impostos		
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>11,15</b>

<b>BDI =</b>	<b>26,50%</b>
--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$




ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Francisco Estênio Saraiva Maia  
 Responsável

João Moreira de Andrade  
 Eng. Civil - CREA 24170

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-004/2021-SEINFRA

FONTE: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) SINAPI 02/2021 (COM DESONERAÇÃO)/ BDI: 26,50%/ENCARGOS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES
<b>A GRUPO A</b>			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C GRUPO C</b>			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>D GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>7,91</b>	<b>3,12</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>83,85</b>	<b>47,76</b>

HORISTA= 83,85%  
MENSALISTA= 47,76