



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA -SEINFRA

Composições de Serviços

Ⓢ



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Morada Nova



COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE**
Obra: **PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DO TIPO TIJOLINHO DA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS CARAÚBAS NO MUNICÍPIO MORADA**
Local: **LAGOA DAS CARAÚBAS - MORADA NOVA/CE**
Data: **01/07/2019**
BDI: **26,85%**

SINAPI-CE (01/2019) - DESONERADA E SEINFRA (12/2018) - DESONERADA

4.2. CPU2 - PLACA DUPLA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO COM DIMENSÕES DE 45CM X 25CM, FIXADA EM SUPORTE DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO C/ DIAM=2" (UND)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	3,20000000	39,71	127,07
16043	CHAPA DE AÇO 1/8"	SEINFRA	KG	1,00000000	5,13	5,13
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,10000000	72,23	7,22
TOTAL MATERIAL:						139,42
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04900000	286,17	14,02
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00000000	100,17	200,34
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	17,20	3,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	13,32	5,33
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,00	2,80
TOTAL SERVICOS:						225,93
VALOR SEM ENCARGOS:						365,35
VALOR BDI (26.85%):						98,10
VALOR COM BDI:						463,45

Osmanir S. de Mendonça Jr
Engº Civil / CREA-CE-00109-0
R.N.00100014-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DECLARAÇÃO COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Foram utilizadas para o presente orçamento as seguintes tabelas:

- SEINFRA - CE Tabela 026.1 desonerada;
- SINAPI - CE Tabela 2019/01 desonerada;

Declaro que as composições unitárias dos itens do orçamento (PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DO TIPO TIJOLINHO DA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS CARNAÚBAS NO MUNICÍPIO MORADA NOVA/CE) permaneceram conforme as composições das tabelas citadas. Declaro também que o presente orçamento possui composições próprias e estão em anexo no projeto.

Morada Nova, 24 de Junho de 2021.

Osmanir Celestino de Medonça Junior
Osmanir Celestino de Medonça Junior
Engenheiro Civil
CREA/CE 49409-D