





---

Orçamento



		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO PEDRO EYMARD (VESTIÁRIO, BANHEIROS E CABINES) NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE	DATA : 24/05/2021		BDI : 28,50%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO PEDRO EYMARD SITUADO EM MORADA NOVA-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>2.316,95</b>
1.1	C4541 /	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	348,79	2.092,74
1.2	C1043 /	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	4,24	52,88	224,21
2	<b>ALVENARIAS</b>						<b>39.337,37</b>
2.1	C0073 /	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	259,87	59,82	15.551,41
2.2	C3121 /	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	514,88	39,86	20.495,21
2.3	87905 /	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	514,18	6,40	3.290,75
3	<b>INST. ELETRICAS</b>						<b>5.869,99</b>
3.1	<b>Ponto elétrico</b>						<b>5.050,76</b>
3.1.1	C1947 /	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	22,00	229,58	5.050,76
	<b>Tomadas e interruptores</b>						<b>819,23</b>
3.2.1	C1482 /	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	17,00	48,19	819,23
4	<b>LOUÇAS</b>						<b>27.658,13</b>
4.1	C1948 /	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	46,00	214,28	9.856,68
4.2	C1950 /	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	23,00	193,21	4.443,83
4.3	C3513 /	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	10,00	102,00	1.020,00
4.4	00000377 /	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	23,00	32,90	756,70
4.5	86888 /	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	23,00	483,74	11.126,02
4.6	C2093 /	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	10,00	45,47	454,70
5	<b>PINTURA</b>						<b>34.419,03</b>
5.1	<b>Revestimento</b>						<b>25.160,99</b>
5.1.1	C4445 /	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	256,64	90,17	23.141,23
5.1.2	C1123 /	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	256,64	7,87	2.019,76
5.2	<b>Pintura</b>						<b>9.258,04</b>
	C1615 /	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	254,30	19,38	4.928,33
5.2.2	C0588 /	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	292,50	4,50	1.316,25
5.2.3	C1208 /	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	254,30	11,85	3.013,46
6	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>18.123,03</b>
6.1	C1958 /	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	4,20	323,70	1.359,54
6.2	C1973 /	PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO	SEINFRA	M2	28,62	397,48	11.375,88
6.3	C0804 /	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	64,00	83,13	5.320,32
6.4	C4830 /	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,16	420,55	67,29
7	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>13.902,12</b>
7.1	C4069 /	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	4,15	395,22	1.640,16
7.2	C4370 /	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM)	SEINFRA	M2	13,01	626,16	8.146,34
7.3	C1352 /	ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150mm, INCLUS. PINTURA	SEINFRA	M	7,65	537,99	4.115,62
						VALOR BDI TOTAL:	37.531,05
						VALOR ORÇAMENTO:	141.626,62
						VALOR TOTAL:	179.157,67

  
**MARIA CARINA MAIA BEZERRA**  
**ENGENHEIRA CIVIL**  
 CREA CE N 061949368-2