



Calh
Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
RNP: 060108105-6
CREA: 31893-CE

04
Cap

PROPOSTA DE PREÇOS



ARCTURO CONSTRUÇÕES
CNPJ: 03.077.025/0001-81
José Evangelista de Sousa Arcturo
Rua Basílio Emiliano Pinto, 254 - altos, Centro, Quixadá - CE

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021-SEINFRA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES, BEM COMO, LOMBADAS, EM DIVERSAS RUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Quixadá, 19 de setembro de 2021

A empresa **João Evangelista de Sousa Arcturo**, inscrita com o CNPJ nº 03.077.025/0001-81, com sede à Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, em atendimento à sua solicitação, apresenta para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na Tomada de Preços supracitada, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

Valor Global de: R\$ 30.788,03 (trinta mil, setecentos e oitenta e oito reais e três centavos).

O prazo de execução do objeto contratual será de 45 (quarenta e cinco) dias, e, deverá ser contada da data de emissão da Ordem de Serviço;

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega da proposta.

Dados Bancários: Banco 001 – Banco do Brasil, Agência nº 0241, Conta Corrente nº 56.300-5, em nome de João Evangelista de Sousa Arcturo, CNPJ nº 03.077.025/0001-81.

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas, tais como:

João Evangelista de Sousa Arcturo. CNPJ 03.077.025/0001-81
Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209
Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com



os
CGAP



impostos, taxas, fretes e outros.

Atenciosamente,

ARCTURO CONSTRUÇÕES
CNPJ 03.077.025/0001-81
José Venâncio Pimentel Almeida
Representante Legal

João Evangelista de Sousa Arcturo
José Venâncio Pimentel Almeida
Representante Legal

Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
RNP: 060108105-6
CREA: 31893-CE

Francisco Café Neto
Francisco Café Neto
Responsável Técnico
CREA: 31893CE



Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
RNP: 060108105-6
CREA: 31893-CE

06
CAP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 – MORADA NOVA

ARCTURO
CONSTRUÇÕES



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS								12.517,05	15.204,60
1.1	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	88,50	20,16	24,49	1.784,16	2.167,37	
1.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	8,86	2,63	3,19	23,30	28,26	
1.3	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3xKM	44,26	0,78	0,95	34,52	42,05	
1.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	9,58	49,81	60,50	477,18	579,59	
1.5	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	88,50	7,60	9,23	672,60	816,66	
1.6	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	12,84	367,64	446,57	4.720,50	5.733,96	
1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	12,84	100,29	121,82	1.287,72	1.564,17	
1.8	C2187	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	88,50	7,68	9,33	679,66	825,71	
1.9	C2135	RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	88,50	25,01	30,38	2.213,39	2.688,83	
1.10	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	25,00	24,96	30,32	624,00	758,00	
2	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES								12.829,09	15.583,43
2.1	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	99,00	20,16	24,49	1.995,84	2.424,51	
2.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	9,90	2,63	3,19	26,04	31,58	
2.3	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3xKM	49,50	0,78	0,95	38,61	47,03	
2.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	16,60	49,81	60,50	828,85	1.004,30	
2.5	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	103,95	7,60	9,23	790,02	959,46	
2.6	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	12,38	367,64	446,57	4.551,38	5.528,54	
2.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	12,38	100,29	121,82	1.241,59	1.508,13	
2.8	C2187	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	103,95	7,68	9,33	798,34	969,85	
2.9	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	66,60	25,68	31,19	1.710,29	2.077,25	
2.10	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	20,40	11,11	13,50	226,64	275,40	
2.11	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	1,70	14,38	17,47	24,45	29,70	
2.12	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	24,00	24,96	30,32	599,04	727,68	



07
CP

VALOR BDI TOTAL:	5.441,89
VALOR BDI:	5.441,89
VALOR ORÇAMENTO:	25.346,14
VALOR TOTAL:	30.788,03

Quixadá-CE, 19 de setembro de 2021.

ARCTURO CONSTRUÇÕES
José Venâncio Pimentel Almeida
Responsável Legal

João Evangelista de Sousa Arcturo
José Venâncio Pimentel Almeida
Representante Legal

Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
RNP: 060108105-6
CREA: 31893-CE

Francisco Café Neto
Responsável Técnico
CREA: 31893CE



17
CP

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI

TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 – MORADA NOVA

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,65
TOTAL		7,45

I	Impostos	
	PIS	0,17
	COFINS	0,80
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
TOTAL		7,47

$$\text{BDI} = 21,47\%$$
$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Quixadá-CE, 19 de setembro de 2021.

ARCTURO CONSTRUÇÕES
Engenharia e Construção
Rua Basílio Emiliano Pinto, 254 - Centro - Quixadá - CE
CNPJ: 03.077.025/0001-81

João Evangelista de Sousa Arcturo
José Venâncio Pimentel Almeida
Representante Legal

Francisco Café Neto
Engenheiro Cb II
RNP: 060109105-6
CREA: 31893-CE

Francisco Café Neto
Responsável Técnico
CREA: 31893CE

Handwritten signature



Café
Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
RNP: 0502 98105-6
CREA: 32303-CE

18
CAP



PLANILHA ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS, IMPOSTOS E TAXAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 – MORADA NOVA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		11,00	11,00

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01

João Evangelista de Sousa Arcturo. CNPJ 03.077.025/0001-81
Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209
Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

Handwritten signature



19
COP

C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12



Horista = 78,05%
Mensalista = 41,96%
A + B + C + D

Quixadá-CE, 19 de setembro de 2021.

[Faint stamp and signature]

João Evangelista de Sousa Arcturo
 José Venâncio Pimentel Almeida
 Representante Legal

Francisco Café Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 060108705-6
 CREA: 31893/CE
Francisco Café Neto
 Responsável Técnico
 CREA: 31893CE

[Handwritten signatures]




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 – MORADA NOVA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS	12.517,05	15,00%	43,00%	42,00%	100,00' %'	12.517,05
			1.877,56	5.382,33	5.257,16	12.517,05	
2	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES	12.829,09	16,00%	39,40%	44,60%	100,00' %'	12.829,09
			2.052,65	5.054,66	5.721,78	12.829,09	
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	5.441,89	15,70%	41,07%	43,23%	100,00' %'	5.441,89
			854,38	2.234,98	2.352,53	5.441,89	
		30.788,03	4.784,59	12.671,97	13.331,47	30.788,03	
			4.784,59	17.456,56	30.788,03	30.788,03	

Quixadá-CE, 19 de setembro de 2021.


 João Evangelista de Sousa Arcturo
 Engenheiro Civil
 RNP: 060108105-6
 CREA: 31893CE


 José Venâncio Pimentel Almeida
 Representante Legal

Francisco Café Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 060108105-6
 CREA: 31893CE


 Francisco Café Neto
 Responsável Técnico
 CREA: 31893CE

