

**PROPOSTA DE PREÇOS**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA – CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEINFRA

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.**

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** supracitada, conforme planilha de preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

**VALOR GLOBAL R\$ 7.19.823,66 (Sete Milhões, Dezenove Mil, Oitocentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

**PROponente: PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**ENDEREÇO:** Rua Laurentino Braga, Altos/ Sala 04B, nº 91, Centro, Mombaça – CE, CEP: 63.610-000  
**CNPJ:** 11.012.912/0001-08 – **INSC. MUNICIPAL:** 2941  
**REPRESENTANTE LEGAL:** Luis Humberto Teixeira Vieira Neto/ **Administrador**  
**Carteira de Identidade:** 2005029154776 SSP/CE - **CPF/MF:** 024.177.873-50  
**Fone/Fax:** (88) 9.81881515  
**BANCO DO BRADESCO**  
**C.C :** 13695-6  
**AG:** 5438-0  
**Emai:** [prolimpezambc@gmail.com](mailto:prolimpezambc@gmail.com)

**PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL:** 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, contada da data da emissão da Ordem de Serviço.  
**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS, a contar da data da entrega das propostas.


Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais equipamentos e mão- de- obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, de infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Mombaça - CE, 29 de Novembro de 2021.




**Administrador**  
**Luis Humberto Teixeira Vieira Neto**  
**RG: 2005029154776 SSP-CE**  
**CPF: 024.177.873-50**



**Engenheiro Civil**  
**José Gualberto de Andrade Neto**  
**CREA/RN Nº 3014/D/ RNP Nº 210468644-0,**  
**CPF: 414.732.644-72**

**PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**Rua: Laurentino Braga, nº 91, Altos/ Sala 4B, Centro, Mombaça- Ce,**  
**Cep: 63.610.000, CNPJ: 11.012.912/0001-08**  
**Telefone: (88) 9.81881515**  
**email: [prolimpezambc@gmail.com](mailto:prolimpezambc@gmail.com)**

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I., COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO.	<b>DATA:</b> 29/11/2021	<b>BDI:</b> 26,50%
	<b>DESCRIÇÃO:</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA.	<b>FONTE:</b> SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 08/2021 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
<b>LOCAL:</b> DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS LAGOA GRANDE, UIRAPONGA, JUAZEIRO, PEDRAS, BOA ÁGUA E ROLDÃO, EM MORADA NOVA - CE	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	Prolimpeza - Serviços e Construções Eireli CNPJ: 11.012.912/0001-08 Responsável: Luis Homberto Teixeira Vieira Neto CREA Mec. 713.000.003-3/14-6/RN	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ASFÁLTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA						4.769.081,94	5.705.785,94
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						352.179,98	405.048,35
1.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						7.444,80	8.553,60
1.1.1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - BDI = 15,00	SEINFRA	KM	1.320,00	2,82	3,24	3.722,40	4.276,80
1.1.1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - BDI = 15,00	SEINFRA	KM	1.320,00	2,82	3,24	3.722,40	4.276,80
1.1.2		RECOMPOSIÇÃO DE PEDRA TOSCA						344.735,18	396.494,75
1.1.2.1	C2882	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO - BDI = 15,00	SEINFRA	M2	16.431,61	20,98	24,13	344.735,18	396.494,75
1.2		PINTURA DE LIGAÇÃO						157.161,65	181.954,87
1.2.1		PINTURA DE LIGAÇÃO P/ SERVIÇOS DE REVESTIMENTO						157.161,65	181.954,87
1.2.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 15,00	SEINFRA	M2	82.158,03	0,17	0,20	13.966,87	16.431,61
1.2.1.2	I2569	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - BDI = 15,00	SEINFRA	T	65,73	2.066,18	2.376,11	135.810,01	156.181,71
1.2.1.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 165,00	SEINFRA	T	65,73	112,35	142,12	7.384,77	9.341,55
1.3		CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO						4.259.740,31	5.118.782,72
1.3.1		AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 P/ CBUQ - BDI = 15,00		T	542,24	3.179,47	3.656,39	1.724.035,81	1.982.640,91
1.3.2	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP 50/70 PARA CBUQ DMT - DMT = 165,00	SEINFRA	T	542,24	120,28	152,15	65.220,63	82.501,82
1.3.3	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 15,00	SEINFRA	M3	4.107,90	139,78	153,85	549.554,86	632.000,42
1.3.4	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA P/ PISTADMT - DMT = 165,00	SEINFRA	T	9.037,38	131,61	166,49	1.189.409,58	1.504.633,40
1.3.5	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA P/ CBUQ DMT - DMT = 165,00	SEINFRA	T	3.795,70	86,77	109,76	329.352,89	416.616,03
1.3.6	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - AREIA P/ CBUQ DMT - DMT = 165,00	SEINFRA	T	3.795,70	86,77	109,76	329.352,89	416.616,03
1.3.7	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) - FILLER P/ CBUQ DMT - DMT = 165,00	SEINFRA	T	2,62	59,48	75,14	155,63	196,87
1.3.8	I8425	DOPE - BDI = 15,00	SEINFRA	KG	2.621,20	27,66	31,81	72.502,39	83.380,37
1.3.9	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) - DOPE PARA CAP 50/70 DMT - DMT = 165,00	SEINFRA	T	2,62	59,40	75,14	155,63	196,87

Luis Homberto Teixeira Vieira Neto  
 Responsável Técnico


# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<p><b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I., COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO.</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA.</p> <p><b>LOCAL:</b> DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS LAGOA GRANDE, UIRAPONGA, JUAZEIRO, PEDRAS, BOA-ÁGUA E ROLDÃO, EM MORADA NOVA - CE</p> <p><b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA</p>	<p><b>DATA :</b> 28/11/2021</p> <p><b>VERSIÃO</b></p> <p><b>SEINFRA:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021</p> <p><b>SINAPI:</b> 202107 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 08/2021</p> <p>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</p>	<p><b>BDI :</b> 26,50%</p> <p><b>HORA</b></p> <p><b>MESES</b></p>
<p><b>Prolimpeza - Serviços e Construções EIRELI</b>                  CNPJ: 11.012.912/0001-08                  José Humberto Teixeira Vieira Neto                  Responsável Técnico - Eng. Civil                  CREA/Mac. 210462744-9 - 3814-P / RN</p>		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2		ASFÁLTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPIPEDO						1.100.418,81	1.314.037,72
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						130.873,49	150.511,02
2.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						7.444,80	8.553,60
2.1.1.1	C4982	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - BDI = 15,00	SEINFRA	KM	1.320,00	2,82	3,24	3.722,40	4.276,80
2.1.1.2	C4983	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - BDI = 15,00	SEINFRA	KM	1.320,00	2,82	3,24	3.722,40	4.276,80
2.1.2		RECOMPOSIÇÃO DE PEDRA PARALELEPIPEDO						123.428,69	141.957,42
2.1.2.1	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO - BDI = 15,00	SEINFRA	M2	3.604,81	34,24	39,38	123.428,69	141.957,42
2.2		PINTURA DE LIGAÇÃO						34.478,50	39.917,69
2.2.1		PINTURA DE LIGAÇÃO P/SERVIÇOS DE REVESTIMENTO						34.478,50	39.917,69
2.2.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (SITRANSP) - BDI = 15,00	SEINFRA	M2	18.024,06	0,17	0,20	3.064,09	3.604,81
2.2.1.2	I2569	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR 2C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - BDI = 15,00	SEINFRA	T	14,42	2.066,18	2.376,11	29.794,32	34.263,51
2.2.1.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C P/PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 165,00	SEINFRA	T	14,42	112,35	142,12	1.620,09	2.049,37
2.3		CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO						935.066,82	1.123.609,01
2.3.1		AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 P/CBUQ - BDI = 15,00		T	118,96	3.179,47	3.656,39	378.229,75	434.964,15
2.3.2	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP 50/70 PARA CBUQ DMT - DMT = 165,00	SEINFRA	T	118,96	120,28	152,15	14.308,51	18.099,76
2.3.3	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (SITRANSP) - BDI = 15,00	SEINFRA	M3	901,20	133,78	153,85	120.562,54	138.649,62
2.3.4	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA P/PISTADMT - DMT = 165,00	SEINFRA	T	1.982,64	131,61	166,49	260.935,25	330.089,73
2.3.5	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA P/CBUQ DMT - DMT = 165,00	SEINFRA	T	832,71	86,77	109,76	72.254,25	91.398,25
2.3.6	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - AREIA P/CBUQ DMT - DMT = 165,00	SEINFRA	T	832,71	86,77	109,76	72.254,25	91.398,25
2.3.7	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) - FILLER P/CBUQ DMT - DMT = 165,00	SEINFRA	T	0,59	59,40	75,14	35,05	44,33
2.3.8	I8425	DOPE - BDI = 15,00	SEINFRA	KG	594,80	27,66	31,81	16.452,17	18.920,59
2.3.9	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) - DOPE PARA CAP 50/70 DMT - DMT = 165,00	SEINFRA	T	0,59	59,40	75,14	35,05	44,33

Luís Humberto Teixeira Vieira Neto  
 Administrador

# PLANILHA ORÇAMENTAR

	<b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I., COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO.	<b>DATA :</b> 29/11/2021	<b>BDI :</b> 26,50%
	<b>DESCRIÇÃO:</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	<b>FONTE:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 08/2021 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	<b>VERSÃO:</b>
<b>LOCAL:</b> DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS LAGOA GRANDE, UIRAPONGA, JUAZEIRO, PEDRAS, BOA ÁGUA E ROLDÃO, EM MORADA NOVA - CE	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
						VALOR SEM ENCARGOS:		5.568.848,00	
						VALOR ENCARGOS:		300.652,75	
						VALOR COM ENCARGOS:		5.869.500,75	
						VALOR BDI:		620.752,12	
						VALOR TOTAL:		7.019.823,66	


Sete Milhões Dezenove Mil Oitocentos e Vinte e Três reais e Sessenta e Seis centavos

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Luís Humberto Teixeira Vieira Neto  
 Administrador

PROLIMPEZA - Serviços e Construções EIRELI  
 CNPJ: 17.012.912/0001-08  
 José Guiseppe de Almeida Neto  
 Responsável Técnico - Eng. Civil  
 CREA Nac. 21943344-0 - 3014-D7/RN



## RESUMO DO ORÇAMENTO

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I., COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO.	<b>DATA :</b> 29/11/2021	<b>BDI :</b> 26,50%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA.	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS LAGOA GRANDE, UIRAPONGA, JUAZEIRO, PEDRAS, BOA ÁGUA E ROLDÃO, EM MORADA NOVA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	MES
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	<b>ASFÁLTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</b>	<b>6.705.785,94</b>	<b>81,28</b>
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	405.048,35	5,77
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.553,80	0,12
1.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PEDRA TOSCA	396.494,75	5,65
	PINTURA DE LIGAÇÃO	181.954,87	2,59
1.2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO P/SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	181.954,87	2,59
1.3	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	5.118.782,72	72,92
2	<b>ASFÁLTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPÍPEDO</b>	<b>1.314.037,72</b>	<b>18,72</b>
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	150.511,02	2,14
2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.553,80	0,12
2.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO	141.957,42	2,02
2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	39.917,69	0,57
2.2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO P/SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	39.917,69	0,57
2.3	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	1.123.609,01	16,01
	<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>5.568.848,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>300.652,75</b>	
	<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>5.869.500,75</b>	
	<b>VALOR BDI:</b>	<b>620.752,12</b>	
	<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>7.019.823,66</b>	

**Sete Milhões Dezenove Mil Oitocentos e Vinte e Três reais e Sessenta e Seis centavos**

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
Administrador

Pró-Limpeza - Serviços e Construções EIRELI  
CNPJ: 11.012.912/0001-08  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - Eng. Civil  
CREA Nac. 210489124-0 - 3014-D / RN

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I., COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO.	<b>DATA :</b> 29/11/2021	<b>BDI :</b> 26,50%																		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA																				
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS LAGOA GRANDE, UIRAPONGA, JUAZEIRO, PEDRAS, BOA ÁGUA E ROLDÃO, EM MORADA NOVA - CE																				
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202107 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	202107 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																		
SINAPI	202107 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021																		
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>



<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
 Responsável Técnico - Eng. Civil  
 CREA Nº 21045884-8 - 3014-D / RN

Pro-Limpeza - Serviços e Construções EIRELI  
 CNPJ: 11.912.912/0001-08  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Responsável Técnico - Eng. Civil  
 CREA Nac. 21045884-8 - 3014-D / RN

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I., COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; RELATÓRIO FOTOGRAFICO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, EM ANEXO.	<b>DATA :</b> 29/11/2021	<b>BDI :</b> 26,50%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA				
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS LAGOA GRANDE, UIRAPONGA, JUAZEIRO, PEDRAS, BOA ÁGUA E ROLDÃO, EM MORADA NOVA - CE				
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA				
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA				
	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>	
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		


**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
Assinatura

Pro-Limpeza - Serviços e Construções EIRELI  
 CNPJ: 11.016.112/0001-08  
 José Gualberto da Andrade Neto  
 Responsável Técnico - Eng. Civil  
 CREA Nac. 21036864-8 - 3014-D / RN

## COMPOSIÇÃO DO BDI

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; RELATÓRIO FOTOGRAFICO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, EM ANEXO.	<b>DATA :</b> 29/11/2021	<b>BDI : 26,50%</b>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS LAGOA GRANDE, UIRAPONGA, JUAZEIRO, PEDRAS, BOA ÁGUA E ROLDÃO, EM MORADA NOVA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,65
	<b>TOTAL</b>	<b>7,45</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>

**BDI = 26,50%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
 Administrador

Pro-Limpeza - Serviços e Construções EIRELI  
 CNPJ: 11.012.912/0001-08  
 José Gualberto de Almeida Neto  
 Responsável Técnico - Eng. Civil  
 CREA Nac. 21046864-5 - 3014-D / RN



## COMPOSIÇÃO DO BDI

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; RELATÓRIO FOTOGRAFICO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO.	<b>DATA :</b> 29/11/2021	<b>BDI : 26,50%</b>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS LAGOA GRANDE, UIRAPONGA, JUAZEIRO, PEDRAS, BOA ÁGUA E ROLDÃO, EM MORADA NOVA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/Seguros	0,48
L	Lucro	5,11
	<b>TOTAL</b>	<b>5,59</b>
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração Central	3,20
DF	Despesas Financeiras	0,85
R	Riscos	0,85
	<b>TOTAL</b>	<b>4,90</b>
	<b>I Impostos</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	0,00
	CPRB	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3,65</b>

**BDI = 15,00%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
Responsável

Pró-Limpeza - Serviços e Construções EIRELI  
 CNPJ: 11.812.912/0001-88  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Responsável Técnico - Eng. Civil  
 CREA Nac. 21846644-0 - 3014-B / RN

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I., COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO.
<b>DATA:</b>	29/11/2021
<b>BDI:</b>	26,50%
<b>VERSÃO:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>HORA:</b>	83,85%
<b>MES:</b>	47,76%
<b>DATA REF.:</b>	06/2021
<b>SEINFRA:</b>	202107 COM DESONERAÇÃO
<b>SINAPI:</b>	202107 COM DESONERAÇÃO
	83,85%
	47,76%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS LAGOA GRANDE, UIRAPONGA, JUAZEIRO, PEDRAS, BOA ÁGUA E ROLDÃO, EM MORADA NOVA - CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ASFÁLTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	5.705.785,94	20,00 % 1.141.157,17	20,00 % 1.141.157,17	20,00 % 1.141.157,17	20,00 % 1.141.157,17	10,00 % 570.578,60	10,00 % 570.578,66	100,00 % 5.705.785,94
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	405.048,35	20,00 % 81.009,67	20,00 % 81.009,67	20,00 % 81.009,67	20,00 % 81.009,67	10,00 % 40.504,84	10,00 % 40.504,83	100,00 % 405.048,35
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	181.954,87	20,00 % 36.390,97	20,00 % 36.390,97	20,00 % 36.390,97	20,00 % 36.390,97	10,00 % 18.195,49	10,00 % 18.195,50	100,00 % 181.954,87
1.3	CBUQ.PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	5.118.782,72	20,00 % 1.023.756,53	20,00 % 1.023.756,53	20,00 % 1.023.756,53	20,00 % 1.023.756,53	10,00 % 511.878,27	10,00 % 511.878,33	100,00 % 5.118.782,72
2	ASFÁLTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPIEDO	1.314.037,72	20,00 % 262.807,54	20,00 % 262.807,54	20,00 % 262.807,54	20,00 % 262.807,54	10,00 % 131.403,78	10,00 % 131.403,78	100,00 % 1.314.037,72
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	150.511,02	20,00 % 30.102,20	20,00 % 30.102,20	20,00 % 30.102,20	20,00 % 30.102,20	10,00 % 15.051,10	10,00 % 15.051,12	100,00 % 150.511,02
2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	39.917,69	20,00 % 7.983,53	20,00 % 7.983,53	20,00 % 7.983,53	20,00 % 7.983,53	10,00 % 3.991,77	10,00 % 3.991,80	100,00 % 39.917,69
2.3	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	1.123.609,01	20,00 % 224.721,81	20,00 % 224.721,81	20,00 % 224.721,81	20,00 % 224.721,81	10,00 % 112.360,91	10,00 % 112.360,86	100,00 % 1.123.609,01
		7.019.823,66	1.403.964,71	1.403.964,71	1.403.964,71	1.403.964,71	701.982,36	701.982,44	7.019.823,66
			1.403.964,71	2.807.929,42	4.211.894,13	5.615.858,84	6.317.841,22	7.019.823,66	



**Pro-Limpeza - Sempre Construções EIRELI**  
 CNPJ: 11.012.912/0001-08  
 José Guilherme Teixeira Vianna Neto  
 Responsável Técnico - Eng. Civil  
 CREA Nac. 21640/0004 - 3014-B/RN

PRO- LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 José Guilherme Teixeira Vianna Neto  
 Responsável Técnico - Eng. Civil