



## CARTA PROPOSTA

**RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME**  
**CNPJ: 44.159.038/0001-87**

Morada Nova-Ce, 16 de Dezembro de 2021

Ao Município de Morada Nova - CE  
Comissão permanente de Licitação  
**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE.**

Prezados Senhores

Em atendimento a sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na Tomada de Preços supracitada conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo;

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para a execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ**

Pelo Valor Global de **R\$ 719.682,03**  
**setecentos e dezenove mil, seiscentos e oitenta e dois reais e três centavos**  
Prazo de execução de até 180 (Cento e Oitenta Dias).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente Licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante, portador do CPF nº 076.515.493-50, como Representante Legal desta empresa.

Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (Sessenta) Dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Morada Nova-Ce, 16 de Dezembro de 2021

Representante Legal  
Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante  
Nº CPF: 076.515.493-50

Engenheiro Civil  
Sergio Augusto Magalhães Barbosa  
Nº CREA: 9.853D - PA

ZENEDINI ZIDANE Assinado de forma digital  
SAMPAIO por ZENEDINI ZIDANE  
CAVALCANTE SAMPAIO CAVALCANTE  
CONSTRUCOES:44 000187  
159038000187 19.12.2021 19:27:00 -03'00'

**ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES - CNPJ: 44.159.038/0001-87**  
Rua Joaquim Wanderley, Nº 1838, Bairro Nova Morada, Morada Nova - Ce.  
Tel: (88) 9 8876 0403, Email: zeipconstrutora@gmail.com

SERGIO Assinado de forma  
AUGUSTO digital por SERGIO  
MAGALHAES AUGUSTO MAGALHAES  
BARBOSA:37528980700  
BARBOSA:37528980700 Dado: 2022.01.21  
8980200 19:27:02 -03'00'



## DECLARAÇÃO

Morada Nova-Ce, 16 de Dezembro de 2021

Ao Município de Morada Nova - CE  
Comissão permanente de Licitação  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE.**

Prezados Senhores

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Declaramos também que, concordamos com todas as condições estabelecidas no edital supra citado, e que aceitamos e caso adjudicado executaremos os serviços exigidos no edital e seus anexos.

Morada Nova-Ce, 16 de Dezembro de 2021

Representante Legal  
Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante  
Nº CPF: 076.515.493-50

Engenheiro Civil  
Sergio Augusto Magalhães Barbosa  
Nº CREA: 9.853D – PA

ZENEDINI ZIDANE Assinado de forma digital  
SAMPAIO por ZENEDINI ZIDANE  
CAVALCANTE SAMPAIO CAVALCANTE  
CONSTRUCOES:44159038  
000187  
Dados: 2022.01.21  
19:28:54 -03'00'

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES - CNPJ: 44.159.038/0001-87  
Rua Joaquim Wanderley, Nº 1838, Bairro Nova Morada, Morada Nova - Ce.  
Tel: (88) 9 8876 0403, Email: zeipconstrutora@gmail.com

SERGIO Assinado de forma  
AUGUSTO digital por SERGIO  
MAGALHAES AUGUSTO MAGALHAES  
BARBOSA:3752 BARBOSA:37528980200  
Dados: 2022.01.21  
19:28:31 -03'00'







OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO.

LOCAL: BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE

DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ

TABELA : SEINFRA 027.1 DESONERADA, SINAP 2019/11

BDI: 26,50% - SERVIÇOS.

RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 44.159.038/0001-87



CONSTRUTORA & LOCAÇÕES  
 (88) 98876-0403 / 2025 1997

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
4.1.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	32,65	R\$ 65,93	R\$ 17,47	R\$ 83,40	R\$ 2.723,01
4.1.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	202,33	R\$ 14,07	R\$ 3,73	R\$ 17,80	R\$ 3.601,47
4.1.4	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,37	R\$ 425,51	R\$ 112,76	R\$ 538,27	R\$ 2.890,51
4.1.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	5,37	R\$ 134,32	R\$ 35,59	R\$ 169,91	R\$ 912,42
4.2		<b>BALDRAME DO MURO DE FECHAMENTO DA QUADRA</b>							<b>R\$ 16.649,67</b>
4.2.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	72,60	R\$ 65,93	R\$ 17,47	R\$ 83,40	R\$ 6.054,84
4.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	300,08	R\$ 14,07	R\$ 3,73	R\$ 17,80	R\$ 5.341,42
4.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	89,52	R\$ 12,31	R\$ 3,26	R\$ 15,57	R\$ 1.393,83
4.2.4	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,45	R\$ 425,51	R\$ 112,76	R\$ 538,27	R\$ 2.933,57
4.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	5,45	R\$ 134,32	R\$ 35,59	R\$ 169,91	R\$ 926,01
5		<b>SUPERESTRUTURA</b>							<b>R\$ 172.232,00</b>
5.1		<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>							<b>R\$ 35.773,99</b>
5.1.1	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	129,22	R\$ 133,29	R\$ 35,32	R\$ 168,61	R\$ 21.787,78
5.1.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	405,53	R\$ 14,07	R\$ 3,73	R\$ 17,80	R\$ 7.218,43
5.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	72,91	R\$ 12,31	R\$ 3,26	R\$ 15,57	R\$ 1.135,21
5.1.4	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	6,82	R\$ 425,51	R\$ 112,76	R\$ 538,27	R\$ 3.671,00
5.1.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	6,82	R\$ 227,37	R\$ 60,25	R\$ 287,62	R\$ 1.961,57
5.2		<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES DO MURO E ARQUIBANCADA</b>							<b>R\$ 10.991,08</b>
5.2.1	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	33,81	R\$ 133,29	R\$ 35,32	R\$ 168,61	R\$ 5.700,70
5.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	180,32	R\$ 14,07	R\$ 3,73	R\$ 17,80	R\$ 3.209,70
5.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	43,99	R\$ 12,31	R\$ 3,26	R\$ 15,57	R\$ 684,92
5.2.4	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,69	R\$ 425,51	R\$ 112,76	R\$ 538,27	R\$ 909,68
5.2.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,69	R\$ 227,37	R\$ 60,25	R\$ 287,62	R\$ 486,08

de Licitação  
 3009  
 Morada Nova - Ce

ZENEDINI ZIDANE  
 SAMPAIO CAVALCANTE  
 CONSTRUCOES-44159038000187  
 38000187

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES - CNPJ: 44.159.038/0001-87  
 Rua Joaquim Wanderley, Nº 1838, Bairro Nova Morada, Morada Nova - Ce.  
 Tel: (88) 9 8876 0403, Email: zeipconstrutora@gmail.com

*[Handwritten Signature]*



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO.  
 LOCAL: BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE  
 DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ  
 TABELA : SEINFRA 027.1 DESONERADA, SINAP 2019/11  
 BDI: 26.50% - SERVIÇOS.

RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME  
 CNPJ: 44.159.038/0001-87



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
5.3		<b>CONCRETO ARMADO - PISO DA QUADRA</b>							
5.3.1	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	43,01	R\$ 89,39	R\$ 23,69	R\$ 113,08	R\$ 69.224,83
5.3.2	58053	FORNECIMENTO DE TUBOS DE CIMENTO PARA APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO	SINAPI	M2	860,25	R\$ 4,77	R\$ 1,26	R\$ 6,03	R\$ 4.863,57
5.3.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	860,25	R\$ 9,77	R\$ 2,59	R\$ 12,36	R\$ 5.187,31
5.3.4	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	23,04	R\$ 15,40	R\$ 4,08	R\$ 19,48	R\$ 10.632,69
5.3.5	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	SINAPI	M2	860,25	R\$ 42,15	R\$ 11,17	R\$ 53,32	R\$ 45.868,53
5.3.6	C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm)	SEINFRA	M	45,60	R\$ 38,55	R\$ 10,22	R\$ 48,77	R\$ 2.223,91
5.4		<b>CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS</b>							
5.4.1	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	5,76	R\$ 133,29	R\$ 35,32	R\$ 168,61	R\$ 971,19
5.4.2	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	43,19	R\$ 9,77	R\$ 2,59	R\$ 12,36	R\$ 533,83
5.4.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,45	R\$ 425,51	R\$ 112,76	R\$ 538,27	R\$ 1.857,03
5.5		<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>							
5.5.1	GPU01	ESTRUTURAS EM AÇO DOS PILARES	PRÓPRIA	M2	33,47	R\$ 211,37	R\$ 56,01	R\$ 267,38	R\$ 8.949,21
5.5.2	C1326	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	169,87	R\$ 144,99	R\$ 38,42	R\$ 183,41	R\$ 31.155,86
5.5.3	C1602	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 40m	SEINFRA	M2	223,73	R\$ 45,14	R\$ 11,96	R\$ 57,10	R\$ 12.774,98
6		<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>							
6.1		<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>							
6.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	197,35	R\$ 59,67	R\$ 15,81	R\$ 75,48	R\$ 14.895,98
6.2		<b>ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS</b>							
6.2.1	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	37,27	R\$ 62,61	R\$ 16,59	R\$ 79,20	R\$ 2.951,78
7		<b>SISTEMA DE COBERTURA</b>							
									R\$ 90.819,99

ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUCOES:4415907  
 38000187  
 Assinado de forma digital por ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUCOES:4415903800018  
 Data: 2022.01.21 19:30:02 -03'00'

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES - CNPJ: 44.159.038/0001-87  
 Rua Joaquim Wanderley, Nº 1838, Bairro Nova Morada, Morada Nova - Ce.  
 Tel: (88) 9 8876 0403, Email: zeipconstrutora@gmail.com





OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO.

LOCAL: BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE

DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ

TABELA : SEINFRA 027.1 DESONERADA, SINAP 2019/11

BDI: 26,50% - SERVIÇOS.

RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 44.159.038/0001-87



CONSTRUTORA & LOCAÇÕES  
R. João de Deus, 100 - J. 100 - 1997

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
7.1	CPU02	TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ-PINTADA NA COR BRANCA, ESPESSURA 0,5MM (FECHAMENTO LATERAL)	PRÓPRIA	M2	177,16	R\$ 42,11	R\$ 11,16	R\$ 53,27	R\$ 9.437,31
7.2	CPU03	TELHA METÁLICA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL, ESPESSURA 0,5MM (COBERTURA EM ARCO)	PRÓPRIA	M2	1.118,04	R\$ 42,11	R\$ 11,16	R\$ 53,27	R\$ 59.557,99
7.3	CPU04	TELHA METÁLICA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL, ESPESSURA 0,5MM (FECHAMENTO LATERAL)	PRÓPRIA	M2	109,40	R\$ 42,11	R\$ 11,16	R\$ 53,27	R\$ 5.827,74
7.4	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	M2	102,78	R\$ 58,83	R\$ 15,59	R\$ 74,42	R\$ 7.648,89
7.5	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	74,70	R\$ 72,65	R\$ 19,25	R\$ 91,90	R\$ 6.864,93
7.6	C3084	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	SEINFRA	M	112,70	R\$ 10,40	R\$ 2,76	R\$ 13,16	R\$ 1.483,13
8		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO							R\$ 14.371,19
8.1		REVESTIMENTO INTERNO							R\$ 7.329,74
8.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	205,43	R\$ 6,16	R\$ 1,63	R\$ 7,79	R\$ 1.600,30
8.1.2	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	205,43	R\$ 22,05	R\$ 5,84	R\$ 27,89	R\$ 5.729,44
8.2		REVESTIMENTO EXTERNO							R\$ 7.041,45
8.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	197,35	R\$ 6,16	R\$ 1,63	R\$ 7,79	R\$ 1.537,36
8.2.2	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	197,35	R\$ 22,05	R\$ 5,84	R\$ 27,89	R\$ 5.504,09
9		PINTURAS E ACABAMENTOS							R\$ 76.987,49
9.1	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOIS	SINAPI	M2	32,76	R\$ 37,69	R\$ 9,99	R\$ 47,68	R\$ 1.562,00
9.2	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	406,68	R\$ 11,07	R\$ 2,93	R\$ 14,00	R\$ 5.693,52
9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	406,68	R\$ 37,61	R\$ 9,97	R\$ 47,58	R\$ 19.349,83


ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES - CNPJ: 44.159.038/0001-87

Rua Joaquim Wanderley, Nº 1838, Bairro Nova Morada, Morada Nova - Ce.

Tel: (88) 9 8876 0403, Email: zeipconstrutora@gmail.com

ZENEDINI ZIDANE  
SAMPALVA CAVALCANTE  
CONSTRUCOES:441590  
38000187

Assinatura de Zenedini Zidane





OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO.

LOCAL: BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE

DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ

TABELA : SEINFRA 027.1 DESONERADA, SINAP 2019/11

BDI: 26,50% - SERVIÇOS.

RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 44.159.038/0001-87



CONSTRUTORA & LOCAÇÕES  
R. João Wanderley, nº 1838, Morada Nova - CE  
CNPJ: 44.159.038/0001-87

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.4	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	SINAPI	M2	1.118,04	R\$ 15,08	R\$ 4,00	R\$ 19,08	R\$ 21.332,20
9.5	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	464,90	R\$ 29,53	R\$ 7,83	R\$ 37,36	R\$ 17.368,66
9.6	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	205,43	R\$ 11,80	R\$ 3,13	R\$ 14,93	R\$ 3.067,07
9.7	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	205,43	R\$ 19,30	R\$ 5,11	R\$ 24,41	R\$ 5.014,55
9.8	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	197,35	R\$ 14,42	R\$ 3,82	R\$ 18,24	R\$ 3.599,66
<b>10</b>		<b>DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS</b>							<b>R\$ 5.801,60</b>
10.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	M	10,40	R\$ 28,01	R\$ 7,42	R\$ 35,43	R\$ 368,47
10.2	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	M	94,00	R\$ 42,31	R\$ 11,21	R\$ 53,52	R\$ 5.030,88
10.3	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,28	R\$ 248,43	R\$ 65,83	R\$ 314,26	R\$ 402,25
<b>11</b>		<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>							<b>R\$ 2.591,38</b>
11.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 655,31	R\$ 173,66	R\$ 828,97	R\$ 1.657,94
11.2	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 256,83	R\$ 68,06	R\$ 324,89	R\$ 649,78
11.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 44,88	R\$ 11,89	R\$ 56,77	R\$ 113,54
11.4	GPU05	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE. "SAÍDA DE EMERGÊNCIA"	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 33,62	R\$ 8,91	R\$ 42,53	R\$ 85,06
11.5	GPU06	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE. "EXTINTOR DE INCÊNDIO"	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 33,62	R\$ 8,91	R\$ 42,53	R\$ 85,06
<b>12</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V</b>							<b>R\$ 21.970,92</b>
<b>12.1</b>		<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>							<b>R\$ 2.815,96</b>

3012  
Morada Nova - CE

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES - CNPJ: 44.159.038/0001-87

Rua Joaquim Wanderley, Nº 1838, Bairro Nova Morada, Morada Nova - Ce.

Tel: (88) 9 8876 0403, Email: zeipconstrutora@gmail.com

ZENEDINI ZIDANE  
SAMPALHO  
CAVALCANTE  
CONSTRUCOES-441  
59036000187

Assinado eletronicamente  
por ZENEDINI ZIDANE  
SAMPALHO CAVALCANTE  
CONSTRUCOES-441  
0187  
Data: 2022.01.21 19:30:41  
-03:07

3012



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO.  
 LOCAL: BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE  
 DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ  
 TABELA : SEINFRA 027.1 DESONERADA, SINAP 2019/11  
 BDI: 26.50% - SERVIÇOS.

RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME  
 CNPJ: 44.159.038/0001-87



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
12.1.1	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 309,22	R\$ 81,94	R\$ 391,16	R\$ 391,16	
12.1.2	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.346,65	R\$ 356,86	R\$ 1.703,51	R\$ 1.703,51	
12.1.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 20,68	R\$ 5,48	R\$ 26,16	R\$ 183,12	
12.1.4	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 84,95	R\$ 22,51	R\$ 107,46	R\$ 214,92	
12.1.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 136,92	R\$ 36,28	R\$ 173,20	R\$ 173,20	
12.1.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 118,62	R\$ 31,43	R\$ 150,05	R\$ 150,05	
12.2	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>									
12.2.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	113,35	R\$ 15,06	R\$ 3,99	R\$ 19,05	R\$ 2.159,32	
12.2.2	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	23,10	R\$ 40,50	R\$ 10,73	R\$ 51,23	R\$ 1.183,41	
12.3	<b>CABOS E FIOS CONDUTORES</b>									
12.3.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	160,00	R\$ 6,10	R\$ 1,62	R\$ 7,72	R\$ 1.235,20	
12.3.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	470,00	R\$ 7,41	R\$ 1,96	R\$ 9,37	R\$ 4.403,90	
12.3.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	40,00	R\$ 8,18	R\$ 2,17	R\$ 10,35	R\$ 414,00	
12.4	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>									
12.4.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 16,24	R\$ 4,30	R\$ 20,54	R\$ 164,32	
12.4.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 19,23	R\$ 5,10	R\$ 24,33	R\$ 24,33	
12.4.3	CPU07	LUMINÁRIA DE ALUMINIO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, REFLETOR 17" COM GRADIL ARAMADO E BASE E40 PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA 500W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	24,00	R\$ 315,23	R\$ 83,54	R\$ 398,77	R\$ 9.570,48	
13	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICA (SPDA)</b>									
13.1	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 262,68	R\$ 69,61	R\$ 332,29	R\$ 1.993,74	
14	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
14.1	GERAL								R\$ 34.640,36	
									R\$ 13.607,32	



ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES - CNPJ: 44.159.038/0001-87  
 Rua Joaquim Wanderley, Nº 1838, Bairro Nova Morada, Morada Nova - Ce.  
 Tel: (88) 9 8876 0403, Email: zeipconstrutora@gmail.com

ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES-441  
 59038000187  
 Atividade de forma digital por ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES-4415903800187  
 0187  
 Dv: 2022.01.21 17:51:02  
 -45/07







OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO.  
 LOCAL: BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE

DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ

TABELA : SEINFRA 027.1 DESONERADA, SINAP 2019/11

BDI: 26,50% - SERVIÇOS.

RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 44.159.038/0001-87



CONSTRUTORA & LOCAÇÕES  
 (06) 98876-0403 / 2135.1997  
 www.zeipconstrutora.com.br

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
15.3	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	281,29	R\$ 47,68	R\$ 12,64	R\$ 60,32	R\$ 16.967,41
15.4	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	6,25	R\$ 52,24	R\$ 13,84	R\$ 66,08	R\$ 413,00
15.5	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	230,89	R\$ 276,03	R\$ 73,15	R\$ 349,18	R\$ 80.622,17
15.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	31,09	R\$ 112,47	R\$ 29,80	R\$ 142,27	R\$ 4.423,17
16	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>								
16.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	900,14	R\$ 1,16	R\$ 0,31	R\$ 1,47	R\$ 1.323,21
17	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								
17.1	CXXXX PMN	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	6,00	R\$ 3.276,20	R\$ 868,19	R\$ 4.144,39	R\$ 24.866,34
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 719.682,03</b>

Setecentos e Dezenove Mil Seiscentos e Oitenta e Dois reais e Três centavos

Morada Nova-Ce, 16 de Dezembro de 2021

Representante Legal  
 Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante  
 Nº CPF: 076.515.493-50

ZENEDINI ZIDANE  
 SAMPAIO  
 CAVALCANTE  
 CONSTRUÇÕES-4  
 4159038000187

Engenheiro Civil  
 Sergio Augusto Magalhães Barbosa  
 Nº CREA: 9.853D – PA

SERGIO AUGUSTO  
 MAGALHAES  
 BARBOSA-375289  
 80200



ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES - CNPJ: 44.159.038/0001-87

Rua Joaquim Wanderley, Nº 1838, Bairro Nova Morada, Morada Nova - Ce.

Tel: (88) 9 8876 0403, Email: zeipconstrutora@gmail.com

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO.

LOCAL: BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE

DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ

RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 44.159.038/0001-87

TABELA : SEINFRA 027.1 DESONERADA, SINAP 2019/11

BDI: 26,50% - SERVIÇOS.

**CRONGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.180,97	100,00% R\$ 13.180,97						100,00% R\$ 13.180,97
2	MURO E FECHAMENTO	R\$ 101.327,04	100,00% R\$ 101.327,04						100,00% R\$ 101.327,04
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.767,24		100,00% R\$ 4.767,24					100,00% R\$ 4.767,24
4	FUNDAÇÕES	R\$ 27.804,58		100,00% R\$ 27.804,58					100,00% R\$ 27.804,58
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 172.232,00		40,00% R\$ 68.892,80	60,00% R\$ 103.339,20				100,00% R\$ 172.232,00
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 17.847,76			50,00% R\$ 8.923,88	50,00% R\$ 8.923,88			100,00% R\$ 17.847,76
7	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 90.819,99				70,00% R\$ 63.573,99	30,00% R\$ 27.246,00		100,00% R\$ 90.819,99
8	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 14.371,19				100,00% R\$ 14.371,19			100,00% R\$ 14.371,19
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 76.987,49					70,00% R\$ 53.891,24	30,00% R\$ 23.096,25	100,00% R\$ 76.987,49
10	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 5.801,60					100,00% R\$ 5.801,60		100,00% R\$ 5.801,60
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 2.591,38						100,00% R\$ 2.591,38	100,00% R\$ 2.591,38
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 21.970,92				50,00% R\$ 10.985,46	50,00% R\$ 10.985,46		100,00% R\$ 21.970,92
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 1.993,74						100,00% R\$ 1.993,74	100,00% R\$ 1.993,74
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 34.640,36						100,00% R\$ 34.640,36	100,00% R\$ 34.640,36
15	PASSEIO E ESTACIONAMENTO	R\$ 107.156,22					30,00% R\$ 32.146,87	70,00% R\$ 75.009,35	100,00% R\$ 107.156,22
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.323,21						100,00% R\$ 1.323,21	100,00% R\$ 1.323,21
17	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 24.866,34	16,67% R\$ 4.145,22	16,67% R\$ 4.145,22	16,67% R\$ 4.145,22	16,67% R\$ 4.145,22	16,67% R\$ 4.145,22	16,67% R\$ 4.142,73	100,00% R\$ 24.866,34
		R\$ 719.682,03	R\$ 118.653,23	R\$ 105.609,84	R\$ 170.408,30	R\$ 101.999,74	R\$ 134.213,90	R\$ 142.797,02	R\$ 719.682,03
			R\$ 118.653,23	R\$ 224.263,07	R\$ 340.671,97	R\$ 442.671,11	R\$ 576.885,01	R\$ 719.682,03	

Setecentos e Dezenove Mil Seiscentos e Oitenta e Dois reais e Três centavos

Morada Nova-Ce., 16 de Dezembro de 2021

Representante Legal  
Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante  
Nº CPF: 076.515.493-50

ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES:441590380001  
:441590380001  
87  
Assinado de forma digital por ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES:44159038000187  
Dados: 2022.01.21 19:50:34 -03'00"

Engenheiro Civil  
Sergio Augusto Magalhães Barbosa  
Nº CREA: 9.853D - PA

Assinado de forma digital por SERGIO AUGUSTO MAGALHAES BARBOSA:375289 BARBOSA:37 80200  
528980200  
Dados: 2022.01.21 19:49:59 -03'00"



Zaip Construtora e Locações - CNPJ: 44.159.038/0001-87  
Rua Joaquim Wanderley, Nº 1838, Bairro Nova Morada, Morada Nova - Ce.  
Tel: (88) 9 8876 0403, Email: zeipconstrutora@gmail.com



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO.  
LOCAL: BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE  
DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ  
TABELA : SEINFRA 027.1 DESONERADA, SINAP 2019/11  
BDI: 26,50% - SERVIÇOS.  
RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 44.159.038/0001-87

### COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI - SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>4,56</b>
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,65
<b>TOTAL</b>		<b>7,45</b>
<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB ( 0%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>11,15</b>

**BDI = 26,50%**  
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Morada Nova-Ce, 16 de Dezembro de 2021

Representante Legal  
Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante  
Nº CPF: 076.515.493-50

Engenheiro Civil  
Sergio Augusto Magalhães Barbosa  
Nº CREA: 9.853D – PA

ZENEDINI  
ZIDANE  
SAMPAIO  
CAVALCANTE  
CONSTRUCOES: 59038000187  
4415903800018  
7

Assinado de forma digital por ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE  
CONSTRUCOES:44159038000187  
Dados: 2022.01.21 19:51:12 -03'00'

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES - CNPJ: 44.159.038/0001-87  
Rua Joaquim Wanderley, Nº 1838, Bairro Nova Morada, Morada Nova - Ce.  
Tel: (88) 9 8876 0403, Email: zeipconstrutora@gmail.com

SERGIO  
AUGUSTO  
MAGALHAE  
S  
BARBOSA:3  
7528980200

Assinado de forma digital por SERGIO AUGUSTO MAGALHAES BARBOSA:37528980200  
Dados: 2022.01.21 19:51:48 -03'00'





OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO  
 LOCAL: BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE  
 DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ  
 TABELA : SEINFRA 027.1 DESONERADA, SINAP 2019/11  
 BDI: 26,50% - SERVIÇOS.  
 RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME  
 CNPJ: 44.159.038/0001-87

### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,76	3,67
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,29</b>	<b>11,77</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

Horista = 85,08%  
 Mensalista = 48,60%  
 A + B + C + D

ZENEDINI Assinado de forma  
 ZIDANE digital por  
 SAMPAIO ZENEDINI ZIDANE  
 CAVALCANTE SAMPAIO  
 CONSTRUCOE CAVALCANTE  
 S:4415903800 CONSTRUCOES:44  
 0187 159038000187  
 Dados: 2022.01.21  
 19:52:39 -03'00'

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES - CNPJ: 44.159.038/0001-87  
 Rua Joaquim Wanderley, Nº 1838, Bairro Nova Morada, Morada Nova - Ce.  
 Tel: (88) 9 8876 0403, Email: zeipconstrutora@gmail.com





OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO.  
 LOCAL: BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE  
 DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ  
 TABELA : SEINFRA 027.1 DESONERADA, SINAP 2019/11  
 BDI: 26,50% - SERVIÇOS.  
 RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME  
 CNPJ: 44.159.038/0001-87

### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Faltas Justificadas	1,55	0,00
B8	Dias de Chuvas	0,11	0,08
B9	Auxílio Acidente de Trabalho	8,71	6,73
B10	Férias Gozadas	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
 Mensalista = 47,76%  
 A + B + C + D

Morada Nova-Ce, 16 de Dezembro de 2021

Representante Legal  
 Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante  
 Nº CPF: 076.515.493-50

Engenheiro Civil  
 Sergio Augusto Magalhães Barbosa  
 Nº CREA: 9.853D - PA

ZENEDINI ZIDANE  
 SAMPAIO  
 CAVALCANTE  
 CONSTRUÇÕES:4  
 4159038000187

Assinado de forma digital  
 por ZENEDINI ZIDANE  
 SAMPAIO CAVALCANTE  
 CONSTRUÇÕES:44159038  
 000187  
 Dados: 2022.01.21  
 19:53:23 -03'00'

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES - CNPJ: 44.159.038/0001-87  
 Rua Joaquim Wanderley, Nº 1838, Bairro Nova Morada, Morada Nova - Ce.  
 Tel: (88) 9 8876 0403, Email: zeipconstrutora@gmail.com

SERGIO  
 AUGUSTO  
 MAGALHAES  
 BARBOSA:37  
 528980200

Assinado de forma digital por SERGIO AUGUSTO MAGALHAES BARBOSA:37528980200  
 Dados: 2022.01.21  
 19:54:01 -03'00'