



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CARTA-PROPOSTA



Caririáçu - Ceará, 16 de Dezembro de 2021.

À
Prefeitura Municipal de Morada Nova- CE
Comissão Permanente de Licitação.
REF.: Tomada de Preços N°TP-003/2021-SEJUV

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de Tomada de Preços N° TP-003/2021-SEJUV cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE**, pelo preço global de R\$ 710.340,67 (**Setecentos e Dez Mil, Trezentos e Quarenta Reais e Sessenta e Sete Centavos**), com prazo de execução de acordo com o edital e projeto.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Cícero George Quirino Araújo Sousa, portador da carteira de Identidade n°. 20030990659-38 e CPF n° 034.926.773-12, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, que na elaboração dos preços unitários, contaram todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários a execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sócias, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários a execução dos serviços, que na elaboração da proposta de preços, observou as seguintes condições: os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: material, custos horários de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transporte, seguros e lucro.

Atenciosamente,

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

G7-Fls. 01 / 129

Marcel Mesquita Fontenele
ENGA CIVIL - CREA / CE 38614/D
RNP 060147260-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO	DATA : 10/12/2021	BDI : 26,50%
DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	VERSIÃO	HORA
LOCAL: HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	SINAPI 2018/11 COM DESONERAÇÃO	85,08% 48,60% 12/2019
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							13.101,99
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	147,85	39,18	2.244,36
1.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	982,06	260,25	1.242,31
1.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.269,04	336,30	1.605,34
1.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	900,14	0,25	0,07	288,04
1.5	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.569,50	3,89	1,03	7.721,94
2	MURO E FECHAMENTO							100.090,60
2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	232,00	273,35	72,44	345,79
2.2	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5.00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	38,00	287,07	76,07	363,14
2.3	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	10,00	479,68	127,12	606,80
3	MOVIMENTO DE TERRA							4.754,05
3.1	FUNDAÇÕES							3.333,20
3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	39,52	41,21	10,92	52,13
3.1.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	21,46	26,43	7,00	33,43
3.1.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	16,62	26,43	7,00	33,43
3.2	ARQUIBANCADAS							1.420,85
3.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	12,29	91,39	24,22	115,61

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO			
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
LOCAL:	HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE			
		DATA :	10/12/2021	BDI : 26,50%
		FONTE	VERSÃO	HORA
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
		SINAPI	2018/11 COM DESONERAÇÃO	85,08% 48,60% 12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
4		FUNDAÇÕES							27.436,75
4.1		CONCRETO ARMADO - SAPATAS							11.004,90
4.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	21,46	37,58	9,96	47,54	1.020,21
4.1.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	32,65	65,67	17,40	83,07	2.712,24
4.1.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	202,33	13,80	3,66	17,46	3.532,68
4.1.4	C0843	CONCRETO P/IVBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,37	415,69	110,16	525,85	2.823,81
4.1.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	5,37	134,84	35,73	170,57	915,96
4.2		BALDRAME DO MURO DE FECHAMENTO DA QUADRA							16.431,85
4.2.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	72,60	65,67	17,40	83,07	6.030,88
4.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	300,08	13,80	3,66	17,46	5.239,40
4.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	89,52	12,06	3,20	15,26	1.366,08
4.2.4	C0843	CONCRETO P/IVBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,45	415,69	110,16	525,85	2.865,88
4.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	5,45	134,84	35,73	170,57	929,61
5		SUPERESTRUTURA							169.804,87
5.1		CONCRETO ARMADO - PILARES							35.244,42
5.1.1	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	129,22	131,50	34,85	166,35	21.495,75
5.1.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	405,53	13,80	3,66	17,46	7.080,55
5.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	72,91	12,06	3,20	15,26	1.112,61
5.1.4	C0843	CONCRETO P/IVBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	6,82	415,69	110,16	525,85	3.586,30

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caucaia - CE - FONE: 88 9 96557097.

Cícero George Quintino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenelle
 ENGº CIVIL - CREA/CE 38664/20
 RNP 060147260-3

G7-Fls. 02/1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMOGENES HENRIQUE GIRAO			
DATA:	10/12/2021	BDI:	26,50%	
DESCRÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	HERMOGENES HENRIQUE GIRAO NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA - CE	SINAPI	2018/11 COM DESONERAÇÃO	85,08% 48,60% 12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
5.1.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	6,82	228,25	60,49	288,74	1.969,21
5.2		CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES DO MURO E ARQUIBANCADA							10.820,63
5.2.1	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	33,81	131,50	34,85	166,35	5.624,29
5.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	180,32	13,80	3,66	17,46	3.148,39
5.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	43,99	12,06	3,20	15,26	671,29
5.2.4	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,69	415,69	110,16	525,85	888,69
5.2.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,69	228,25	60,49	288,74	487,97
5.3		CONCRETO ARMADO - PISO DA QUADRA							68.287,76
5.3.1	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	43,01	87,66	23,23	110,89	4.769,38
5.3.2	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	SINAPI	M2	860,25	4,73	1,25	5,98	5.144,30
5.3.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	860,25	9,55	2,53	12,08	10.391,82
5.3.4	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	23,04	15,11	4,00	19,11	440,29
5.3.5	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	SINAPI	M2	860,25	41,69	11,05	52,74	45.369,59
5.3.6	C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm)	SEINFRA	M	45,60	37,66	9,98	47,64	2.172,38
5.4		CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS							3.294,10
5.4.1	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	5,76	131,50	34,85	166,35	958,18
5.4.2	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	43,19	9,55	2,53	12,08	521,74
5.4.3	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,45	415,69	110,16	525,85	1.814,18
5.5		ESTRUTURA METÁLICA							52.157,96

Marcel Mesquita Fontenelle

 ENG. CIVIL - CREA/CE 38619/D

 RNP 0504472603

 Página 3

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99

 Rua José Nogueira de Melo Nº1025, Bairro N. Sra. do Carmo

 Carriacçu - CE - FONE: 88 9 98651097.

 G7 Construções e Serviços Eireli - EPP

 Cicero George Quilino Araújo Sousa

 Sócio Administrador

 CPF 034.926.773-12

G7 - Fis. 04/1/1/1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMOGENES HENRIQUE GIRAO

DATA: 10/12/2021 BDI: 26,50%

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: HERMOGENES HENRIQUE GIRAO NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA - CE

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% DATA REF. 05/2021
SINAPI 2019/11 COM DESONERAÇÃO 85,08% 48,60% 12/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.5.1	C1326	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	169,87	143,13	37,93	181,06	30.756,66
5.5.2	C1602	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 40m	SEINFRA	M2	223,73	44,53	11,80	56,33	12.602,71
5.5.3	COMP-31693268	ESTRUTURAS EM AÇO DOS PILARES	PRÓPRIA	M2	33,47	207,81	55,07	262,88	8.798,59
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL								
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								
6.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	197,35	59,18	15,68	74,86	14.773,62
6.2	ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS								
6.2.1	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	37,27	61,51	16,30	77,81	2.899,98
7	SISTEMA DE COBERTURA								
7.1	COMP-07340479	TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, ESPESSURA 0,5MM (FECHAMENTO LATERAL)	PRÓPRIA	M2	177,16	41,19	10,92	52,11	9.231,81
7.2	COMP-62160947	TELHA METÁLICA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL, ESPESSURA 0,5MM (COBERTURA EM ARCO)	PRÓPRIA	M2	1.118,04	41,19	10,92	52,11	58.261,06
7.3	COMP-15113485	TELHA METÁLICA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL, ESPESSURA 0,5MM (FECHAMENTO LATERAL)	PRÓPRIA	M2	109,40	41,19	10,92	52,11	5.700,83
7.4	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	M2	102,78	57,88	15,34	73,22	7.525,55
7.5	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	74,70	72,08	19,10	91,18	6.811,15
7.6	C3084	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	SEINFRA	M	112,70	10,38	2,75	13,13	1.479,75
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS								
8.1	REVESTIMENTO INTERNO								
8.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3-ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	205,43	6,12	19,62	25,74	7.333,85
8.1.2	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	205,43	22,10	5,86	27,96	5.743,82



G7 Construções e Serviços Eireli - EPP

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Catiaguá - CE - FONE: 88 9 98551097.

Cicero Georje Quadrim Atraijo Sousa
Sócio Administrador
CPF: 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNP 050147263-9

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO	DATA : 10/12/2021	BDI : 26,50%
DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FORTE SEINFRA	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	HORA SINAPI	MES 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.2		REVESTIMENTO EXTERNO							7.045,40
8.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	197,35	6,12	1,62	7,74	1.527,49
8.2.2	C2121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	197,35	22,10	5,86	27,96	5.517,91
9		PINTURA E ACABAMENTOS							76.447,61
9.1	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	32,76	37,02	9,81	46,83	1.534,15
9.2	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/ REVÓLVER	SEINFRA	M2	406,68	10,85	2,88	13,73	5.583,72
9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	406,68	37,53	9,95	47,48	19.309,17
9.4	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	SINAPI	M2	1.118,04	14,82	3,93	18,75	20.963,25
9.5	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	464,90	29,63	7,85	37,48	17.424,45
9.6	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	205,43	11,78	3,12	14,90	3.060,91
9.7	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	205,43	19,22	5,09	24,31	4.994,00
9.8	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMAÓ EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	197,35	14,33	3,80	18,13	3.577,96
10		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							5.702,79
10.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	M	10,40	27,36	7,25	34,61	359,94
10.2	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	M	94,00	41,60	11,02	52,62	4.946,28
10.3	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,28	244,92	64,90	309,82	396,57
11		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							2.530,12
11.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	638,65			1.277,30
11.2	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	2,00	250,67			501,34



 867,89
 317,10
 3471

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 96651097.

Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

G7-Pis 06 / 1 / 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO			
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
LOCAL:	HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE			
	DATA :	10/12/2021	BDI :	26,50%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	SINAPI	2019/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	48,60%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
11.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	2,00	45,05	11,94	56,99	113,98
11.4	COMP-40325089	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "SAÍDA DE EMERGÊNCIA"	PRÓPRIA	UN	2,00	32,84	8,70	41,54	83,08
11.5	COMP-37834591	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "EXTINTOR DE INCÊNDIO"	PRÓPRIA	UN	2,00	32,84	8,70	41,54	83,08
12		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V							21.647,10
12.1		CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO							2.760,01
12.1.1	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	304,53	80,70	385,23	385,23
12.1.2	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.316,87	348,97	1.665,84	1.665,84
12.1.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	7,00	20,48	5,43	25,91	181,37
12.1.4	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	2,00	83,75	22,19	105,94	211,88
12.1.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	134,02	35,52	169,54	169,54
12.1.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	115,53	30,62	146,15	146,15
12.2		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							3.326,94
12.2.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	113,35	15,00	3,98	18,98	2.151,38
12.2.2	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	23,10	40,23	10,66	50,89	1.175,56
12.3		CABOS FIOS E CONDUTORES							6.009,80
12.3.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	160,00	6,07	1,61	7,68	1.228,80
12.3.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	470,00	7,35	1,95	9,30	4.371,00
12.3.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	40,00	8,10	2,15	10,25	410,00
12.4		ILUMINAÇÃO E TOMADAS							9.550,35

G7 Construções e Serviços Eireli EPP CNPJ:10.572.609/0001-99

Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Carnaúba - CE - FONE: 88 9 98651097.

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP

Cicero George Durinho Araújo Sousa
Sócio/Administrador
CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontanella

ENGº CIVIL - CREA/CE 38611/D

RNP 060147260-8

Página: 6

Morada Nova

3472

3472

3472

3472

3472

3472

3472

3472

3472

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO	DATA :	10/12/2021	BDI:	26,50%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	SINAPI	2018/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	48,80%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.4.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	16,05	4,25	20,30	162,40
12.4.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	1,00	19,06	5,05	24,11	24,11
12.4.3	COMP-37161978	LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, REFLETOR 17" COM GRADIL ARAMADO E BASE E40 PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA 500W; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	24,00	308,43	81,73	390,16	9.363,84
13		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)							1.962,00
13.1	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	6,00	258,50	68,50	327,00	1.962,00
14		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							33.851,98
14.1		GERAL							13.256,18
14.1.1	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	3.086,41	817,90	3.904,31	3.904,31
14.1.2	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	3.401,27	901,34	4.302,61	4.302,61
14.1.3	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	2.064,87	547,19	2.612,06	2.612,06
14.1.4	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	4,80	401,38	106,37	507,75	2.437,20
14.2		PORTÃO E GRADIL METÁLICO							20.595,80
14.2.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	52,80	279,80	74,15	353,95	18.688,56
14.2.2	COMP-24904256	PORTÃO DE TUBO DE AÇO DE 2" E TELA GALVANIZADA (0,9X2)m	PRÓPRIA	UN	2,00	753,85	199,77	953,62	1.907,24
15		PASSEIO E ESTACIONAMENTO							105.607,24
15.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	99,82	23,46	6,22	29,68	2.962,66
15.2	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	SINAPI	M2	287,54	4,73	7,25	12,98	1.719,49



ENR CIVIL - CREA/CE 306141D
RNP 060147260-8

GT Construções e Serviços
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO			
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
LOCAL:	HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE			
DATA:	10/12/2021	BDI:	26,50%	
FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
SINAPI	2019/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	49,80%	12/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
15.3	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	281,29	46,65	12,36	59,01	16.598,92
15.4	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	6,25	51,09	13,54	64,63	403,94
15.5	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	230,89	272,37	72,18	344,55	79.553,15
15.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	31,09	111,09	29,44	140,53	4.369,08
16	SERVIÇOS FINAIS								
16.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	900,14	1,17	0,31	1,48	1.332,21
17	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
17.1	COMP-19454839	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	PRÓPRIA	MÊS	6,00	3.294,91	873,15	4.168,06	25.008,36
									VALOR BDI TOTAL: 148.820,47
									VALOR ORÇAMENTO: 561.520,20
									VALOR TOTAL: 710.340,87

Setecentos e Dez Mil Trezentos e Quarenta reais e Sessenta e Sete centavos



Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 38814/D
 RNP 060147260-6

G7 Construções e Serviços Eireli EPP
 Cicero George Quintino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

[Handwritten signatures and initials]

G7-Fls 09/1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO	DATA: 10/12/2021	BDI: 26,50%
DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	VERSÃO:	HORA:
LOCAL: HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	MES: 83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	SINAPI: 2019/11 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.: 85,08% 48,60% 12/2019
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.101,99	100,00 % 13.101,99						100,00 % 13.101,99
2	MURO E FECHAMENTO	100.090,60	100,00 % 100.090,60						100,00 % 100.090,60
3	MOVIMENTO DE TERRA	4.754,05		100,00 % 4.754,05					100,00 % 4.754,05
4	FUNDAÇÕES	27.436,75		100,00 % 27.436,75					100,00 % 27.436,75
5	SUPERESTRUTURA	169.804,87		40,00 % 67.921,95	50,00 % 101.882,92				100,00 % 169.804,87
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	17.673,60			50,00 % 8.836,80	50,00 % 8.836,80			100,00 % 17.673,60
7	SISTEMA DE COBERTURA	89.010,15				70,00 % 62.307,11	30,00 % 26.703,04		100,00 % 89.010,15
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	14.379,25				100,00 % 14.379,25			100,00 % 14.379,25
9	PINTURA E ACABAMENTOS	76.447,61					70,00 % 53.513,33	30,00 % 22.934,28	100,00 % 76.447,61
10	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	5.702,79					100,00 % 5.702,79		100,00 % 5.702,79
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	2.530,12						100,00 % 2.530,12	100,00 % 2.530,12
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	21.647,10				50,00 % 10.823,55	50,00 % 10.823,55		100,00 % 21.647,10
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1.962,00						100,00 % 1.962,00	100,00 % 1.962,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	33.851,98						100,00 % 33.851,98	100,00 % 33.851,98
15	PASSEIO E ESTACIONAMENTO	105.607,24					30,00 % 31.682,17	70,00 % 73.925,07	100,00 % 105.607,24
16	SERVIÇOS FINAIS	1.332,21						100,00 % 1.332,21	100,00 % 1.332,21

G7-Fls. 10/11



Matheus Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNP 060147260-8

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Caririaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO			DATA :	10/12/2021	BDI :	26,50%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE			SINAPI	2018/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	48,60%	12/2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
17	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25.008,36	15,57 %	15,57 %	15,67 %	18,67 %	18,66 %	15,66 %	100,00 %
			3.893,80	3.893,80	3.918,81	4.669,06	4.716,58	3.916,31	25.008,36
		710.340,67	117.086,39	104.006,55	114.638,53	101.015,77	133.141,46	140.451,97	710.340,67
			117.086,39	221.092,94	335.731,47	436.747,24	569.888,70	710.340,67	

G7-Fls. 11 / 11



G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP 060147260-8

COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 10/12/2021	BDI : 26,50%			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MEG	REF.
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
LOCAL:	HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	SINAPI	2019/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	48,60%	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,65
	TOTAL	7,45

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	11,15



BDI = 26,50%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP

Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 024.226.773-12

Matheus Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D
RNP 060147260-8

G7 CONSTRUÇÕES		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				BDI : 26,50%		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO	DATA :	10/12/2021			HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	83,85%	47,70%	05/2021		
LOCAL:	HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	SEINFRA	2019/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	48,60%	12/2019		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	SINAPI	2019/11 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A	0,00	0,00
A1	INSS	1,50	1,50
A2	SESI	1,00	1,00
A3	SENAI	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI		
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B	17,85	0,00
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,71	0,00
B2	Feriados	0,90	0,69
B3	Auxílio - Enfermidade	10,83	8,33
B4	13º Salário	0,07	0,06
B5	Licença Paternidade	0,72	0,56
B6	Faltas Justificadas	1,55	0,00
B7	Dias de Chuvas	0,11	0,09
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	9,20	7,08
B9	Férias Gozadas	0,03	0,03
B10	Salário Maternidade		
TOTAL		44,97	16,84

C	GRUPO C	5,58	4,28
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,13	0,10
C2	Aviso Prévio Trabalhado	4,37	3,36
C3	Férias Indenizadas	4,76	3,67
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,47	0,36
C5	Indenização Adicional		
TOTAL		15,29	11,77

D	GRUPO D	7,55	2,83
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,47	0,36
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		
TOTAL		8,02	3,19

Horista = 85,08%
Mensalista = 48,60%

A + B + C + D
G7 Construções e Serviços EIRELI EPP
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.028.273-12

Marcel Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D
RNP 060147260-8




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO	DATA:	10/12/2021	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	BDI:	26,50%	
LOCAL:	HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SINAPI	2019/11 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	86,08%
				48,00%
				12/2019
				0,00%
				0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B	HORA %	MES %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C	HORA %	MES %
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D	HORA %	MES %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.326.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D
RNP 060147260-8