



Curva ABC



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E QUADRA NA LOCALIDADE DE PATINHOS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E QUADRA NA LOCALIDADE DE PATINHOS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE			
LOCAL:	LOCALIDADE PATINHOS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE			
	DATA :	VERSÃO	HORA	BDI :
	05/11/2021	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	26,50%
		2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	FONTE	SEINFRA	MEB	DATA REF.
	SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%	05/2021
		2021/09 COM DESONERAÇÃO	47,76%	10/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	SERVICO	M2	175,22	362,76	63.562,81	19,99	19,99	A
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	SERVICO	M2	363,09	116,85	42.427,07	13,34	33,33	A
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M2	474,45	67,74	32.139,24	10,11	43,44	A
C0842	CONCRETO PIVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	SERVICO	M3	37,43	527,16	19.731,60	6,21	49,65	A
C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	SERVICO	M	363,09	37,51	13.619,51	4,28	53,93	B
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	111,13	113,20	12.579,92	3,96	57,89	B
C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	SERVICO	M2	363,09	29,55	10.729,31	3,37	61,26	B
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	SERVICO	M3	13,81	774,18	10.691,43	3,36	64,62	B
C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	SERVICO	M2	208,19	51,30	10.680,15	3,36	67,98	B
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	SERVICO	M2	363,09	29,34	10.653,06	3,35	71,33	B
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	SERVICO	M3	16,42	535,32	8.789,95	2,76	74,10	B
C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L = 3.00m	SEINFRA	SERVICO	UN	6,00	1.171,52	7.029,12	2,21	76,31	B
93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M2	88,53	74,31	6.578,66	2,07	78,38	B
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	37,43	170,57	6.384,44	2,01	80,38	C
C4983	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	5.608,62	5.608,62	1,76	82,15	C
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	SERVICO	M2	39,55	132,56	5.242,75	1,65	83,80	C
C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3.00 X 2.00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	SERVICO	M	30,11	4.435,67	4.435,67	1,39	85,19	C
C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2.30M	SEINFRA	SERVICO	M	126,30	4.024,71	4.024,71	1,27	86,46	C
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	SERVICO	M	126,30	30,11	3.802,89	1,20	87,66	C
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	SERVICO	M2	133,02	26,29	3.497,10	1,10	88,75	C
C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	SEINFRA	SERVICO	M	474,75	6,98	3.313,76	1,04	89,79	C
C5032	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=8M, ALTURA LIVRE 6,60M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	1.624,56	3.249,12	1,02	90,82	C






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E QUADRA NA LOCALIDADE DE PATINHOS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E QUADRA NA LOCALIDADE DE PATINHOS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE			
LOCAL:	LOCALIDADE PATINHOS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE			
DATA:	05/11/2021	BDI:	26,50%	
FONTE SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA MES:	83,85%	47,76%
SINAPI:	202109 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	83,85%	47,76%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	SERVICO	M	158,25	19,15	3.030,49	0,95	91,77	C
C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	SERVICO	CJ	1,00	2.682,84	2.682,84	0,85	92,62	C
C1431	GRAMA EM PLACAS INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M2	109,50	24,50	2.682,75	0,84	93,46	C
COMPOS-01	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (2,0X1,5)m, INCLUSIVE PINTURA	PRÁ'PRIA	SERVICO	UN	2,00	1.072,33	2.144,66	0,67	94,13	C
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	SERVICO	M3	15,37	134,27	2.063,73	0,65	94,78	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	1.236,70	1,48	1.830,32	0,58	95,36	C
C0776	CHARISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRAZO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	208,19	7,82	1.628,05	0,51	95,87	C
C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	368,38	1.473,52	0,46	96,33	C
95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF_01/2017	SINAPI	SERVICO	M3	0,34	4.195,20	1.426,37	0,45	96,78	C
C3000	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.211,29	1.211,29	0,38	97,16	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	SERVICO	M3	22,09	52,13	1.151,55	0,36	97,53	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	6,00	191,61	1.149,66	0,36	97,89	C
C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	969,66	969,66	0,30	98,19	C
C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	904,62	904,62	0,28	98,48	C
C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJULO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	348,38	696,76	0,22	98,70	C
I1348	LONA PLASTICA PRETA	SEINFRA	MATERIAL	M2	363,09	1,52	551,90	0,17	98,87	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVICO	PT	2,00	271,06	542,12	0,17	99,04	C
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	SERVICO	M	18,00	24,88	447,84	0,14	99,18	C
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	SERVICO	M2	1.236,70	0,33	408,11	0,13	99,31	C
COMPO-002	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÁ'PRIA	SERVICO	UN	8,00	45,76	366,08	0,12	99,42	C
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	2,80	118,15	330,82	0,10	99,53	C
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	SERVICO	M2	56,79	5,69	323,14	0,10	99,63	C
C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	SERVICO	M2	1,60	169,29	270,86	0,09	99,71	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E QUADRA NA LOCALIDADE DE PATINHOS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E QUADRA NA LOCALIDADE DE PATINHOS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE				
LOCAL:	LOCALIDADE PATINHOS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE				
	DATA :	05/11/2021	BDI :	26,50%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	SINAPI	202109 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, CIBARRAMENTO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	218,23	218,23	0,07	99,78	C
C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	SERVICO	M2	14,00	12,41	173,74	0,05	99,84	C
C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	109,97	109,97	0,03	99,87	C
C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	SERVICO	UN	11,00	9,35	102,85	0,03	99,90	C
I6490	DISJUNTOR MONOPOLAR 4A	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	39,66	79,32	0,02	99,93	C
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	71,76	71,76	0,02	99,95	C
C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	35,23	70,46	0,02	99,97	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	26,26	52,52	0,02	99,99	C
I6491	DISJUNTOR MONOPOLAR 6A	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	29,75	29,75	0,01	100,00	C

Subtotal até 100,00% 317.972,83

Outros -0,04

Valor total do Orçamento 317.972,79




 Osmanir C. de Mendonça
 Engº Civil / CREA-CE:49409
 RN:061095914-0