



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Morada Nova



PLANILHA DE
SERVIÇOS

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE
Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE DOURADO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE
Local: LOCALIDADE DE DOURADO - ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE
Data: 08/12/2021
BDI: 26,85%

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA

| ITEM | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QTDE. |
|------|-------|---|------|----------|
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Mês | 6,00 |
| 1.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% | | |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | M2 | 22,44 |
| 2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 1.748,38 |
| 2.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 1.061,98 |
| 2.2 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | | |
| 3.0 | | MOVIMENTO DE TERRA | M3 | 37,17 |
| 3.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 37,17 |
| 3.2 | C2860 | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA | | |
| 4.0 | | DRENAGEM | M | 304,45 |
| 4.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | | |
| 5.0 | | PAVIMENTAÇÃO | M2 | 708,05 |
| 5.1 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 67,45 |
| 5.2 | C5027 | PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 43,44 |
| 5.3 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | | |
| 6.0 | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PT | 1,00 |
| 6.1 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | M | 18,00 |
| 6.2 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | UN | 1,00 |
| 6.3 | C2506 | TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" | UN | 1,00 |
| 6.4 | C0603 | CAIXA EM ALVENARIA (40x40x60cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 1,00 |
| 6.5 | C2158 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") | | |
| 7.0 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | M | 106,56 |
| 7.1 | C1197 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") | M | 213,12 |
| 7.2 | C0537 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | UN | 1,00 |
| 7.3 | C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | UN | 1,00 |
| 7.4 | C1124 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | UN | 1,00 |
| 7.5 | C1099 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A | | |
| 7.6 | C4983 | LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 2,00 |
| 7.7 | C0326 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M | UN | 1,00 |
| 7.8 | C0603 | CAIXA EM ALVENARIA (40x40x60cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 3,00 |
| 8.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | M | 42,00 |
| 8.1 | C0361 | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) | UN | 1,00 |
| 8.2 | C0352 | BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 2,00 |
| 8.3 | C2997 | ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 1,00 |
| 8.4 | C3643 | CARROSSEL TIPO OLA, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 1,00 |
| 8.5 | C3000 | GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 4,00 |
| 8.6 | C3451 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm | | |
| 9.0 | | QUADRA DE ESPORTES | M2 | 38,74 |
| 9.1 | C1070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | M3 | 1,16 |
| 9.2 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 1,16 |
| 9.3 | C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | M2 | 38,74 |
| 9.4 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 38,74 |
| 9.5 | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 129,12 |
| 9.6 | C4167 | LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA | M2 | 665,04 |
| 9.7 | C1910 | PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" | M | 224,96 |
| 9.8 | C1040 | DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA | M2 | 159,90 |
| 9.9 | C0035 | ALAMBRAO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA | UN | 1,00 |
| 9.10 | C2903 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1x2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO | | |
| 9.11 | C1349 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES | CJ | 1,00 |
| 9.12 | C1351 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS | CJ | 1,00 |
| 9.13 | C4986 | PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 4,00 |
| 10.0 | | LIMPEZA GERAL | M2 | 1.748,38 |
| 10.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | | |

Osmenir C. de Mendonça Jr
Engº Civil / CREA-CE: 06460-0
RN: 061086914-0