



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Morada Nova



MEMORIA  
DE  
CÁLCULO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE**  
Obra: **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA RUA SEM DENOMINAÇÃO NA COMUNIDADE LINHA BASE DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE**  
Local: **LOCALIDADE LINHA BASE DE BAIXO - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE**  
Data: **06/12/2021**  
BDI: **26,85%**

027.1 – DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA

**RUA SEM DENOMINAÇÃO**

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	3,00
		3 meses		3,00
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.020,80
		[Comprimento - Estaca E00 até Estaca E18 + 17,60 m (377,60 m) x largura (5,00 m)]		3.020,80
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	22,44
		comprimento (5,00 m) x largura (3,74 m)		22,44
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.020,80
		[Comprimento - Estaca E00 até Estaca E18 + 17,60 m (377,60 m) x largura (5,00 m)]		3.020,80
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.756,48
		[Comprimento - Estaca E00 até Estaca E18 + 17,60 m (377,60 m) x largura descontando sarjeta (7,30 m)]		2.756,48
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	771,20
		[Comprimento - Estaca E00 até Estaca E18 + 17,60 m (377,60 m) x 2 laterais] + [Fechamento da rua (5,00m + 5,00m)]		771,20
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	26,43
		sarjeta [comprimento (755,20m) x largura (0,35 m) x espessura (0,10 m)]		26,43
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	26,43
		sarjeta [comprimento (755,20m) x largura (0,35 m) x espessura (0,10 m)]		26,43
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.020,80
		[Comprimento - Estaca E00 até Estaca E18 + 17,60 m (377,60 m) x largura (5,00 m)]		3.020,80

Osmanir C. de Mendonça Jr  
Eng.º Civil CREA-CE: 49409-D  
RN: 061095914-0