



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Morada Nova



MEMORIA DE CÁLCULO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE  
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DE PATOS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE  
Local: LOCALIDADE DE PATOS, DISTRITO ARUARU - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE  
Data: 05/05/2022  
BDI: 26,85%

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA

GERAL

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	22,44
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER comprimento (5,00 m) x largura (3,74 m)		22,44

RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉS	3,00
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% 3 meses		3,00
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	3.603,29
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) [Comprimento Trecho I - Estaca E06 a Estaca E07 + 13,21 m (153,21 m) x largura (5,00 m)] + [Comprimento Trecho II - Estaca E07 + 13,21 m a Estaca E08 + 3,14 m (9,93 m) x largura média (5,50 m)] + [Comprimento Trecho III - Estaca E08 + 3,14 m a Estaca E31 + 6,91 m (159,77 m) x largura (5,00 m)]		3.603,29
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	M2	3.603,29
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO [Comprimento Trecho I - Estaca E06 a Estaca E07 + 13,21 m (153,21 m) x largura (5,00 m)] + [Comprimento Trecho II - Estaca E07 + 13,21 m a Estaca E08 + 3,14 m (9,93 m) x largura média (5,50 m)] + [Comprimento Trecho III - Estaca E08 + 3,14 m a Estaca E31 + 6,91 m (159,77 m) x largura (5,00 m)]		3.603,29
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) [Comprimento Trecho I - Estaca E06 a Estaca E07 + 13,21 m (153,21 m) x largura desmontando sarjeta (4,90 m)] + [Comprimento Trecho II - Estaca E07 + 13,21 m a Estaca E08 + 3,14 m (9,93 m) x largura média desmontando sarjeta (4,90 m)] + [Comprimento Trecho III - Estaca E08 + 3,14 m a Estaca E31 + 6,91 m (159,77 m) x largura desmontando sarjeta (5,90 m)]	M	3.164,45
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL [Comprimento Estaca E06 até Estaca E31 + 6,91 m (526,91 m) x 2 laterais] + [Fechamento de rua (6,00m)]	M3	43,88
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M sarjeta [comprimento (1259,82m) x largura (0,35 m) x espessura (0,10 m)]	M3	43,88
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL sarjeta [comprimento (1259,82m) x largura (0,35 m) x espessura (0,10 m)]		43,88
3		SERVIÇOS DIVERSOS	M2	3.603,29
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA [Comprimento Trecho I - Estaca E06 a Estaca E07 + 13,21 m (153,21 m) x largura (5,00 m)] + [Comprimento Trecho II - Estaca E07 + 13,21 m a Estaca E08 + 3,14 m (9,93 m) x largura média (5,50 m)] + [Comprimento Trecho III - Estaca E08 + 3,14 m a Estaca E31 + 6,91 m (159,77 m) x largura (5,00 m)]		3.603,29

Osmanir C. de Mendonça Jr  
Engº Civil CREA-CE: 49409-D  
RN: 061095914-0