



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA




DECLARAÇÃO COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Foram utilizadas para o presente orçamento as seguintes tabelas:

- SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO;
- SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO;

Declaro que as composições unitárias dos itens do orçamento (CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE) permaneceram conforme as composições das tabelas citadas. As composições próprias encontram-se em anexo no projeto.

Morada Nova, 24 de agosto de 2022.


Osmanir Celestino de Medonça Junior
Engenheiro Civil
CREA/CE 49409-D



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE	DATA:	24/08/2022	BDI: 26,65%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE	FORNTE:	VERSÃO	HORA:	MES:	REF.:
LOCAL:	RUA JACINTO CRUZ, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,50%	47,46%	05/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMP-0XXX01 - POSTE DE CONCRETO H=14M, ALTURA LIVRE 12M, 3 PROJETOES, LÂMPADA DE LED 200W (UN) (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16796 CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	SEINFRA	M	42,00000000	6,80	285,60
11738 PROJOTOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	3,00000000	74,15	222,45
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,16750000	101,30	16,97
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,21060000	76,19	16,05
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	52,80000000	0,56	29,57
00042248 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	3,00000000	896,43	2.689,29
19463 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=14,00M, PESO APROXIMADO 1430KG	SEINFRA	UN	1,00000000	1.847,04	1.847,04
TOTAL Material:					5.106,97

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,00000000	16,57	530,24
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,10000000	17,25	53,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,10000000	21,02	65,16
TOTAL Serviço:					648,88

VALOR: 5.755,85

Comissão de Licitação
Nº 242

COMP-0XXX02 - LUMINÁRIA 1 PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=14M, ALTURA LIVRE 12M, LÂMPADA LED 200W, INCLUSIVE O POSTE (UN) (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	31,49	31,49
00042248 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	896,43	896,43
16793 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	255,90	255,90
16794 NÚCLEO P/D1 LUMINÁRIA FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	57,70	57,70
16796 CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	SEINFRA	M	42,00000000	6,80	285,60
TOTAL Material:					1.527,12

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,30000000	16,77	38,57
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,30000000	20,77	47,77
TOTAL Mão de Obra:					86,34

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4966 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=14,00M, PESO APROXIMADO 1.430KG	SEINFRA	UN	1,00000000	2.426,98	2.426,98
TOTAL Serviço:					2.426,98

VALOR: 4.040,44

Osmanir C. de Mendonça J
Engº Civil CREA-CE: 44405 J
RN: 061095914-0