

LOCAMAISSERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirelli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531
E - Mail: locamais_@hotmail.com



CARTA PROPOSTA

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
TOMADA DE PREÇOS Nº TP-001/2023 - SEDUC**

Morada Nova - CE, 20 de abril de 2023.

Prezados Senhores,

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na Tomada de Preços supracitada, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

IMPORTA O PRESENTE RESUMO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.488.952,73 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

Prazo de Execução: 240 (Duzentos e Quarenta) dias, devendo ser contado da data de emissão da ordem de servigo.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega das propostas.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Declaramos de que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços;

Fornecedor: VLC LOCAÇÃO DE VEICULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELLI



CNPJ Nº: 22.577.181/0001-56 **Inscrição Estadual:** 06.455957-2

End.: Rua martinho lutero nº 2596, Bairro Alto tiradetes - Morada Nova - Ceará / CEP:62.940-000

CEP: 62.940-000. **Telefone:** (88) 99972 8531 **E-mail:** locamais_@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL: Vitor Lima da Cunha, Brasileiro, natural de Morada Nova / CE, empresário, solteiro.

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirelli CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará Fone: 88 9.99728531
E Mail: locamais_@hotmail.com



LOCAMAISSERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirelli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará.
Fone: 88 9.99728531
E - Mail: locamais_@hotmail.com





CPF nº 028.553.373-80 e RG nº: 20070204750
End.: Rua Antônio de Castro, 981 – Centro - Morada Nova - Ceará
Telefone: (88) 99972 8531
E-mail: locamais_@hotmail.com
Banco: Santander Agencia: 1156 Conta Corrente: 13000074-2

Morada Nova, Ceará, 20 de abril de 2023.

VLC LOCACAO DE VEICULOS CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES
EIRELI
CNPJ nº 22.577.181.0001-56
VITOR LIMA DA CUNHA
RG: 20070204750
Administrador Responsável

LOCAMAISSERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eirelli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596 CEP 62940-000 Morada Nova Ceará
Fone: 88 9.9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirelli CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará Fone: 88 9.99728531
E Mail: locamais_@hotmail.com



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eireli

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEICULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

RESUMO DO ORÇAMENTO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA - CE	1.266.901,31	85,09%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	59.271,23	3,98%
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	6.917,79	0,46%
1.3	FUNDAÇÕES	13.941,11	0,94%
1.4	SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS SUPERIORES E LAJE PRI	21.576,89	1,45%
1.5	PAREDES E PAINÉIS	68.335,98	4,59%
1.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	118.011,37	7,93%
1.7	VIDROS	16.158,85	1,09%
1.8	COBERTURA	93.083,75	6,25%
1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO	18.804,74	1,26%
1.10	REVESTIMENTOS	282.029,89	18,94%
1.11	PISOS	278.040,69	18,67%
1.12	PINTURA	73.710,73	4,95%
1.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	54.511,12	3,66%
1.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	147.756,39	9,92%
1.15	SERVIÇOS FINAIS	14.750,78	0,99%
2	MURO, GUARITA, HALL DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO	137.802,20	9,25%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.433,51	0,10%
2.2	MOVIMENTOS DE TERRA	898,10	0,06%
2.3	FUNDAÇÕES	6.137,50	0,41%
2.4	SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS SUPERIORES E LAJE PRI	11.328,30	0,76%
2.5	PAREDES E PAINÉIS	2.677,35	0,18%
2.6	MUROS E FECHAMENTOS	11.338,89	0,76%
2.7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	7.336,53	0,49%
2.8	VIDROS	491,51	0,03%
2.9	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.952,22	0,20%
2.10	REVESTIMENTOS	10.385,90	0,70%
2.11	PISOS	54.498,05	3,66%
2.12	PINTURA	19.744,13	1,33%
2.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.991,68	0,13%
2.14	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	6.588,53	0,44%
3	ÁREA DE CONVIVÊNCIA - PRAÇA E JARDIM	84.248,86	5,66%
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	540,49	0,04%
3.2	PISOS	44.208,64	2,97%
3.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.504,48	0,44%
3.4	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	32.995,25	2,22%
VALOR SEM ENCARGOS:		874.024,15	100,00%
VALOR ENCARGOS:		303.005,86	
VALOR COM ENCARGOS:		1.094.379,99	
VALOR BDI:		394.572,38	
VALOR TOTAL:		1.488.952,37	

IMPORTA O PRESENTE RESUMO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.488.952,73 (um milhão e quatrocentos e oitenta e oito mil e novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos)

MORADA NOVA - CE 20/04/2023


Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336752

LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eireli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000 Morada Nova Ceará
Fone: 88 9.9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eireli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

MODALIDADE DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.


BASE DE PREÇOS: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

PLANILHA ORAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA - CE						1.001.508,96	1.266.901,31
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						46.855,81	59.271,23
1.1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO						2.029,86	2.567,76
1.1.1.1	C4541	PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	338,31	427,96	2.029,86	2.567,76
1.1.2		PREPARAÇÃO DO TERRENO						9.234,71	11.681,41
1.1.2.1	020002	LIMPEZA TERRENO REMOCAO ARBUSTOS-CORTE DE CAPOEIRA A FOICE	SBC	M2	1.081,57	6,53	8,26	7.062,65	8.933,77
1.1.2.2	C2204	RETIRADA DE ARVORES	SEINFRA	UN	6,00	362,01	457,94	2.172,06	2.747,64
1.1.3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						35.591,24	45.022,06
1.1.3.1	C1047	DEMOLICAO DE COBOGOS	SEINFRA	M2	109,30	28,67	36,27	3.133,63	3.964,31
1.1.3.2	C1043	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	42,63	51,29	64,88	2.186,49	2.765,83
1.1.3.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	89,18	13,68	17,31	1.219,98	1.543,71
1.1.3.4	C1074	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS	SEINFRA	M2	364,68	42,76	54,09	15.593,72	19.725,54
1.1.3.5	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	194,16	23,94	30,28	4.648,19	5.879,16
1.1.3.6	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	184,06	8,54	10,80	1.571,87	1.987,85
1.1.3.7	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	16,20	7,05	8,92	114,21	144,50
1.1.3.8	C1054	DEMOLICAO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	101,91	12,82	16,22	1.306,49	1.652,98
1.1.3.9	C1056	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	SEINFRA	M2	34,81	3,21	4,06	111,74	141,33
1.1.3.10	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFS DE DRYWALL. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M2	32,28	6,21	7,86	200,46	253,72
1.1.3.11	C1061	DEMOLICAO DE LOUCA SANITARIA	SEINFRA	UN	9,00	17,03	21,54	153,27	193,86
1.1.3.12	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	UN	7,00	9,99	12,64	69,93	88,48
1.1.3.13	C1052	DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	55,08	23,77	30,07	1.309,25	1.656,26
1.1.3.14	C1045	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS	SEINFRA	M2	55,08	10,26	12,98	565,12	714,94
1.1.3.15	022525	REMOCAO DE BANCADAS E PRATELEIRAS	SBC	M	24,22	33,36	42,20	807,98	1.022,08
1.1.3.16	C1066	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	116,91	22,23	28,12	2.598,91	3.287,51
1.2		MOVIMENTO DE TERRA						5.468,39	6.917,79
1.2.1		ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALATAS, CANAIS E FUNDAÇÕES						277,39	350,89
1.2.1.1	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	SEINFRA	M3	6,94	39,97	50,56	277,39	350,89
1.2.2		CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL						3.573,97	4.521,29
1.2.2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	SEINFRA	M3	80,35	21,19	26,81	1.702,62	2.154,18
1.2.2.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM	SEINFRA	M3	80,35	23,29	29,46	1.871,35	2.367,11
1.2.3		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO						1.617,03	2.045,61
1.2.3.1	C0330	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO	SEINFRA	M3	17,85	90,59	114,60	1.617,03	2.045,61
1.3		FUNDAÇÕES						11.020,70	13.941,11
1.3.1		BLOCOS 60X60X80CM						8.000,70	10.120,88
1.3.1.1	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,25	392,22	496,16	98,06	124,04
1.3.1.2	C0830	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,21	509,71	644,78	616,75	780,18
1.3.1.3	104488	COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA. FCK = 25 MPa. AF. 11/2022	SINAPI	M3	2,82	2.527,53	3.197,33	7.127,63	9.016,47
1.3.1.4	C1604	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	SEINFRA	M3	1,21	130,79	165,45	158,26	200,19
1.3.2		EMBASAMENTO						1.193,89	1.510,26
1.3.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	2,91	410,27	518,99	1.193,89	1.510,26
1.3.3		VIGAS BALDRAMES						1.826,11	2.309,97
1.3.3.1	104488	COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA. FCK = 25 MPa. AF. 11/2022	SINAPI	M3	0,59	2.527,53	3.197,33	1.491,24	1.886,42
1.3.3.2	C2843	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m2	SEINFRA	M2	10,99	30,47	38,54	334,87	423,55
1.4		SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS SUPERIORES E LAJE PRÉ-MOLDADA						17.056,91	21.576,89
1.4.1		CONCRETO						11.525,54	14.579,82


Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eireli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000 Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com



LOCAMAISSERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eireli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamaiss_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.



DITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

ONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

PLANILHA ORAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.4.1.1	104488	COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK = 25 MPa. AF_11/2022	SINAPI	M3	4,56	2.527,53	3.197,33	11.525,54	14.579,82
1.4.2		ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS						5.531,37	6.997,07
1.4.2.1	C4120	LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	52,44	105,48	133,43	5.531,37	6.997,07
1.5		PAREDES E PAINÉIS						54.020,77	68.335,98
1.5.1		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO						22.819,42	28.866,04
1.5.1.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	278,04	74,46	94,19	20.702,86	26.188,59
1.5.1.	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	20,82	101,66	128,60	2.116,56	2.677,45
1.5.2		DIVISÓRIAS						22.508,09	28.472,81
1.5.2.1	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA. TIPO CABINE. EM GRANITO CINZA POLIDO. ESP = 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	29,99	750,52	949,41	22.508,09	28.472,81
1.5.3		VERGAS E CHAPIM						4.167,19	5.271,51
1.5.3.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	2,58	1.615,19	2.043,22	4.167,19	5.271,51
1.5.4		OUTROS ELEMENTOS						4.526,07	5.725,62
1.5.4.1	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	15,41	238,71	301,97	3.678,52	4.653,36
1.5.4.2	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO. ABAS IGUAIS 30 CM. CAPACIDADE MINIMA 60 KG. BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	23,00	36,85	46,62	847,55	1.072,26
1.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS						93.289,85	118.011,37
1.6.1		ESQUADRIAS METÁLICAS						93.289,85	118.011,37
1.6.1.1	023310	FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM JANELAS	SBC	M2	95,83	297,33	376,12	28.493,13	36.043,58
1.6.1.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	88,47	237,17	300,02	20.982,43	26.542,77
1.6.1.3	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	63,33	341,68	432,23	21.638,59	27.373,13
1.6.1.4	C1954	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m	SEINFRA	CJ	1,00	6.806,22	8.609,87	6.806,22	8.609,87
1.6.1.	C3659	PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	M2	7,77	373,01	471,86	2.898,29	3.666,35
1.6.1.6	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	32,00	117,44	148,56	3.758,08	4.753,92
1.6.1.7	C1365	FERROLHO DE SOBREPÔR OU EMBUTIR MÊDIO	SEINFRA	UN	10,00	18,47	23,36	184,70	233,60
1.6.1.8	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE. L = 15CM. COMPRIMENTO DE ATÉ 2M. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	79,15	107,75	136,30	8.528,41	10.788,15
1.7		VIDROS						12.773,81	16.158,85
1.7.1		CRISTAL COMUM						12.773,81	16.158,85
1.7.1.1	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	73,62	173,51	219,49	12.773,81	16.158,85
1.8		COBERTURA						73.578,33	93.083,75
1.8.1		ESTRUTURA DE MADEIRA						5.308,29	6.714,86
1.8.1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	55,08	85,67	108,37	4.718,70	5.969,02
1.8.1.2	C3721	VIGA DE MADEIRA MACICA 10"x 4"	SEINFRA	M	4,55	129,58	163,92	589,59	745,84
1.8.2		TELHAS						68.270,04	86.368,89
1.8.2.1	C4462	TELHA CERAMICA	SEINFRA	M2	55,08	61,52	77,82	3.388,52	4.286,33
1.8.2.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	1.267,31	42,89	54,26	54.354,93	68.764,24
1.8.2.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	461,36	11,57	14,64	5.337,94	6.754,31
1.8.2.4	C4464	EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERAMICA	SEINFRA	M	150,15	11,55	14,61	1.734,23	2.193,69
1.8.2.5	C4463	CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA	SEINFRA	M	134,10	25,76	32,59	3.454,42	4.370,32
1.9		IMPERMEABILIZAÇÃO						14.865,20	18.804,74
1.9.1		COBERTURA						14.865,20	18.804,74
1.9.1.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA. INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF_06/2018	SINAPI	M2	85,29	126,75	160,34	10.810,51	13.675,40

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

**LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eireli
 CNPJ: 22.577.181/0001-56
 Rua Martinho Lutero, 2596, CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
 Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.



DITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

ONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

PLANILHA ORAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.9.1.2	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	SINAPI	M2	85,29	47,54	60,14	4.054,69	5.129,34
1.10		REVESTIMENTOS						222.948,93	282.029,89
1.10.1		ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						59.589,98	75.381,47
1.10.1.1	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA. COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.179,00	10,63	13,45	12.532,77	15.857,55
1.10.1.2	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	574,53	37,78	47,79	21.705,74	27.456,79
1.10.1	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	604,47	41,94	53,05	25.351,47	32.067,13
1.10.2		ARGAMASSAS PARA TETOS						2.792,96	3.533,25
1.10.2.1	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA. COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	60,48	10,63	13,45	642,90	813,46
1.10.2.2	C3032	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	60,48	35,55	44,97	2.150,06	2.719,79
1.10.3		ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						100.882,35	127.613,15
1.10.3.1	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm ²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	639,61	68,81	87,04	44.011,56	55.671,65
1.10.3.2	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 10x10 cm (100 cm ²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	639,61	10,40	13,16	6.651,94	8.417,27
1.10.3.3	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	374,04	110,23	139,44	41.230,43	52.156,14
1.10.3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	374,04	7,64	9,66	2.857,67	3.613,23
1.10.3.5	C2212	REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm	SEINFRA	M2	148,05	41,41	52,38	6.130,75	7.754,86
1.10.4		ACABAMENTOS PARA TETOS						59.683,64	75.502,02
1.10.4.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	629,83	72,21	91,35	45.480,02	57.534,97
1.10.4.2	C4479	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	121,44	116,96	147,95	14.203,62	17.967,05
1.11		PISOS						219.799,64	278.040,69
1.11.1		PISOS INTERNOS						208.178,52	263.340,05
1.11.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,33	508,01	642,63	1.183,66	1.497,33
1.11.1.2	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	1.225,36	40,37	51,07	49.467,78	62.579,14
1.11.1.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	1.104,10	103,18	130,52	113.921,04	144.107,13
1.11.1.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1.104,10	7,64	9,66	8.435,32	10.665,61
1.11.1.5	170463	CARPETE BEBER POINT 920, MANTA LARG 3,66M, COR AZURE BEAULIE	SBC	M2	121,26	142,97	180,86	17.336,54	21.931,08
1.11.1.6	C2242	RODAPE DE PEROBA (7X1,5)cm	SEINFRA	M	57,65	26,86	33,98	1.548,48	1.958,95
1.11.1.7	98689	SOLEIRA EM GRANITO. LARGURA 15 CM. ESPESSURA 2.0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	165,42	98,24	124,27	16.250,86	20.556,74
1.11.1.8	C2297	TACOS DE MADEIRA C/COLA A BASE DE PVA	SEINFRA	M2	0,23	151,47	191,61	34,84	44,07
1.11.2		PISOS EXTERNOS						11.621,12	14.700,64

Ulisses Carneiro
 Eng. Civil
 Crea-ce 336792



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eireli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE ESTATO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.



ORÇAMENTO: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

PLANILHA ORAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.11.2.1	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	111,00	56,23	71,13	6.241,53	7.895,43
1.11.2.2	C3410	CALÇADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	16,30	267,97	338,98	4.367,91	5.525,37
1.11.2.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ARFIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	24,29	41,65	52,69	1.011,68	1.279,84
1.12		PINTURA						58.274,88	73.710,73
1.12.1		PAREDES INTERNAS						42.310,35	53.515,62
1.12.1.1	C1617	LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.232,69	23,06	29,17	28.425,83	35.957,57
1.12.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1.208,40	11,49	14,53	13.884,52	17.558,05
1.12.2		PAREDES EXTERNAS						7.488,09	9.473,53
1.12.2.1	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMA0 EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	533,72	14,03	17,75	7.488,09	9.473,53
1.12.3		ESQUADRIAS METÁLICAS						7.018,59	8.877,69
1.12.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	191,66	36,62	46,32	7.018,59	8.877,69
1.12.4		PISOS						1.457,85	1.843,89
1.12.4.1	C1910	PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	64,88	22,47	28,42	1.457,85	1.843,89
1.13		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						43.091,76	54.511,12
1.13.1		REGISTROS E VÁLVULAS						1.046,35	1.323,68
1.13.1.1	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	7,00	89,00	112,59	623,00	788,13
1.13.1.2	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	5,00	84,67	107,11	423,35	535,55
1.13.2		OUTROS ELEMENTOS						17.160,93	21.708,54
1.13.2.1	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	38,00	207,85	262,93	7.898,30	9.991,34
1.13.2.2	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATORIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUCAO)	SEINFRA	PT	15,00	201,15	254,45	3.017,25	3.816,75
1.13.2.3	C1950	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	12,00	187,42	237,09	2.249,04	2.845,08
1.13.2.4	C2832	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	3.996,34	5.055,37	3.996,34	5.055,37
1.13.3		POÇOS E CAIXAS						2.240,74	2.834,52
1.13.3.1	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60x60x60cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	412,05	521,24	1.648,20	2.084,96
1.13.3.2	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABAO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	2,00	296,27	374,78	592,54	749,56
1.13.4		TUBOS E CONEXÕES DE PVC						439,41	555,90
1.13.4.1	C2381	TE PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	8,33	10,54	16,66	21,08
1.13.4.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	58,07	7,28	9,21	422,75	534,82
1.13.5		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						22.204,33	28.088,48
1.13.5.1	C0348	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	12,00	719,19	909,78	8.630,28	10.917,36
1.13.5.2	I8651	BACIA LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00	529,37	669,65	529,37	669,65
1.13.5.3	I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00	28,08	35,52	28,08	35,52
1.13.5.4	C0986	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	SEINFRA	UN	11,00	376,95	476,84	4.146,45	5.245,24
1.13.5.5	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	8,73	466,62	590,27	4.073,59	5.153,06
1.13.5.6	C4671	SABONETEIRA METALICA	SEINFRA	UN	5,00	34,99	44,26	174,95	221,30
1.13.5.7	C4670	PORTA PAPEL METALICO	SEINFRA	UN	13,00	29,96	37,90	389,48	492,70
1.13.5.8	C1990	PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	7,00	40,97	51,83	286,79	362,81
1.13.5.9	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO. TIPO ARGOLA. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	7,00	23,15	29,28	162,05	204,96
1.13.5.10	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULACAO	SEINFRA	UN	5,00	98,94	125,16	494,70	625,80
1.13.5.11	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	67,47	85,35	337,35	426,75
1.13.5.12	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	1,44	436,95	552,74	629,21	795,95
1.13.5.13	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00	320,47	405,39	1.281,88	1.621,56
1.13.5.14	C2504	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	4,00	107,38	135,84	429,52	543,36
1.13.5.15	C1898	PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	1,60	218,82	276,81	350,11	442,90
1.13.5.16	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	4,00	65,13	82,39	260,52	329,56
1.14		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						116.804,68	147.756,39
1.14.1		QUADROS / CAIXAS						683,29	864,38
1.14.1.1	C2068	QUADRO DE DISTRIBUCAO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISOES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	301,15	380,95	301,15	380,95

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eireli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000 Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9 9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eireli

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará

Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

IMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE ESTATO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.



ONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

PLANILHA ORAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.14.1.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	246,03	311,23	246,03	311,23
1.14.1.3	C4762	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	3,00	7,15	9,04	21,45	27,12
1.14.1.4	C4761	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	13,00	8,82	11,16	114,66	145,08
1.14.2		FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS						7.262,32	9.186,68
1.14.2.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	952,00	5,96	7,54	5.673,92	7.178,08
1.14.2.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	156,00	7,22	9,13	1.126,32	1.424,28
1.14.2.3	C1379	FIO PARALELO ISOLADO, (2 X 1,50)MM2	SEINFRA	M	64,00	7,22	9,13	462,08	584,32
1.14.3		ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES						1.449,24	1.833,00
1.14.3.1	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	156,00	9,29	11,75	1.449,24	1.833,00
1.14.4		BASES, CHAVES E DISJUNTORES						127,07	160,76
1.14.4.1	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A	SEINFRA	UN	3,00	20,14	25,48	60,42	76,44
1.14.4.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	SEINFRA	UN	2,00	20,14	25,48	40,28	50,96
1.14.4.3	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 50A	SEINFRA	UN	1,00	26,37	33,36	26,37	33,36
1.14.5		OUTROS ELEMENTOS						85.067,58	107.609,40
1.14.5.1	C1947	PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	382,00	222,69	281,70	85.067,58	107.609,40
1.14.6		LUMINÁRIAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS						22.158,96	28.031,04
1.14.6.1	C1663	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LAMPADA 40W	SEINFRA	UN	69,00	68,25	86,34	4.709,25	5.957,46
1.14.6.2	C1666	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	99,00	101,82	128,80	10.080,18	12.751,20
1.14.6.3	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA. COM GRADE. DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	9,00	114,01	144,22	1.026,09	1.297,98
1.14.6.4	060103	LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62cm	SBC	UN	24,00	264,31	334,35	6.343,44	8.024,40
1.14.7		TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS						56,22	71,13
1.14.7.1	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	3,00	18,74	23,71	56,22	71,13
1.15		SERVIÇOS FINAIS						11.659,30	14.750,78
1.15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.104,10	10,56	13,36	11.659,30	14.750,78
2		MURO, GUARITA, HALL DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO						108.936,90	137.802,20
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.133,34	1.433,51
2.1.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						1.133,34	1.433,51
2.1.1.1	C1043	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,49	51,29	64,88	127,71	161,55
2.1.1.2	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	64,51	8,54	10,80	550,92	696,71
2.1.1.3	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	25,66	7,05	8,92	187,95	237,81
2.1.1.4	C1066	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	12,00	22,23	28,12	266,76	337,44
2.2		MOVIMENTOS DE TERRA						709,96	898,10
2.2.1		ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES						298,18	377,18
2.2.1.1	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	SEINFRA	M3	7,46	39,97	50,56	298,18	377,18
2.2.2		CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL						219,73	277,97
2.2.2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	SEINFRA	M3	4,94	21,19	26,81	104,68	132,44
2.2.2.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM	SEINFRA	M3	4,94	23,29	29,46	115,05	145,53
2.2.3		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO						192,05	242,95
2.2.3.1	C0330	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO	SEINFRA	M3	2,12	90,59	114,60	192,05	242,95
2.3		FUNDAÇÕES						4.851,82	6.137,50
2.3.1		BLOCOS 60X60X80CM						2.298,94	2.908,15
2.3.1.1	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,07	392,22	496,16	27,46	34,73
2.3.1.2	C0830	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,35	509,71	644,78	178,40	225,67
2.3.1.3	104488	COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PARA EXECUCAO INSTITUCIONAL TERREA. FCK = 25 MPa. AF_11/2022	SINAPI	M3	0,81	2.527,53	3.197,33	2.047,30	2.580,84
2.3.1.4	C1604	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	SEINFRA	M3	0,85	130,79	165,45	45,78	57,91

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-CE 336792

Handwritten signature



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirelli
 CNPJ: 22.577.181/0001-56
 Rua Martinho Lutero, 2596, CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
 Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.
 EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE ESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
 DITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.
 MONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.



PLANILHA ORAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.3.2		EMBASAMENTO						951,83	1.204,06
2.3.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	2,32	410,27	518,99	951,83	1.204,06
2.3.3		VIGAS BALDRAMES (15X25CM)						1.601,05	2.025,29
2.3.3.1	104488	COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	0,51	2.527,53	3.197,33	1.289,04	1.630,64
2.3.3.2	C2843	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m2	SEINFRA	M2	10,24	30,47	38,54	312,01	394,65
2.4		SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS SUPERIORES E LAJE PRÉ-MOLDADA						8.955,18	11.328,30
2.4.		CONCRETO						8.062,82	10.199,48
2.4.1.1	104488	COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	3,19	2.527,53	3.197,33	8.062,82	10.199,48
2.4.2		ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS						892,36	1.128,82
2.4.2.1	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	8,46	105,48	133,43	892,36	1.128,82
2.5		PAREDES E PAINÉIS						2.116,51	2.677,35
2.5.1		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO						1.500,37	1.897,93
2.5.1.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	20,15	74,46	94,19	1.500,37	1.897,93
2.5.2		VERGAS E CHAPIM						129,22	163,46
2.5.2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,08	1.615,19	2.043,22	129,22	163,46
2.5.3		ELEMENTOS VAZADOS						486,92	615,96
2.5.3.1	C0805	COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	4,29	113,50	143,58	486,92	615,96
2.6		MUROS E FECHAMENTOS						8.963,49	11.338,89
2.6.1		MURO FRONTAL						8.963,49	11.338,89
2.6.1.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	36,31	246,86	312,28	8.963,49	11.338,89
2.7		ESQUADRIAS E FERRAGENS						5.799,61	7.336,53
2.7.1		ESQUADRIAS METÁLICAS						5.799,61	7.336,53
2.7.1.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,91	237,17	300,02	452,99	573,04
2.7.1.	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,68	341,68	432,23	574,02	726,15
2.7.1.3	C3659	PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	M2	11,66	373,01	471,86	4.349,30	5.501,89
2.7.1.4	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00	123,75	156,54	123,75	156,54
2.7.1.5	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE. L = 15CM. COMPRIMENTO DE ATÉ 2M. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	2,78	107,75	136,30	299,55	378,91
2.8		VIDROS						388,55	491,51
2.8.1		CRISTAL TEMPERADO						388,55	491,51
2.8.1.1	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,49	260,77	329,87	388,55	491,51
2.9		IMPERMEABILIZAÇÃO						2.333,74	2.952,22
2.9.1		COBERTURA						2.333,74	2.952,22
2.9.1.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA. UMA CAMADA. INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF_06/2018	SINAPI	M2	13,39	126,75	160,34	1.697,18	2.146,95
2.9.1.2	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRAÇO 1:3. E=3CM. AF_06/2018	SINAPI	M2	13,39	47,54	60,14	636,56	805,27
2.10		REVESTIMENTOS						8.211,08	10.385,90
2.10.1		ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						6.350,84	8.032,65
2.10.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	132,53	5,98	7,56	792,53	1.001,93
2.10.1.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	132,53	41,94	53,05	5.558,31	7.030,72
2.10.2		ARGAMASSAS PARA TETOS						813,27	396,35

Ulisses Carneiro
 Eng. Civil
 Crea-ce 336792

LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
 VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirelli
 CNPJ: 22.577.181/0001-56
 Rua Martinho Lutero 2596, CEP 62940-000 Morada Nova Ceará
 Fone: 88 9.9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com

[Handwritten signature]



LOCAMAISSERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirell
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596, CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



LIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE ESTATO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

MODALIDADE DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

BASE DE CÁLCULO: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 23/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.


PLANILHA ORAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.10.2.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	8,46	11,76	14,88	99,49	125,88
2.10.2.2	C2116	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	8,46	25,27	31,97	213,78	270,47
2.10.3 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS								1.546,97	1.956,90
2.10.3.1	C4442	CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	19,53	68,81	87,04	1.343,86	1.699,89
2.10.3.2	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	19,53	10,40	13,16	203,11	257,01
2.11 PISOS								43.082,89	54.498,05
2.11.1 PISOS INTERNOS								1.056,48	1.336,45
2.11.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,35	508,01	642,63	177,80	224,92
2.11.1.2	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	4,95	40,37	51,07	199,83	252,80
2.11.1.3	C4439	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	5,77	103,18	130,52	595,35	753,10
2.11.1.4	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM. ESPESSURA 2.0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	0,85	98,24	124,27	83,50	105,63
2.11.2 PISOS EXTERNOS								42.026,41	53.161,60
2.11.2.1	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	124,66	56,23	71,13	7.009,63	8.867,07
2.11.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X40 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	132,77	43,56	55,10	5.783,46	7.315,63
2.11.2.3	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,99	392,22	496,16	780,52	987,36
2.11.2.4	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	410,16	69,37	87,75	28.452,80	35.991,54
2.12 PINTURA								15.607,81	19.744,13
2.12.1 PAREDES INTERNAS								935,96	1.183,85
2.12.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	30,91	18,79	23,77	580,80	734,73
2.12.1.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	30,91	11,49	14,53	355,16	449,12
2.12.2 PAREDES EXTERNAS								10.486,72	13.267,24
2.12.2.1	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMAIO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	747,45	14,03	17,75	10.486,72	13.267,24
2.12.3 ESQUADRIAS METÁLICAS								3.592,42	4.543,99
2.12.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	98,10	36,62	46,32	3.592,42	4.543,99
2.12.4 PISOS								592,71	749,05
2.12.4.1	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA. E = 10 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	171,80	3,45	4,36	592,71	749,05
2.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								1.574,46	1.991,68
2.13.1 TOMADAS / LUMINÁRIAS / ESPELHOS								1.336,14	1.690,20
2.13.1.1	C1947	PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	6,00	222,69	281,70	1.336,14	1.690,20
2.13.2 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS								238,32	301,48
2.13.2.1	C1663	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LAMPADA 40W	SEINFRA	UN	2,00	68,25	86,34	136,50	172,68
2.13.2.2	C1666	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	1,00	101,82	128,80	101,82	128,80
2.14 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO								5.208,46	6.588,53
2.14.1 PAISAGISMO								5.208,46	6.588,53
2.14.1.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA. EM PLACAS. AF_05/2022	SINAPI	M2	30,11	20,92	26,46	629,90	796,71
2.14.1.2	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	UN	73,00	62,72	79,34	4.578,56	5.791,82
3 ÁREA DE CONVIVÊNCIA - PRAÇA E JARDIM								66.601,86	84.248,86
3.1		MOVIMENTO DE TERRA						427,28	540,49

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-Ce 336792

LOCAMAISSERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirell
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596, CEP 62940-000 Morada Nova Ceará
Fone: 88 9 9972 8531 / Email: locamais_@hotmail.com

Handwritten signature and initials




LOCAMAI SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eireli

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

PLANILHA ORAMENTÁRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.1.1		ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES						427,28	540,49
3.1.1.1	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	SEINFRA	M3	10,69	39,97	50,56	427,28	540,49
3.2		PISOS						34.948,72	44.208,64
3.2.1		PISOS EXTERNOS						34.948,72	44.208,64
3.2.1.1	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,34	392,22	496,16	2.094,45	2.649,49
3.2.1.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	356,27	43,56	55,10	15.519,12	19.630,48
3.2.1.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	308,29	56,23	71,13	17.335,15	21.928,67
3.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						5.141,92	6.504,48
3.3.1		TOMADAS / LUMINÁRIAS / ESPELHOS						5.141,92	6.504,48
3.3.1.1	C1947	PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	8,00	222,69	281,70	1.781,52	2.253,60
3.3.1.2	C2009	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2.80M, C/GLOBO E LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	SEINFRA	UN	8,00	420,05	531,36	3.360,40	4.250,88
3.4		URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO						26.083,94	32.995,25
3.4.1		URBANIZAÇÃO						14.373,12	18.181,92
3.4.1.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	16,00	898,32	1.136,37	14.373,12	18.181,92
3.4.2		PAISAGISMO						11.710,82	14.813,33
3.4.2.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA. EM PLACAS. AF_05/2022	SINAPI	M2	200,02	20,92	26,46	4.184,42	5.292,53
3.4.2.2	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	UN	120,00	62,72	79,34	7.526,40	9.520,80
								VALOR SEM ENCARGOS:	874.024,15
								VALOR ENCARGOS:	303.005,86
								VALOR COM ENCARGOS:	1.094.379,99
								VALOR BDI:	394.572,38
								VALOR TOTAL:	1.488.952,37

IMPORTA O PRESENTE RESUMO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.488.952,73 (um milhão e quatrocentos e oitenta e oito mil e novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos)

MORADA NOVA - CE 20/04/2023

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAI SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eireli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596 CEP 62940-000 Morada Nova - Ceará
Fone: 88 9.9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirell

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.1.1	PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER		M2	30/03/2021		
1	0111530	MONTADOR	H	2,9100000	20,77	60,44
1	0112391	PEDREIRO	H	2,9100000	20,77	60,44
1	0112543	SERVENTE	H	2,7441300	16,49	45,25
		Sub-Total de Mão de Obra				166,13
2	0210871	COTOVELO ACO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700000	23,79	4,04
2	0211945	TE ACO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,1700000	30,65	5,21
2	0212170	TUBO ACO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000000	47,77	71,66
2	0218395	LONA C/ APLICACAO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C	M2	1,0000000	84,90	84,90
		Sub-Total de Material				165,81
		Serviços Auxiliares				
A	C0830	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125000	509,71	6,37
		Total de Serviços Auxiliares				6,37
		Custo Direto Total				338,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				338,31
		Preço Unitário Adotado				338,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.2.1	LIMPEZA TERRENO REMOCAO ARBUSTOS-CORTE DE CAPOEIRA A FOICE		M2	17/04/2023		
1	011099900	SERVENTE	H	0,5092500	12,83	6,53
		Sub-Total de Mão de Obra				6,53
		Custo Direto Total				6,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,53
		Preço Unitário Adotado				6,53


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.2.2	RETIRADA DE ARVORES		UN	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	21,9530400	16,49	362,01
		Sub-Total de Mão de Obra				362,01
		Custo Direto Total				362,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				362,01
		Preço Unitário Adotado				362,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.3.1	DEMOLICAO DE COBOGOS		M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2910000	20,77	6,04
1	0112543	SERVENTE	H	1,3725500	16,49	22,63
		Sub-Total de Mão de Obra				28,67

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eirell
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000 Morada Nova Ceará
Fone: 88 9.9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com





LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirelli

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				28,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,67
		Preço Unitário Adotado				28,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.3.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO		M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2910000	20,77	6,04
	1 0112543	SERVENTE	H	2,7441300	16,49	45,25
		Sub-Total de Mão de Obra				51,29
		Custo Direto Total				51,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				51,29
		Preço Unitário Adotado				51,29



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.3.3	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0776000	20,77	1,61
	1 0112543	SERVENTE	H	0,7318650	16,49	12,07
		Sub-Total de Mão de Obra				13,68
		Custo Direto Total				13,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,68
		Preço Unitário Adotado				13,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.3.4	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2425000	20,77	5,04
	1 0112543	SERVENTE	H	2,2872600	16,49	37,72
		Sub-Total de Mão de Obra				42,76
		Custo Direto Total				42,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				42,76
		Preço Unitário Adotado				42,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.3.5	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1358000	20,77	2,82
	1 0112543	SERVENTE	H	1,2806910	16,49	21,12
		Sub-Total de Mão de Obra				23,94

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336752

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eirelli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero 2596 CEP 62940-000 Morada Nova Ceará
Fone: 88 9.9972-0531 / Email: locamais_@hotmail.com



LOCAMAISS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eireli

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCACAO DE VEICULOS CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				23,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,94
		Preço Unitário Adotado				23,94



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.3.6	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0485000	20,77	1,01
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4568700	16,49	7,53
		Sub-Total de Mão de Obra				8,54
		Custo Direto Total				8,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,54
		Preço Unitário Adotado				8,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.3.7	RETIRADA DE GRADE DE FERRO		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1940000	20,77	4,03
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1828450	16,49	3,02
		Sub-Total de Mão de Obra				7,05
		Custo Direto Total				7,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,05
		Preço Unitário Adotado				7,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.3.8	DEMOLICAO DE FORRO DE PVC		M2	30/03/2021		
	1 0111530	MONTADOR	H	0,0727500	20,77	1,51
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6859840	16,49	11,31
		Sub-Total de Mão de Obra				12,82
		Custo Direto Total				12,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,82
		Preço Unitário Adotado				12,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.3.9	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0970000	20,77	2,01
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0730410	16,49	1,20
		Sub-Total de Mão de Obra				3,21

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirelli

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FORTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				3,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,21
		Preço Unitário Adotado				3,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.3.10		REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFS DE DRYWALL. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVE	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1150420	20,93	2,41
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2054460	18,51	3,80
		Total de Serviços Auxiliares				6,21
		Custo Direto Total				6,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,21
		Preço Unitário Adotado				6,21



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.3.11		DEMOLICAO DE LOUCA SANITARIA	UN	30/03/2021		
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,1940000	20,32	3,94
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,1940000	20,77	4,03
	1	0112543 SERVENTE	H	0,5493110	16,49	9,06
		Sub-Total de Mão de Obra				17,03
		Custo Direto Total				17,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,03
		Preço Unitário Adotado				17,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.3.12		REMOÇÃO DE LOUÇAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/201	UN	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1702350	22,74	3,87
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3307700	18,51	6,12
		Total de Serviços Auxiliares				9,99
		Custo Direto Total				9,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,99
		Preço Unitário Adotado				9,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eirelli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596 CEP 62940-000 Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirelli

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará.
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FORNE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.3.13	DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS		M2	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2610000	16,77	21,15
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,1261000	20,77	2,62
	Sub-Total de Mão de Obra					23,77
	Custo Direto Total					23,77
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					23,77
	Preço Unitário Adotado					23,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.3.14	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0582000	20,77	1,21
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,5490200	16,49	9,05
	Sub-Total de Mão de Obra					10,26
	Custo Direto Total					10,26
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					10,26
	Preço Unitário Adotado					10,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.3.15	REMOCAO DE BANCADAS E PRATELEIRAS		M	17/04/2023		
	1 011099050	PEDREIRO	H	0,6004300	17,65	10,60
	1 011099900	SERVEANTE	H	1,7741300	12,83	22,76
	Sub-Total de Mão de Obra					33,36
	Custo Direto Total					33,36
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					33,36
	Preço Unitário Adotado					33,36



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.3.16	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1261000	20,77	2,62
	1 0112543	SERVEANTE	H	1,1892200	16,49	19,61
	Sub-Total de Mão de Obra					22,23
	Custo Direto Total					22,23
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					22,23
	Preço Unitário Adotado					22,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eirelli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596 CEP 62940-000 Morada Nova Ceará
Fone: 88 9.9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com

Handwritten signature and initials



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirelli

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará.
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FUNTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.1.1	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,4240300	16,49	39,97
		Sub-Total de Mão de Obra				39,97
		Custo Direto Total				39,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,97
		Preço Unitário Adotado				39,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.2.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6586300	16,49	10,86
		Sub-Total de Mão de Obra				10,86
	3 0310578	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400000	43,06	10,33
		Sub-Total de Equipamento				10,33
		Custo Direto Total				21,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,19
		Preço Unitário Adotado				21,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM		M3	30/03/2021		
	3 0310690	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,1852000	125,77	23,29
		Sub-Total de Equipamento				23,29
		Custo Direto Total				23,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,29
		Preço Unitário Adotado				23,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.3.1	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,5544250	16,49	25,63
		Sub-Total de Mão de Obra				25,63
	2 0210111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000000	59,05	64,96
		Sub-Total de Material				64,96
		Custo Direto Total				90,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				90,59
		Preço Unitário Adotado				90,59



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eirelli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596 CEP 62940-000 Morada Nova Ceará
Fone: 88 9.9972 8531 / Email: locamais_@hotmail.com

J

Handwritten signature



LOCAMAISS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirelli

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará

Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FUNTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.1.1	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	8,4923500	16,49	140,04
		Sub-Total de Mão de Obra				140,04
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,7780000	68,39	53,21
	2 0210280	BRITA	M3	0,9658000	73,90	71,37
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,58	127,60
		Sub-Total de Material				252,18
		Custo Direto Total				392,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				392,22
		Preço Unitario Adotado				392,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.1.2	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,9400000	20,77	40,29
	1 0112543	SERVENTE	H	14,0601500	16,49	231,85
		Sub-Total de Mão de Obra				272,14
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6462000	68,39	44,19
	2 0210280	BRITA	M3	0,5852000	73,90	43,25
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	196,0000000	0,58	113,68
	2 0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,4000000	64,08	25,63
		Sub-Total de Material				226,75
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,4998000	21,64	10,82
		Sub-Total de Equipamento				10,82
		Custo Direto Total				509,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				509,71
		Preço Unitario Adotado				509,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.1.3	COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARM		M3	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 103672	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA. COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,1235000	591,06	73,00
	A 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=25 MPA. PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,8363000	591,95	495,05
	A 92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLÉS. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,7743000	131,80	102,05

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAISS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eirelli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero 2596 CEP 62940-000 Morada Nova Ceará
Fone: 88 9 9972 8531 / Email: locamais_@hotmail.com



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Ltda

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO



Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A 92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2,5818000	194,28	501,59
A 92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,6375000	66,33	307,61
A 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,7682000	14,91	41,27
A 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,6902000	14,54	39,12
A 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,9776000	14,01	13,70
A 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,3576000	12,58	256,10
A 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,9742000	10,68	85,16
A 92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,4283000	10,39	25,23
A 92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,2644000	12,00	51,17
A 92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,7183000	14,33	110,60
A 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,3167000	14,04	186,97
A 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,7665000	13,52	91,48
A 96542	FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,6398000	87,34	55,88
A 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,1927000	18,04	3,48
A 96544	ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,3324000	16,99	5,65
A 96545	ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,1753000	15,95	2,80
A 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,6637000	14,10	37,56

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Ltda
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596 CEP 62940-000 Morada Nova Ceará
Fone: 88 9.9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com

Handwritten mark

Handwritten mark



LOCAMAISSERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirela

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,4606000	11,82	17,26
A	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES. FCK 30 MPA. COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,0402000	616,81	24,80
		Total de Serviços Auxiliares				2.527,53
		Custo Direto Total				2.527,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2.527,53
		Preço Unitário Adotado				2.527,53



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.1.4		LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,9400000	20,77	40,29
1	0112543	SERVENTE	H	5,4882600	16,49	90,50
		Sub-Total de Mão de Obra				130,79
		Custo Direto Total				130,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				130,79
		Preço Unitário Adotado				130,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.2.1		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	5,8200000	20,77	120,88
1	0112543	SERVENTE	H	7,9102530	16,49	130,44
		Sub-Total de Mão de Obra				251,32
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,3648000	68,39	24,95
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000000	0,58	63,51
2	0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	1,1000000	64,08	70,49
		Sub-Total de Material				158,95
		Custo Direto Total				410,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				410,27
		Preço Unitário Adotado				410,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.3.1		COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARM	M3	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	103672	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA. COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,1235000	591,06	73,00

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAISSERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eirela
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000 Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9 9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirel

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.


FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=25 MPA. PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,8363000	591,95	495,05
A 92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,7743000	131,80	102,05
A 92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2,5818000	194,28	501,59
A 92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,6375000	66,33	307,61
A 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,7682000	14,91	41,27
A 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,6902000	14,54	39,12
A 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,9776000	14,01	13,70
A 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,3576000	12,58	256,10
A 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,9742000	10,68	85,16
A 92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,4283000	10,39	25,23
A 92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,2644000	12,00	51,17
A 92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,7183000	14,33	110,60
A 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,3167000	14,04	186,97
A 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,7665000	13,52	91,48
A 96542	FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,6398000	87,34	55,88
A 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,1927000	18,04	3,48

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eirel
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000 Morada Nova Ceará
Fone: 88 9.9972 8531 / Email: locamais_@hotmail.com




LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirelli

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,3324000	16,99	5,65
A	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,1753000	15,95	2,80
A	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,6637000	14,10	37,56
A	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,4606000	11,82	17,26
A	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES. FCK 30 MPA. COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,0402000	616,81	24,80
		Total de Serviços Auxiliares				2.527,53
		Custo Direto Total				2.527,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2.527,53
		Preço Unitário Adotado				2.527,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.3.2		IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m2	M2	30/03/2021		
	1	0110037 AJUDANTE	H	0,1940000	16,77	3,25
		Sub-Total de Mão de Obra				3,25
	2	0211090 EMULSAO ASFALTICA	KG	2,0000000	13,61	27,22
		Sub-Total de Material				27,22
		Custo Direto Total				30,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,47
		Preço Unitário Adotado				30,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.1.1		COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARM	M3	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	103672	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA. COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,1235000	591,06	73,00
A	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=25 MPA. PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,8363000	591,95	495,05

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirelli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero 2596. CEP 62940-000 Morada Nova Ceará
Fone: 88 9.9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirelli

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.



FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLS. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,7743000	131,80	102,05
A	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA. PÉ-DIREITO SIMPLS. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2,5818000	194,28	501,59
A	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA. PÉ-DIREITO SIMPLS. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,6375000	66,33	307,61
A	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,7682000	14,91	41,27
A	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,6902000	14,54	39,12
A	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,9776000	14,01	13,70
A	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,3576000	12,58	256,10
A	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,9742000	10,68	85,16
A	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,4283000	10,39	25,23
A	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,2644000	12,00	51,17
A	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,7183000	14,33	110,60
A	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,3167000	14,04	186,97
A	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,7665000	13,52	91,48
A	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,6398000	87,34	55,88
A	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,1927000	18,04	3,48
A	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,3324000	16,99	5,65

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eirelli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000 Morada Nova Ceará
Fone: 88 9 9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com



LOCAMAISSERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirela

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCACAO DE VEICULOS CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,1753000	15,95	2,80
A	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,6637000	14,10	37,56
A	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,4606000	11,82	17,26
A	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES. FCK 30 MPA. COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,0402000	616,81	24,80
		Total de Serviços Auxiliares				2.527,53
		Custo Direto Total				2.527,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2.527,53
		Preço Unitário Adotado				2.527,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.2.1		LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 m	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,3395000	20,77	7,05
	1 0112543	SERVEnte	H	0,3191300	16,49	5,26
		Sub-Total de Mão de Obra				12,31
	2 0210169	ACO CA-60	KG	0,7400000	8,03	5,94
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000000	12,23	15,90
	2 0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,0300000	13,39	0,40
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,9700000	4,60	4,46
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500000	9,71	6,31
	2 0218267	LAJE PRE-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VAO A	M2	1,0000000	42,03	42,03
		Sub-Total de Material				75,04
		Serviços Auxiliares				
A	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300000	383,08	11,49
A	C1603	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	0,0300000	221,40	6,64
		Total de Serviços Auxiliares				18,13
		Custo Direto Total				105,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				105,48
		Preço Unitário Adotado				105,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
L.5.1.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19	M2	28/02/2023		
	2 0207271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO. 8 FUROS NA HORIZONTAL. DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	28,3100000	0,58	16,42

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAISSERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eirela
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596 CEP 62940-000 Morada Nova Ceará
Fone: 88 9.9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirelli

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará

Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0234557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = *1.20 A 1.70* MM. MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7.5* CM	M	0,4200000	2,37	1,00
2	0237395	PINO DE AÇO COM FURO. HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	CENTO	0,0050000	39,12	0,20
		Sub-Total de Material				17,62
		Serviços Auxiliares				
A	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0091000	560,05	5,10
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5811000	23,47	37,11
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7905500	18,51	14,63
		Total de Serviços Auxiliares				56,84
		Custo Direto Total				74,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				74,46
		Preço Unitario Adotado				74,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5.1.2		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE C	M2	30/03/2021		
1	012391	PEDREIRO	H	1,4550000	20,77	30,22
1	012543	SERVENTE	H	1,6611250	16,49	27,39
		Sub-Total de Mão de Obra				57,61
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0413000	68,39	2,82
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900000	1,07	6,62
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900000	0,58	3,59
2	0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000000	0,66	31,02
		Sub-Total de Material				44,05
		Custo Direto Total				101,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				101,66
		Preço Unitario Adotado				101,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5.2.1		DIVISORIA SANITÁRIA. TIPO CABINE. EM GRANITO CINZA POLIDO. ESP = 3CM. ASSEN	M2	28/02/2023		
2	0200131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI. BICOMPONENTE. PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	0,5300000	52,62	27,89
2	0237596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	0,9700000	3,25	3,15
2	0244476	DIVISORIA EM GRANITO. COM DUAS FACES POLIDAS. TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. E= *3.0* CM	M2	1,0500000	615,83	646,62
		Sub-Total de Material				677,66
		Serviços Auxiliares				
A	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3550900	23,01	31,18
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6814250	18,51	12,61

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

Handwritten signature and initials



LOCAMAISSERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Etr
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0890000	21,89	1,95
A	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,3160000	20,61	27,12
		Total de Serviços Auxiliares				72,86
		Custo Direto Total				750,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				750,52
		Preço Unitário Adotado				750,52



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5.3.1		VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	30/03/2021		
	1 0110037	AJUDANTE	H	11,9310000	16,77	200,08
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,6560000	20,77	96,71
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	7,2750000	20,77	151,10
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,9400000	20,77	40,29
	1 0112543	SERVENTE	H	10,0947900	16,49	166,46
		Sub-Total de Mão de Obra				654,64
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000000	9,75	11,70
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6235000	68,39	42,64
	2 0210157	ACO CA-25	KG	60,0000000	9,22	553,20
	2 0210280	BRITA	M3	0,8780000	73,90	64,88
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000000	0,58	190,01
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000000	12,23	7,34
	2 0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	2,0000000	13,39	26,78
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000000	9,71	48,55
		Sub-Total de Material				945,10
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	21,64	15,45
		Sub-Total de Equipamento				15,45
		Custo Direto Total				1.615,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.615,19
		Preço Unitário Adotado				1.615,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5.4.1		PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4850000	20,77	10,07
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6797760	16,49	11,21
		Sub-Total de Mão de Obra				21,28
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0020000	72,48	0,14
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,3000000	0,58	1,33
	2 0211659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	M2	1,0000000	215,96	215,96
		Sub-Total de Material				217,43
		Custo Direto Total				238,71

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAISSERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Etr
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596 CEP 62940-000 Morada Nova Ceará
Fone: 88 9.9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com

[Handwritten signature]



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eireli

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				238,71
		Preço Unitário Adotado				238,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5.4.2		SUPORE MÃO FRANCESA EM AÇO. ABAS IGUAIS 30 CM. CAPACIDADE MINIMA 60 KG	UN	28/02/2023		
	2 0207568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10. COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	3,0000000	0,65	1,95
	2 0237590	SUPORE MAO-FRANCESA EM ACO. ABAS IGUAIS 30 CM. CAPACIDADE MINIMA 60 KG. BRANCO	UN	1,0000000	21,79	21,79
		Sub-Total de Material				23,74
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4585190	22,74	10,43
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1445300	18,51	2,68
		Total de Serviços Auxiliares				13,11
		Custo Direto Total				36,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				36,85
		Preço Unitário Adotado				36,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.6.1.1		FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM JANELAS	M2	17/04/2023		
	1 011099662	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,3997100	14,57	20,39
	1 011099230	SERRALHEIRO	H	1,8604600	17,65	32,84
		Sub-Total de Mão de Obra				53,23
	2 02100050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (QUILO)	KG	2,6200000	0,56	1,47
	2 02100100	AREIA GROSSA LAVADA	M3	0,0010000	132,66	0,13
	2 02113844	GRADE DE FERRO PARA APLICAÇÃO EXTERNA	M2	1,0000000	242,50	242,50
		Sub-Total de Material				244,10
		Custo Direto Total				297,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				297,33
		Preço Unitário Adotado				297,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.6.1.2		JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROL	M2	30/03/2021		
	2 0218337	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CO	M2	1,0000000	237,17	237,17
		Sub-Total de Material				237,17
		Custo Direto Total				237,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

Wlisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792



LOCAMAISSERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirell

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará

Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				237,17
		Preço Unitário Adotado				237,17



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.6		PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA	M2	30/03/2021		
	2 0218342	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABR	M2	1,0000000	341,68	341,68
		Sub-Total de Material				341,68
		Custo Direto Total				341,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				341,68
		Preço Unitário Adotado				341,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.6.1.4		PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X	CJ	30/03/2021		
	2 0210856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN	1,3000000	22,21	28,87
	2 0211034	DOBRADICA INFERIOR (1103)	UN	2,6000000	34,15	88,79
	2 0211036	DOBRADICA SUPERIOR (1101)	UN	2,6000000	28,21	73,35
	2 0211151	FAÇA O SIMPLES PARA LATERAL E BANDEIRA (1209)	UN	2,6000000	65,57	170,48
	2 0211152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,3000000	104,63	136,02
	2 0211525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	2,6000000	586,21	1.524,15
	2 0211743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	2,6000000	11,67	30,34
	2 0211893	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	2,6000000	45,88	119,29
	2 0211896	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	7,8000000	19,82	154,60
	2 0211897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	UN	3,9000000	19,82	77,30
	2 0212160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN	1,3000000	35,08	45,60
	2 0212258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCACAO	M2	13,5720000	321,06	4.357,43
		Sub-Total de Material				6.806,22
		Custo Direto Total				6.806,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6.806,22
		Preço Unitário Adotado				6.806,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.6.1.5		PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INC	M2	30/03/2021		
	1 0111530	MONTADOR	H	0,9700000	20,77	20,15
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,3395000	20,77	7,05
	1 0112543	SERVE NTE	H	0,2289200	16,49	3,77
		Sub-Total de Mão de Obra				30,97
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0010000	72,48	0,07
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,58	0,09
	2 0216727	PORTAO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHAD	UN	1,0000000	341,88	341,88

Ulisses Carneiro Eng. Civil Crea-ce 336792

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirell
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596 CEP: 62940-000 Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.9972 8531 / Email: locamais_@hotmail.com



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eireli

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTES: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Material				342,04
		Custo Direto Total				373,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				373,01
		Preço Unitário Adotado				373,01



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.6.1.6		FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,9400000	16,77	32,53
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,9400000	20,77	40,29
		Sub-Total de Mão de Obra				72,82
	2 0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	44,62	44,62
		Sub-Total de Material				44,62
		Custo Direto Total				117,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				117,44
		Preço Unitário Adotado				117,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.6.1.7		FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	UN	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3395000	16,77	5,69
		Sub-Total de Mão de Obra				5,69
	2 0211163	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	UN	1,0000000	12,18	12,18
	2 0211587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	4,0000000	0,15	0,60
		Sub-Total de Material				12,78
		Custo Direto Total				18,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,47
		Preço Unitário Adotado				18,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.6.1.8		PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE. L = 15CM. COMPRIMENTO DE ATÉ 2M	M	28/02/2023		
	2 0234747	PEITORIL EM MARMORE. POLIDO. BRANCO COMUM. L= *15* CM. E= *2.0* CM. COM PINGADEIRA	M	1,0400000	80,17	83,38
		Sub-Total de Material				83,38
		Serviços Auxiliares				
	A 87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/201	M3	0,0060000	345,08	2,07
	A 88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2171000	41,96	9,60

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eireli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero 2596. CEP 62940-000 Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eireli

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará FL. 3774
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FORNECIDA: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2182500	18,51	4,04
A	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0210000	21,89	0,46
A	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,3980000	20,61	8,20
		Total de Serviços Auxiliares				24,37
		Custo Direto Total				107,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				107,75
		Preço Unitário Adotado				107,75



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.7.1.1		VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO	M2	30/03/2021		
	2	0212257 VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO)	M2	1,0000000	173,51	173,51
		Sub-Total de Material				173,51
		Custo Direto Total				173,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				173,51
		Preço Unitário Adotado				173,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.8.1.1		MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	30/03/2021		
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9700000	16,77	16,27
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	0,9700000	20,77	20,15
		Sub-Total de Mão de Obra				36,42
	2	0210405 CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000000	5,56	19,46
	2	0211724 PREGO	KG	0,1200000	15,07	1,81
	2	0211824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000000	1,31	4,59
	2	0216519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300000	17,59	23,39
		Sub-Total de Material				49,25
		Custo Direto Total				85,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				85,67
		Preço Unitário Adotado				85,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.8.1.2		VIGA DE MADEIRA MACICA 10"x 4"	M	30/03/2021		
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,4550000	16,77	24,40
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	1,4550000	20,77	30,22
		Sub-Total de Mão de Obra				54,62
	2	0211731 PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	KG	0,3600000	13,62	4,09

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eireli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirelli

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará

Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCACAO DE VEICULOS CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0216792	VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4"	M	1,0000000	70,87	70,87
		Sub-Total de Material				74,96
		Custo Direto Total				129,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				129,58
		Preço Unitário Adotado				129,58



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.8.2.1	TELHA CERAMICA		M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,0670000	20,77	22,16
1	0112543	SERVENTE	H	1,0058900	16,49	16,59
		Sub-Total de Mão de Obra				38,75
2	0212045	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	33,0000000	0,69	22,77
		Sub-Total de Material				22,77
		Custo Direto Total				61,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				61,52
		Preço Unitário Adotado				61,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.8.2.2	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA		M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,0670000	20,77	22,16
1	0112543	SERVENTE	H	1,0058900	16,49	16,59
		Sub-Total de Mão de Obra				38,75
2	0212045	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	6,0000000	0,69	4,14
		Sub-Total de Material				4,14
		Custo Direto Total				42,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				42,89
		Preço Unitário Adotado				42,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.8.2.3	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL		M	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2910000	20,77	6,04
1	0112543	SERVENTE	H	0,2918730	16,49	4,81
		Sub-Total de Mão de Obra				10,85
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0025000	72,48	0,18
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240000	1,07	0,35
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240000	0,58	0,19
		Sub-Total de Material				0,72
		Custo Direto Total				11,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,57

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eirelli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000 Morada Nova Ceará
Fone: 88 9.9972 8531 / Email: locamais_@hotmail.com



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Ltda

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará

Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				11,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.8.2.4	EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERAMICA		M	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2910000	20,77	6,04
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2747040	16,49	4,53
		Sub-Total de Mão de Obra				10,57
		Serviços Auxiliares				
	A C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:9	M3	0,0020000	491,47	0,98
		Total de Serviços Auxiliares				0,98
		Custo Direto Total				11,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,55
		Preço Unitário Adotado				11,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.8.2.5	CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA		M	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4850000	20,77	10,07
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4571610	16,49	7,54
		Sub-Total de Mão de Obra				17,61
	2 0210926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000000	2,39	7,17
		Sub-Total de Material				7,17
		Serviços Auxiliares				
	A C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:9	M3	0,0020000	491,47	0,98
		Total de Serviços Auxiliares				0,98
		Custo Direto Total				25,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,76
		Preço Unitário Adotado				25,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.9.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA. UMA CAMADA. INCL		M2	28/02/2023		
	2 0200511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE. APLICACAO A FRIO	L	0,6150000	18,68	11,49
	2 0204014	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM. TIPO III. CLASSE B. ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	1,1250000	78,21	87,99
	2 0204226	GAS DE COZINHA - GLP	KG	0,2600000	8,25	2,15
		Sub-Total de Material				101,63
		Serviços Auxiliares				
	A 88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1862400	19,15	3,57

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Ltda
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596 CEP 62940-000 Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9 9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eireli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9182020	23,47	21,55
		Total de Serviços Auxiliares				25,12
		Custo Direto Total				126,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				126,75
		Preço Unitário Adotado				126,75



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.9.1.2		PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO	M2	28/02/2023		
	2	0238365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	M2	1,0400000	3,03	3,15
		Sub-Total de Material				3,15
		Serviços Auxiliares				
A	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0350000	621,54	21,75
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8293500	23,47	19,46
A	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1716900	18,51	3,18
		Total de Serviços Auxiliares				44,39
		Custo Direto Total				47,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				47,54
		Preço Unitário Adotado				47,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.10.1.1		CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA. COM ROLO PARA T	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	87401	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0015000	6.328,18	9,49
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0377330	23,47	0,89
A	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0135800	18,51	0,25
		Total de Serviços Auxiliares				10,63
		Custo Direto Total				10,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,63
		Preço Unitário Adotado				10,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.10.1.2		EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	30/03/2021		
	1	012391 PEDREIRO	H	0,5820000	20,77	12,09
	1	012543 SERVENTE	H	0,5490200	16,49	9,05
		Sub-Total de Mão de Obra				21,14
		Serviços Auxiliares				

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eireli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596 CEP 62940-000 Morada Nova Ceará
Fone: 88 9 9972 8531 / Email: locamais_@hotmail.com



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirela

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,0200000	832,10	16,64
		Total de Serviços Auxiliares				16,64
		Custo Direto Total				37,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,78
		Preço Unitário Adotado				37,78


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.10.1.3		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5820000	20,77	12,09
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5490200	16,49	9,05
		Sub-Total de Mão de Obra				21,14
		Serviços Auxiliares				
A	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,0250000	832,10	20,80
		Total de Serviços Auxiliares				20,80
		Custo Direto Total				41,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				41,94
		Preço Unitário Adotado				41,94



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.10.2.1		CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA. COM ROLO PARA TINTA	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	87401	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0015000	6.328,18	9,49
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0377330	23,47	0,89
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0135800	18,51	0,25
		Total de Serviços Auxiliares				10,63
		Custo Direto Total				10,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,63
		Preço Unitário Adotado				10,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.10.2.2		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3, C/ 14	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,6790000	20,77	14,10
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6402000	16,49	10,56
		Sub-Total de Mão de Obra				24,66
		Serviços Auxiliares				
A	C0189	ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:3 C/100KG DE CIMENTO	M3	0,0200000	544,58	10,89
		Total de Serviços Auxiliares				10,89
		Custo Direto Total				35,55

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eirela
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596 CEP 62940-000 Morada Nova Ceará
Fone: 88 9 9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com





LOCAMAISSERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirela

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				35,55
		Preço Unitário Adotado				35,55


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.10.3.1		CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm2) - DECORAT	M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,6984000	20,77	14,51
	1 0112543	SERVEnte	H	0,6586300	16,49	10,86
		Sub-Total de Mão de Obra				25,37
	2 0216497	CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ATE 10x10cm (100 cm2	M2	1,1000000	32,33	35,56
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	4,0000000	1,97	7,88
		Sub-Total de Material				43,44
		Custo Direto Total				68,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				68,81
		Preço Unitário Adotado				68,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.10.3.2		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10cm	M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,2231000	20,77	4,63
	1 0112543	SERVEnte	H	0,2104900	16,49	3,47
		Sub-Total de Mão de Obra				8,10
	2 0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,6610000	3,48	2,30
		Sub-Total de Material				2,30
		Custo Direto Total				10,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,40
		Preço Unitário Adotado				10,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.10.3.3		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm	M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	1,3580000	20,77	28,21
	1 0112543	SERVEnte	H	1,2812730	16,49	21,13
		Sub-Total de Mão de Obra				49,34
	2 0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,1000000	42,14	46,35
		Sub-Total de Material				46,35
		Serviços Auxiliares				
	A C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5	M3	0,0200000	727,12	14,54
		Total de Serviços Auxiliares				14,54
		Custo Direto Total				110,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				110,23

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eirela
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596 CEP 62940-000 Morada Nova Ceará
Fone: 88 9.9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com



LOCAMAISSERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eirelli

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				110,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.10.3.4		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE	M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,1940000	20,77	4,03
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,1828450	16,49	3,02
		Sub-Total de Mão de Obra				7,05
	2 0210118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	3,48	0,59
		Sub-Total de Material				0,59
		Custo Direto Total				7,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,64
		Preço Unitário Adotado				7,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.10.3.5		REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm	M2	30/03/2021		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,1746000	16,77	2,93
	1 0110092	APLICADOR REVESTIMENTO	H	0,1746000	20,77	3,63
		Sub-Total de Mão de Obra				6,56
	2 0210497	CARPETE. ESPESSURA 4MM	M2	1,0500000	29,94	31,44
	2 0210814	COLA ESPECIAL 'PVA'	KG	0,2500000	13,64	3,41
		Sub-Total de Material				34,85
		Custo Direto Total				41,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				41,41
		Preço Unitário Adotado				41,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.10.4.1		FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ES	M2	28/02/2023		
	2 0236238	FORRO DE PVC. FRISADO. BRANCO. REGUA DE 20 CM. ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCAÇÃO)	M2	1,0956000	24,65	27,01
	2 0239427	PERFIL CANALETA. FORMATO C. EM ACO ZINCADO. PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL. E = 0.5 MM. *46 X 18* (L X H). COMPRIMENTO 3 M	M	3,8499000	7,44	28,64
	2 0239430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA. EM ACO GALVANIZADO. COM CORPO. MOLA E REBITE. PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,3265000	2,80	3,71
	2 0239443	PARAFUSO DRY WALL. EM ACO ZINCADO. CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB). LARGURA 4.2 MM. COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,1912000	0,32	0,70
	2 0240547	PARAFUSO ZINCADO. AUTOBROCANTE. FLANGEADO. 4.2 MM X 19 MM	CENTO	0,0132000	36,49	0,48

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eire

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCACAO DE VEICULOS CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0240552	PARAFUSO. AUTO ATARRACHANTE. CABECA CHATA. FENDA SIMPLIS. 1/47 (6.35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0333000	62,57	2,08
2	0243131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG. D = 5.16 MM (0.157 KG/M), OU 8 BWG. D = 4.19 MM (0.101 KG/M), OU 10 BWG. D = 3.40 MM (0.0713 KG/M)	KG	0,0426000	21,74	0,93
		Sub-Total de Material				63,55
		Serviços Auxiliares				
A	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4139960	20,93	8,66
		Total de Serviços Auxiliares				8,66
		Custo Direto Total				72,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				72,21
		Preço Unitário Adotado				72,21



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.10.4.2		FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ACO - FORNECIMENTO	M2	30/03/2021		
2	0218304	FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFI	M2	1,0000000	116,96	116,96
		Sub-Total de Material				116,96
		Custo Direto Total				116,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				116,96
		Preço Unitário Adotado				116,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.11.1.1		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,9400000	20,77	40,29
1	0112543	SERVENTE	H	5,4882600	16,49	90,50
		Sub-Total de Mão de Obra				130,79
		Serviços Auxiliares				
A	C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000000	377,22	377,22
		Total de Serviços Auxiliares				377,22
		Custo Direto Total				508,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				508,01
		Preço Unitário Adotado				508,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.11.1.2		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TR	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-Ce 336792

LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eirelli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596 CEP 62940-000 Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eireli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 34,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO


tem Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	0,6381000	37,17	23,72
A	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE. ADERIDO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	0,1996000	47,18	9,42
A	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	0,1623000	44,57	7,23
		Total de Serviços Auxiliares				40,37
		Custo Direto Total				40,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,37
		Preço Unitário Adotado				40,37

tem Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.11.1.3		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm	M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	1,1640000	20,77	24,18
	1 0112543	SERVENTE	H	1,0985250	16,49	18,11
		Sub-Total de Mão de Obra				42,29
	2 0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,1000000	42,14	46,35
		Sub-Total de Material				46,35
		Serviços Auxiliares				
A	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5	M3	0,0200000	727,12	14,54
		Total de Serviços Auxiliares				14,54
		Custo Direto Total				103,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				103,18
		Preço Unitário Adotado				103,18

tem Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.11.1.4		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE	M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,1940000	20,77	4,03
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1828450	16,49	3,02
		Sub-Total de Mão de Obra				7,05
	2 0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	3,48	0,59
		Sub-Total de Material				0,59
		Custo Direto Total				7,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eireli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000 Morada Nova Ceará
Fone: 88 9.9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com



LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eireli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				7,64
		Preço Unitário Adotado				7,64


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1		CARPETE BEBER POINT 920, MANTA LARG 3,66M, COR AZURE BEAULIE	M2	17/04/2023		
	1 011099450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	0,1236750	14,57	1,80
		Sub-Total de Mão de Obra				1,80
	2 02101656	CARPETE BERBER POINT 920, MANTA LARG 3,66m, COR AZURE BEAULIEU	M2	1,0000000	106,60	106,60
	2 02102230	COLA TACKFIX GALAO 3,5kg - PARA PISO AUTOPORTANTE E CARPETE	GL	0,1520000	227,43	34,57
		Sub-Total de Material				141,17
		Custo Direto Total				142,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				142,97
		Preço Unitário Adotado				142,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.11.1.6		RODAPE DE PEROBA (7X1.5)cm	M	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPENTEIRO	H	0,2910000	16,77	4,88
	1 0110498	CARPENTEIRO	H	0,3880000	20,77	8,06
		Sub-Total de Mão de Obra				12,94
	2 0211724	PREGO	KG	0,0060000	15,07	0,09
	2 0211829	RODAPE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1.5	M	1,0300000	10,83	11,15
	2 0211919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	2,0000000	1,34	2,68
		Sub-Total de Material				13,92
		Custo Direto Total				26,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,86
		Preço Unitário Adotado				26,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.11.1.7		SOLEIRA EM GRANITO. LARGURA 15 CM. ESPESSURA 2.0 CM. AF_09/2020	M	28/02/2023		
	2 0220232	SOLEIRA EM GRANITO. PÓLIDO. TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. L= *15* CM. E= *2.0* CM	M	1,0000000	77,55	77,55
	2 0237595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,2900000	2,83	3,65
		Sub-Total de Material				81,20
		Serviços Auxiliares				
	A 88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5276800	23,01	12,14
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2648100	18,51	4,90
		Total de Serviços Auxiliares				17,04

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eireli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceará
Fone: 88 9.9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com




LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transportes Eireli

CNPJ: 22.577.181/0001-56

Rua Martinho Lutero, 2596. CEP 62940-000, Morada Nova, Ceara
Fone: 88 9.99728531 E Mail: locamais_@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.

EMPRESA: VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 22.577.181/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO, VISLUMBRANDO A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: TP-001/2023-SECUC.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE 02/2023 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 34,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - SBC 2023/03 ENCARGOS 113,90% - BDI 26,50%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

tem Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				98,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				98,24
		Preço Unitário Adotado				98,24

tem Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.11.1.8		TACOS DE MADEIRA C/COLA A BASE DE PVA	M2	30/03/2021		
	1 0111940	TAQUEIRO	H	0,3395000	20,77	7,05
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4578400	16,49	7,55
		Sub-Total de Mão de Obra				14,60
	2 0210814	COLA ESPECIAL 'PVA'	KG	0,5000000	13,64	6,82
	2 0211918	TACO DE PERÓBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 7X21CM	M2	1,0500000	123,86	130,05
		Sub-Total de Material				136,87
		Custo Direto Total				151,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				151,47
		Preço Unitário Adotado				151,47

tem Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.11.2.1		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR CO	M2	28/02/2023		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	68,39	3,88
	2 0204741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)	M3	0,0098000	96,07	0,94
	2 0236155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO. 20 CM X 10 CM. E = 6 CM. RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781). COR NATURAL	M2	1,0041000	39,93	40,09
		Sub-Total de Material				44,91
		Serviços Auxiliares				
	A 88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2657800	23,31	6,20
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2648100	18,51	4,90
	A 91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041000	9,21	0,04
	A 91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0967000	0,56	0,05
	A 91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038000	10,06	0,04

Ulisses Carneiro
Eng. Civil
Crea-ce 336792

LOCAMAI S SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
VLC Locação de Veículos Construção e Serviços de Transporte Eireli
CNPJ: 22.577.181/0001-56
Rua Martinho Lutero, 2596 CEP 62940-000 Morada Nova Ceara
Fone: 88 9 9972-8531 / Email: locamais_@hotmail.com