



## MEMÓRIAS DE CÁLCULO

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	<b>DATA:</b> 28/06/2023	<b>BDI:</b> 26,85%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 83,85%	<b>MES:</b> 47,76%	<b>REF:</b> 05/2021
<b>LOCAL:</b>	MORADA NOVA/CE	<b>Composição:</b>	<b>PRÓPRIA:</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA DE MORADA NOVA/CE					

### 1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO

#### 1.1. C1062 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO (M2)

		AREA	PORCENTAGE	QTD
ÁREA PROJETADA	AREA*PORCENTAGE M	4.000,00000	1,00000	4.000,00
				4.000,00

#### 1.2. COMP-68 - PRÉ-MISTURADO A FRIO, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO (M3)

		AREA	H	QTD
ÁREA PROJETADA	AREA*H	4.000,00000	0,05000	200,00
				200,00

#### 1.3. I-2509 - EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C (T)

		DENSIDADE	PROPORÇÃO	VOL	QTD
EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C	VOL*DENSIDADE*PR OPORÇÃO	1,02000	0,13200	200,00000	26,93
					26,93



Osmanir C. de Mendonça Jr  
Engº Civil/CREA-CE 494090  
RN: 061095914-0