

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA – CEARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE**

REF: TOMADA DE PREÇOS N.º TP-003/2023-SESA

PROPOSTA DE PREÇOS

01. À EMPRESA RemC Construtora & Empreendimento Imobiliários LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 25.078.864/0001-57 - Sediada à Avenida Dom Aureliano Matos, n.º 1452 – Bairro – Centro na Cidade de LIMOEIRO DO NORTE no Estado do Ceará, por intermédio de seu Procurador Público, Sr. José Gualberto de Andrade Neto, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identificação Civil n.º 529.800 da SSP/RN, e do CPF n.º 414.732.644-72. Apresenta, abaixo, sua proposta para o **Processo Licitatório, Modalidade Tomada de Preço N.º TP-003/2023-SESA, previsto para o dia 16/11/2023 às 08h00min, junto ao Município de MORADA NOVA**, Estado do Ceará.

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE DE POÇO DA PEDRA, DISTRITO DO ROLDÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Declarando que estar de acordo com as condições estabelecidas no edital da Tomada de Preços acima indicada, bem como com as Normas Gerais da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações.

DADOS BANCÁRIOS:

**BANCO; BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 2253-5 / CONTA CORRENTE: 48755-4**

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Mec. 21949944-0 - 0134/0E

02. PREÇOS

Nº	OBRA	UNIDADE	QTD	VALOR (R\$)	BDI
1	REFORMA, AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	SERVIÇO	1	R\$ 249.686,89	26,50%

TOTAL EM R\$ R\$ 249.686,89

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 249.686,89 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos)

CNPJ: 25.078.864/0001-57 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 | INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 | CENTRO
E-mail: remcconstrutora@gmail.com (88) 99806.3333 / (88) 2142-0713
CEP - 62.930-000 | LIMOEIRO DO NORTE - CE

RemC Construtora
Folha Nº 02 de 06
VISTO
FONTEÇA



03. **DECLARAMOS** que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que o prazo de execução será de **240 (Duzentos e Quarenta) dias** e, deverá ser contado da data de emissão da Ordem de Serviço. O prazo de validade da presente proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de entrega das propostas.

04. **DECLARAMOS** que em nossos preços estão inclusos todos os custos incidentes de forma direta e indireta sobre os serviços a serem executados, inclusive materiais, equipamentos, e mão de obra, alvarás, carga, transporte, impostos, tributos, encargos sociais e trabalhista, salários e outros, seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.



LIMOEIRO DO NORTE - CE, 09 de Novembro de 2023.

José Gualberto de Andrade Neto

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador



RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Rec. 210498/44-0-00134/CE

[Handwritten signature]



Reconheço por autenticidade a(s) firma(s)
José Gualberto de Andrade Neto
 Dou fé.
 Limoeiro do Norte (CE) 09 NOV 2023
 Em testemunho da Verdade
 Beatriz Oquendo Pontes - Tabeliã
 Creusa Lopes Nogueira - Escrevente Autorizada
 Cláudia Lopes Nogueira Santiago - Escrevente Autorizada
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

[Handwritten signature]



RESUMO DO ORÇAMENTO																							
OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA : 16/11/2023	BDI : 26,5%																				
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>63,45%</td> <td>47,76%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202308 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Composição:</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	VALOR	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,45%	47,76%	0,00%	SINAPI	202308 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	0,00%	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	VALOR																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,45%	47,76%	0,00%																			
SINAPI	202308 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	0,00%																			
Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE																						
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023																						



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.978,36	0,79%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 162,65	0,07%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 2.685,56	1,08%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 3.344,01	1,34%
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 36.757,84	14,72%
6	PISO	R\$ 23.027,70	9,22%
7	COBERTURA	R\$ 38.529,77	15,43%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 65.091,70	26,07%
9	PINTURAS	R\$ 18.207,77	7,29%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 28.931,56	11,59%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 28.649,74	11,47%
12	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.320,23	0,93%

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 138.601,00	100,00%
VALOR ENCARGOS:	R\$ 58.782,94	
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 197.383,94	
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 52.302,95	
VALOR BDI:	R\$ 52.302,95	
VALOR TOTAL:	R\$ 249.686,89	

Duzentos e Quarenta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis reais e Oitenta e Nove centavos

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.752.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Mec. 210406644-9 - 44134/CE

RemC Construtora
Folha Nº 04/106
VISTO





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023

DATA: 16/11/2023		BDI: 26,5	
FONTE	VERSÃO	HORA	MEB
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	202 M08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composição		0,00%	0,00%
		0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Ferriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,06%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
TOTAL		44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
TOTAL		14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
TOTAL		7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.884/0001-57
 José Gusberto de Andrade Neto
 Proprietador
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.884/0001-57
 José Gusberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Reg. 210468641-9 - 48194CE

RemC Construtora
 Folha Nº. 05/106
 VISTO. OK





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023

DATA : 16/11/2023		BDI : 26,5%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%
SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composição		PROPRIA	0,00%





COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Ferriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,06%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guisbertino Andrade Neto
 Produtor
 CPF: 414.752.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guisbertino Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA No. 216488444-4 - 49134/CE

RemC Construtora
 Folha Nº 06 / 06
 VISTO 012



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 16/11/2023	BDI: 26,50%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO	83,88% 47,76% 09/2021
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE	SINAPI 202306 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 09/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	Composição	PROPRIA 0,00% 0,00%
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023		

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,65%
TOTAL		7,45%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
TOTAL		4,56%

I Impostos		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB	4,50%
TOTAL		11,15%

BDI = 26,50%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gusiberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.752.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gusiberto de Andrade Neto
Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL
CREA No. 210458644-8 - 49134/CE

RemC Construtora
Folha Nº: 07/106
VISTO: o/c



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

LOCAL: POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

LICITAÇÃO: TP-003/2023-SES/2023

DATA: 16/11/2023

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 83,85%

SINAPI: 84,44%

COMPOSIÇÕES: 0,00%

PROPRIA: 0,00%

BDI: 26,00%

HORA: 05/2021

MES: 09/2023



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES								
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	1,50	R\$ 338,34	R\$ 428,00	R\$ 1.563,91	R\$ 1.978,36
1.2	97824	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M3	4,20	R\$ 90,01	R\$ 113,86	R\$ 378,04	R\$ 478,21
1.3	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 28,67	R\$ 36,27	R\$ 129,02	R\$ 163,22
1.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	12,85	R\$ 42,75	R\$ 54,08	R\$ 549,34	R\$ 694,93
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	Escavações, Carga e Transporte								
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	2,08	R\$ 39,97	R\$ 50,56	R\$ 83,14	R\$ 105,16
2.1.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,08	R\$ 17,66	R\$ 22,34	R\$ 36,73	R\$ 46,47
2.1.3	C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM	SEINFRA	M3	2,08	R\$ 4,19	R\$ 5,30	R\$ 8,72	R\$ 11,02
3	FUNDAÇÕES								
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	1,28	R\$ 410,14	R\$ 518,83	R\$ 524,98	R\$ 684,10
3.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 25,64	R\$ 32,43	R\$ 51,28	R\$ 64,86
3.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 36,80	R\$ 46,55	R\$ 73,60	R\$ 93,10
3.4	104488	COMPOSIÇÃO PARÂMETRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF. 11/2022	SINAPI	M3	0,60	R\$ 2.455,20	R\$ 3.105,83	R\$ 1.473,12	R\$ 1.863,50
4	SUPERESTRUTURA								
4.1	Pilares								
4.1.1	104488	COMPOSIÇÃO PARÂMETRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF. 11/2022	SINAPI	M3	0,48	R\$ 2.455,20	R\$ 3.105,83	R\$ 1.178,50	R\$ 1.490,80
4.2	Cinta de Amarração Superior								
4.2.1	104488	COMPOSIÇÃO PARÂMETRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF. 11/2022	SINAPI	M3	0,33	R\$ 2.455,20	R\$ 3.105,83	R\$ 810,22	R\$ 1.024,92
4.3	Leje								
4.3.1	C4555	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	5,75	R\$ 113,87	R\$ 144,05	R\$ 654,75	R\$ 828,29
5	PAREDES E PAINÉIS								
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	97,72	R\$ 58,03	R\$ 73,41	R\$ 29.057,46	R\$ 37.173,65



REMC CONSTRUTORA
 CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
 REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
 remcconstrutora@gmail.com (88) 9 8906-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gusmano de Arraújo Neto
 Diretor Geral
 ESCRITÓRIO

Folha N.º 08/106



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

LOCAL: POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

LICITAÇÃO: TP-003/2023-SES/2023

DATA: 16/11/2023

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 83,95%

SINAPI: 84,44%

COMPOSIÇÕES: 0,00%

BDI: 26,50%

HORA: 05/2021


MES: 09/2023

PROPRIA: 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	8,35	R\$ 472,70	R\$ 597,97	R\$ 3.947,05	R\$ 4.993,05
5.3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	9,00	R\$ 82,65	R\$ 104,55	R\$ 743,85	R\$ 940,95
5.4	C1957	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	22,26	R\$ 509,56	R\$ 644,59	R\$ 11.342,81	R\$ 14.348,57
5.5	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	4,80	R\$ 373,03	R\$ 471,88	R\$ 1.790,54	R\$ 2.265,02
5.6	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO. (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	4,20	R\$ 368,83	R\$ 466,57	R\$ 1.549,09	R\$ 1.959,59
5.7	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	4,80	R\$ 238,75	R\$ 302,02	R\$ 1.146,00	R\$ 1.449,70
5.8	C4832	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"	SEINFRA	M	6,00	R\$ 30,48	R\$ 38,56	R\$ 182,88	R\$ 231,36
5.9	C3606	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	8,30	R\$ 305,85	R\$ 386,90	R\$ 2.538,56	R\$ 3.211,27
5.10	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	9,13	R\$ 15,99	R\$ 20,23	R\$ 145,99	R\$ 184,70
6	PISO							R\$ 18.203,89	R\$ 23.027,70
6.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	118,38	R\$ 83,25	R\$ 105,31	R\$ 9.855,14	R\$ 12.466,60
6.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	118,38	R\$ 8,51	R\$ 10,77	R\$ 1.007,41	R\$ 1.274,95
6.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	12,00	R\$ 76,47	R\$ 96,73	R\$ 917,64	R\$ 1.160,76
6.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	135,26	R\$ 23,60	R\$ 29,85	R\$ 3.192,14	R\$ 4.037,51
6.5	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	6,93	R\$ 101,66	R\$ 126,60	R\$ 704,50	R\$ 881,20
6.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,93	R\$ 5,99	R\$ 7,58	R\$ 41,51	R\$ 52,53
6.7	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	6,93	R\$ 41,93	R\$ 53,04	R\$ 290,57	R\$ 367,57
6.8	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	8,99	R\$ 90,61	R\$ 114,62	R\$ 814,58	R\$ 1.030,43
6.9	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	35,00	R\$ 39,44	R\$ 49,89	R\$ 1.380,40	R\$ 1.746,15
7	COBERTURA							R\$ 30.460,11	R\$ 38.529,77
7.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	269,09	R\$ 49,10	R\$ 62,11	R\$ 13.212,32	R\$ 16.713,18
7.2	C4688	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	214,11	R\$ 52,88	R\$ 66,89	R\$ 11.322,14	R\$ 14.271,82
7.3	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	257,75	R\$ 10,62	R\$ 13,43	R\$ 2.737,31	R\$ 3.467,53





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

DESCRÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

LOCAL: POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

LICITAÇÃO: TP-003/2023-SES/2023

DATA: 16/11/2023

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES: 202308 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA

BDI: 26,1%

FONTE: SEINFRA 83,85%
SINAPI 16,15%

HORA: 08/2021
09/2023

MES: 47,76%
47,48%
0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.4	C0658	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	17,16	R\$ 123,48	R\$ 156,20	R\$ 2.118,92	R\$ 2.690,39
7.5	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	9,50	R\$ 112,57	R\$ 142,40	R\$ 1.069,42	R\$ 1.352,80
8	REVESTIMENTOS								
8.1	Paredes								
8.1.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	518,98	R\$ 11,76	R\$ 14,88	R\$ 6.103,20	R\$ 7.722,42
8.1.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	518,98	R\$ 41,93	R\$ 53,04	R\$ 21.760,83	R\$ 27.526,70
8.1.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEL-5/PEL-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	237,14	R\$ 87,48	R\$ 110,66	R\$ 20.745,01	R\$ 26.241,91
8.1.4	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	237,14	R\$ 9,40	R\$ 11,89	R\$ 2.229,12	R\$ 2.819,59
8.2	Teto								
8.2.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	11,50	R\$ 11,76	R\$ 14,88	R\$ 135,24	R\$ 171,12
8.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	11,50	R\$ 41,93	R\$ 53,04	R\$ 482,20	R\$ 609,96
9	PINTURAS								
9.1	Paredes								
9.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	267,71	R\$ 11,49	R\$ 14,53	R\$ 3.075,99	R\$ 3.899,83
9.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	267,71	R\$ 18,79	R\$ 23,77	R\$ 5.030,27	R\$ 6.363,47
9.1.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	311,94	R\$ 20,16	R\$ 25,50	R\$ 6.288,71	R\$ 7.954,47
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
10.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	89,00	R\$ 222,69	R\$ 281,70	R\$ 19.819,41	R\$ 25.071,30
10.2	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 101,85	R\$ 128,84	R\$ 2.444,40	R\$ 3.082,16
10.3	00039391	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	SINAPI	UN	5,00	R\$ 35,57	R\$ 45,00	R\$ 177,85	R\$ 225,00
10.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 261,98	R\$ 331,40	R\$ 261,98	R\$ 331,40
10.5	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 167,35	R\$ 211,70	R\$ 167,35	R\$ 211,70
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
11.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	22,00	R\$ 207,86	R\$ 262,94	R\$ 4.572,92	R\$ 5.784,68

REMC CONSTRUTORA
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 R. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
 MORADA NOVA - CE

RemC Construtora & Empreendimentos
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gurelson de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL

Folha N.º 10 de 106





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

DESCRÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

LOCAL: POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

LICITAÇÃO: TP-003/2023-SES/2023

DATA: 16/11/2023

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 83,85% 47,76% 09/2021

SINAPI: 2023/08 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 09/2023

Composições: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

BDI: 26,50

MESES: 04

HORA: 05

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$	SEM BDI	COM BDI
11.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	21,00	R\$ 187,42	R\$ 237,09	R\$ 3.935,82	R\$ 4.978,89		
11.3	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 55,03	R\$ 69,61	R\$ 55,03	R\$ 69,61		
11.4	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 84,70	R\$ 107,15	R\$ 338,80	R\$ 428,60		
11.5	11807	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 86,75	R\$ 84,44	R\$ 133,50	R\$ 168,88		
11.6	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 445,04	R\$ 562,98	R\$ 4.005,36	R\$ 5.066,82		
11.7	11549	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 212,85	R\$ 269,26	R\$ 425,70	R\$ 538,52		
11.8	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 98,95	R\$ 125,17	R\$ 395,80	R\$ 500,68		
11.9	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGÁ)	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 47,09	R\$ 59,57	R\$ 235,45	R\$ 297,85		
11.10	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	0,80	R\$ 218,82	R\$ 276,81	R\$ 175,06	R\$ 221,45		
11.11	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 94,99	R\$ 44,26	R\$ 174,95	R\$ 221,30		
11.12	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 29,97	R\$ 37,91	R\$ 149,85	R\$ 189,55		
11.13	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 87,48	R\$ 85,36	R\$ 337,40	R\$ 426,80		
11.14	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 40,77	R\$ 51,57	R\$ 203,85	R\$ 257,85		
11.15	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 3.996,12	R\$ 5.055,09	R\$ 3.996,12	R\$ 5.055,09		
11.16	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 426,01	R\$ 538,90	R\$ 426,01	R\$ 538,90		
11.17	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 514,20	R\$ 650,46	R\$ 2.056,80	R\$ 2.601,84		
11.18	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA POD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 801,27	R\$ 1.013,61	R\$ 801,27	R\$ 1.013,61		
11.19	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 114,16	R\$ 144,41	R\$ 228,32	R\$ 288,82		
12	LIMPEZA FINAL							R\$ 1.833,96	R\$ 2.320,23		
12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	173,67	R\$ 10,56	R\$ 13,36	R\$ 1.833,96	R\$ 2.320,23		

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 138.601,00

VALOR ENCARGOS: R\$ 58.782,94


VALOR COM ENCARGOS: R\$ 197.383,94

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliária LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guisberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENG038850-CE
 CREA Nac. 21068844-9 - 40134CE

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliária LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guisberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENG038850-CE
 CREA Nac. 21068844-9 - 40134CE



RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliária LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guisberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENG038850-CE
 CREA Nac. 21068844-9 - 40134CE

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliária LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guisberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENG038850-CE
 CREA Nac. 21068844-9 - 40134CE



RemC Construtora
 Folha N.º 1/09
 VISTO





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVICOS DE REFORMA, AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 16/11/2023	BDI: 26,5%
DESCRIÇÃO:	SERVICOS DE REFORMA, AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE	SEINFRA: 2023/08 COM DESONERAÇÃO	MES: 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	SINAPI: 0,00%	PROPRIA: 47,48%
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023	Composições: 0,00%	0,00%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 52.302,95
 VALOR BDI: R\$ 52.302,95
 VALOR TOTAL: R\$ 249.686,89

Duzentos e Quarenta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis reais e Oitenta e Nove centavos



[Handwritten Signature]
 RemC Construtora
 Fcina Nº 100 / 1100
 VISTO

[Handwritten Signature]
 RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guslberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Mac. 210469844-9 - 48134/CE

[Handwritten Signature]
 RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guslberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 414.732.044-72



PLANILHA ORÇAMENTAL

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDAO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDAO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

LOCAL: POÇO DA PEDRA - ROLDAO, MORADA NOVA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

LICITAÇÃO: TP-003/2023-SES/2023

DATA: 16/11/2023

BDI: 26,50

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI: 2023/08 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 09/2023

Composições: PROPRIA 0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA A	M2	1,50	R\$ 428,00	Quatrocentos e Vinte e Oito reais
1.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	4,20	R\$ 113,86	Centos e Treze reais e Oitenta e Seis centavos
1.3	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA A	M2	4,50	R\$ 36,27	Trinta e Seis reais e Vinte e Sete centavos
1.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA A	M2	12,85	R\$ 54,08	Cinquenta e Quatro reais e Oito centavos
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
2.1	Escavações, Carga e Transporte						
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA A	M3	2,08	R\$ 50,56	Cinquenta reais e Cinquenta e Seis centavos
2.1.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA A	M3	2,08	R\$ 72,34	Vinte e Dois reais e Trinta e Quatro centavos
2.1.3	C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM	SEINFRA A	M3	2,08	R\$ 5,30	Cinco reais e Trinta centavos
3	FUNDAÇÕES						
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA A	M3	1,28	R\$ 518,93	Quinhentos e Dezoito reais e Oitenta e Três centavos
3.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA A	M2	2,00	R\$ 32,43	Trinta e Dois reais e Quarenta e Três centavos
3.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA A	M2	2,00	R\$ 46,55	Quarenta e Seis reais e Cinquenta e Cinco centavos
3.4	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF_11/2022	SINAPI	M3	0,60	R\$ 3.105,83	Três Mil Cento e Cinco reais e Oitenta e Três centavos
4	SUPERESTRUTURA						
4.1	Pilares						Um Mil Oitocentos e Sessenta e Três reais e Cinquenta centavos
							Três Mil Trezentos e Quarenta e Quatro reais e Um centavo
							Um Mil Quatrocentos e Noventa e Seis centavos
							Três Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco centavos
							Seiscentos e Sessenta e Quatro reais e Dez centavos
							Sessenta e Quatro reais e Oitenta e Seis centavos
							Onze reais e Dois centavos
							Dois Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco reais e Cinquenta e Seis centavos
							Seiscentos e Sessenta e Quatro reais e Dez centavos
							Dois Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco reais e Cinquenta e Seis centavos
							Seiscentos e Sessenta e Quatro reais e Dez centavos
							Um Mil Oitocentos e Sessenta e Três reais e Cinquenta centavos
							Três Mil Trezentos e Quarenta e Quatro reais e Um centavo
							Um Mil Quatrocentos e Noventa e Seis centavos
							Três Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco centavos



REMC Construtora
 Folha Nº 13 / 100
 VISTO

REMC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.344/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico - Registro nº 034
 CREA Nac. 2104693/00 - 46134/0E

REMC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.344/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico - Registro nº 034
 CREA Nac. 2104693/00 - 46134/0E



PLANILHA ORÇAMENTAL



OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

LOCAL: POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

LICITAÇÃO: TP-003/2023-SES/2023

DATA: 16/11/2023

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,5%

SEINFRA: 83,85% 47,76% 05/2021


SINAPI: 84,44% 47,48% 09/2023

Composições
PRÓPRIA 0,00% 0,00%

REMC Construtora
Folha Nº JA 1106
VISTO

REMC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária LTDA - EPP
CNPJ 25.078.934/0001-577
José Gusberner de Andrade Neto
Responsável Técnico - 505349850-0/CE
CREA Nac. 210439944-9 - 40134/CE
CPF: 41417932644-72

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
4.1.1	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	0,48	R\$ '3.105,83 centavos	Um Mil Quatrocentos e Noventa reais e Oitenta centavos
4.2		Cinta de Amarração Superior					Um Mil Vinte e Quatro reais e Noventa e Dois centavos
4.2.1	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	0,33	R\$ '3.105,83 centavos	Um Mil Vinte e Quatro reais e Noventa e Dois centavos
4.3	Laje						Oitocentos e Vinte e Oito reais e Vinte e Nove centavos
4.3.1	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA A	M2	5,75	R\$ '144,05 centavos	Oitocentos e Vinte e Oito reais e Vinte e Nove centavos
5		PAREDES E PAINÉIS					Trinta e Seis Mil Setecentos e Cinquenta e Sete reais e Oitenta e Quatro centavos
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19cm) CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA A	M2	97,72	R\$ '73,41 centavos	Sete Mil Cento e Setenta e Três reais e Quarenta e Um centavos
5.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	8,35	R\$ '597,97 centavos	Quinhentos e Noventa e Sete reais e Noventa e Sete centavos
5.3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA A	M	9,00	R\$ '104,55 centavos	Centos e Quatro reais e Cinquenta e Cinco centavos
5.4	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA A	M2	22,26	R\$ '644,59 centavos	Seiscientos e Quarenta e Quatro reais e Cinquenta e Nove centavos
5.5	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA A	M2	4,80	R\$ '471,88 centavos	Quatrocentos e Setenta e Um reais e Oitenta e Oito centavos
5.6	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA A	M2	4,20	R\$ '466,57 centavos	Quatrocentos e Sessenta e Seis reais e Cinquenta e Sete centavos





PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023

DATA:	16/11/2023	VERSÃO	26,5
FONTES	SEINFRA	HORA	05/2021
	SINAPI	COM DESONERAÇÃO	83,85%
		COM DESONERAÇÃO	47,76%
		COM DESONERAÇÃO	84,44%
		COM DESONERAÇÃO	47,48%
		COM DESONERAÇÃO	09/2023
		PROPRIA	0,00%
		PROPRIA	0,00%

REMC CONSTRUTORA	REMC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária - LTDA - EPP	Imobiliária - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57	CNPJ 25.078.864/0001-57
Rua José Gualberto, s/nº - Jardim de Azeite	Rua José Gualberto, s/nº - Jardim de Azeite
Proprietário: José Gualberto de Azeite Neto	Proprietário: José Gualberto de Azeite Neto
CNPJ 25.078.864/0001-57	CNPJ 25.078.864/0001-57
CPF: 414.132.644-72	CPF: 414.132.644-72

REMC CONSTRUTORA
Folha Nº. JB 1106
VISTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
5.7	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA A	M2	4,80	R\$ '302,02	R\$ 1.449,70
5.8	C4832	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"	SEINFRA A	M	6,00	R\$ '38,56	R\$ 231,36
5.9	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA A	M	8,30	R\$ '386,90	R\$ 3.211,27
5.10	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA A	M2	9,13	R\$ '20,23	R\$ 184,70
6	PISO						R\$ 23.027,70
6.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²). PEI-5/PEL-4 - P/PISO	SEINFRA A	M2	118,38	R\$ '195,31	R\$ 23.027,70
6.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA A	M2	118,38	R\$ '10,77	R\$ 1.274,95
6.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA A	M	12,00	R\$ '96,73	R\$ 1.160,76
6.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA A	M2	135,26	R\$ '29,85	R\$ 4.037,51
6.5	C0074	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA A	M2	6,93	R\$ '128,60	R\$ 891,20
6.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA A	M2	6,83	R\$ '7,58	R\$ 52,53
6.7	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA A	M2	6,83	R\$ '53,04	R\$ 367,57
6.8	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA A	M3	8,89	R\$ '114,62	R\$ 1.030,43
6.9	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA A	M2	35,00	R\$ '49,89	R\$ 1.746,15
7	COBERTURA						R\$ 38.529,77
7.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA A	M2	269,09	R\$ '62,11	R\$ 16.713,18





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	SERVÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
DESCRIÇÃO:	SERVÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023

REMC Construtora e Empreendimentos
 Insulbratores - LTDA - EPP
 CNPJ: 25.072.832/0001-57
 José Guaberto de Almeida Neto
 Responsável Técnico - Engenharia CIVIL
 CREA/Mac. 310.688/44-3 - 49134/0CE
 CPF: 414.732.644-72

DATA:	16/11/2023	VERSÃO		BDI:	26,5%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES		
SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO			83,85%	47,76%
				84,44%	47,48%
		PROPRIA		0,00%	0,00%
		Composições			

REMC Construtora
 Folha Nº 16 de 100
 VISTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
7.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA A	M2	214,11	R\$ '66,89	R\$ 14.321,82
7.3	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA A	M2	257,75	R\$ '13,43	R\$ 3.461,58
7.4	C0658	CALHA DE CHAPA COBRE 26	SEINFRA A	M	17,16	R\$ '156,20	R\$ 2.680,39
7.5	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CABRO)	SEINFRA A	M2	9,50	R\$ '142,40	R\$ 1.352,80
8		REVESTIMENTOS					R\$ 65.091,70
8.1		Paredes					R\$ 64.310,62
8.1.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA A	M2	518,98	R\$ '14,88	R\$ 7.722,42
8.1.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA A	M2	518,98	R\$ '53,04	R\$ 27.526,70
8.1.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	SEINFRA A	M2	237,14	R\$ '110,66	R\$ 26.241,91
8.1.4	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PIPO)	SEINFRA A	M2	237,14	R\$ '11,89	R\$ 2.819,59
8.2		Teto					R\$ 781,06
8.2.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA A	M2	11,50	R\$ '14,88	R\$ 171,12
8.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA A	M2	11,50	R\$ '53,04	R\$ 609,96
9		PINTURAS					R\$ 18.207,77
9.1		Paredes					R\$ 18.207,77
9.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA A	M2	267,71	R\$ '14,53	R\$ 3.889,83





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

LOCAL: POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

LICITAÇÃO: TP-003/2023-SES/2023

DATA: 16/11/2023

BDI: 26,50

SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI: 2023/08 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 09/2023


Composições: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
9.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA A	M2	287,71	R\$ 23,77	R\$ 6.363,47
9.1.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA A	M2	311,94	R\$ 25,50	R\$ 7.954,47
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
10.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA A	PT	89,00	R\$ 281,70	R\$ 25.071,30
10.2	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA A	UN	24,00	R\$ 128,84	R\$ 3.092,16
10.3	00039391	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	SINAPI	UN	5,00	R\$ 145,00	R\$ 225,00
10.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA A	UN	1,00	R\$ 331,40	R\$ 331,40
10.5	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA A	UN	1,00	R\$ 211,70	R\$ 211,70




RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.334/0001-67
José Guilherme de Andrade Neto
Responsável Técnico - ESCRITÓRIO CHIL
CREA Nac. 2194893-4-9 - 49134/CE

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.334/0001-67
José Guilherme de Andrade Neto
Responsável Técnico
CPF: 414.732.644-72



RemC Construtora
Folha Nº 11/11
VISTO



PLANILHA ORÇAMENTAL

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

LOCAL: POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

LICITAÇÃO: TP-003/2023-SES/2023

DATA: 16/11/2023 **BDI:** 26,50

FONTE: VERSÃO: 01 A 1.11

SEINFRA: 027.1.COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI: 2023/08.COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 09/2023

Composições: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

REMC Construtora Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-87
 José Guiberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - Engenheiro Civil
 CREA N.º. 216490044-9 - 40134/CE
 CPF: 414.782.644-72

REMC Construtora
 Folha Nº. 18/106
 VISTO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
11.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	22,00	R\$ 262,94	R\$ 28.649,74
11.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	21,00	R\$ 237,09	R\$ 5.784,68
11.3	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 59,61	R\$ 69,61
11.4	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 107,15	R\$ 428,60
11.5	11807	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 94,44	R\$ 168,88
11.6	86939	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 562,98	R\$ 5.066,82
11.7	11649	PIA EM INOX C/1 CUBA 1.50x0.58	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 269,26	R\$ 538,52
11.8	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 125,17	R\$ 500,68
11.9	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 59,57	R\$ 297,85
11.10	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	M	0,80	R\$ 276,81	R\$ 221,45
11.11	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 44,26	R\$ 221,30
11.12	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 37,91	R\$ 189,55
11.13	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 85,36	R\$ 426,80
11.14	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 51,57	R\$ 257,85
11.15	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 5.055,09	R\$ 5.055,09
11.16	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 538,90	R\$ 538,90



PLANILHA ORÇAMENTAL



OBRA:	SERVÍCIOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA:	16/11/2023	BDI:	26,50%
DESCRIÇÃO:	SERVÍCIOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SESI/2023	Composições		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
11.17	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ '650,46	R\$ 2.601,84
11.18	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ '1.013,61	R\$ 1.013,61
11.19	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ '144,41	R\$ 288,82
12	LIMPEZA FINAL						Dois Mil Trezentos e Vinte reais e Vinte e Três centavos
12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA A	M2	173,67	R\$ '13,36	R\$ 2.320,23
							VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 138.601,00
							VALOR COM ENCARGOS: R\$ 58.782,94
							VALOR BDI TOTAL: R\$ 52.302,95
							VALOR TOTAL: R\$ 249.686,89

Duzentos e Quarenta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis reais e Oitenta e Nove centavos



RemC Construtora e Empreendimentos
 Imobiliária LTDA - Epp
 CNPJ 25.076.864/0001-57
 José Guisberto dos Ximenes Neto
 Responsável Técnico (T) 010218190 CNIL
 CREA Mec. 210-608644-9 - 491341CE

RemC Construtora e Empreendimentos
 Imobiliária LTDA - Epp
 CNPJ 25.076.864/0001-57
 José Guisberto dos Ximenes Neto
 Responsável Técnico (T) 010218190 CNIL
 CREA Mec. 210-608644-9 - 491341CE

RemC Construtora
 Folha Nº 19
 Visto



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

DESCRÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

LOCAL: POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

LICITAÇÃO: TP-003/2023-SESI/2023

DATA: 16/11/2023

VERSÃO: 26

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI: 2023/08 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 09/2023

Composições: PRÓPRIA 0,00% 0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.978,36	100,00 %						100,00 %
			R\$ 1.978,36						
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 162,65	100,00 %						100,00 %
			R\$ 162,65						
3	FUNDAÇÕES	R\$ 2.685,56	100,00 %						100,00 %
			R\$ 2.685,56						
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 3.344,01	100,00 %						100,00 %
			R\$ 3.344,01						
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 36.757,84	25,00 %	R\$ 9.189,46	10,00 %	10,00 %	10,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 36.757,84	R\$ 9.189,46	R\$ 3.675,78	R\$ 3.675,78	R\$ 3.675,78	R\$ 3.675,78	R\$ 7.351,58
6	PISO	R\$ 23.027,70	20,00 %	20,00 %	40,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 23.027,70	R\$ 4.605,54	R\$ 9.211,08	R\$ 4.605,54			
7	COBERTURA	R\$ 38.529,77	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %			100,00 %
			R\$ 38.529,77	R\$ 9.632,44	R\$ 9.632,44	R\$ 9.632,44			
8	REVESTIMENTOS	R\$ 65.091,70	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 65.091,70	R\$ 13.018,34	R\$ 13.018,34	R\$ 13.018,34	R\$ 13.018,34	R\$ 13.018,34	R\$ 13.018,34
9	PINTURAS	R\$ 18.207,77						80,00 %	100,00 %
			R\$ 18.207,77						R\$ 14.566,22
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 28.931,56	10,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	30,00 %		100,00 %
			R\$ 28.931,56	R\$ 2.893,16	R\$ 5.786,31	R\$ 5.786,31	R\$ 5.786,31	R\$ 8.679,47	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 28.649,74	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 28.649,74	R\$ 5.729,95	R\$ 5.729,95	R\$ 5.729,95	R\$ 5.729,95	R\$ 2.864,97	R\$ 2.864,97
12	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.320,23						100,00 %	100,00 %
			R\$ 2.320,23						R\$ 2.320,23
		R\$ 249.686,89	R\$ 40.221,13	R\$ 47.962,04	R\$ 47.053,90	R\$ 42.448,37	R\$ 31.880,11	R\$ 40.121,34	R\$ 249.686,89
			R\$ 40.221,13	R\$ 88.183,17	R\$ 135.237,07	R\$ 177.685,44	R\$ 209.565,55	R\$ 249.686,89	





RemC Construtora
 Folha Nº: 20/11/23
 VISTO

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.876.864/0001-57
 José Guiberto de Araújo Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 216465244-8 - 4813AUCE

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.876.864/0001-57
 José Guiberto de Araújo Neto
 Proprietador
 CPF: 414.732.944-72

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
 REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
 remcconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 16/11/2023	BDI: 26,50%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/02	SINAPI 2023/08 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,45% 09/2023
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE	Composição:	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE		
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023		

1.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 23,8000	R\$ 4,0460
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 84,9100	R\$ 84,9100
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 30,6600	R\$ 5,2122
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 47,7800	R\$ 71,6700
TOTAL Material:					R\$ 165,8382

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	2,91000000	R\$ 20,7700	R\$ 60,4407
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,91000000	R\$ 20,7700	R\$ 60,4407
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,91000000	R\$ 15,5500	R\$ 45,2505
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 166,1319

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	R\$ 509,4800	R\$ 6,3685
TOTAL Serviço:					R\$ 6,3685

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 233,99
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 104,35
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 338,34
VALOR BDI (26,50%):	R\$ 89,66
VALOR COM BDI:	R\$ 428,00

37624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42300000	R\$ 23,93	R\$ 10,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,37060000	R\$ 18,28	R\$ 79,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 90,01


VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 64,60
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 25,41
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 90,01
VALOR BDI (26,50%):	R\$ 23,85
VALOR COM BDI:	R\$ 113,86

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF: 414.732.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Mec. 218488/444-0 - 40134/CE

1.3. C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29100000	R\$ 20,7700	R\$ 6,0441
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,45500000	R\$ 15,5500	R\$ 22,6253



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023

DATA: 16/11/2023		BDI: 26,50%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28.604
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 10,39
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 18,28
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 28,67
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 7,60
VALOR COM BDI:	R\$ 36,27

1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24250000	R\$ 20,7700	R\$ 5,0367
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,42500000	R\$ 15,5500	R\$ 37,7088
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 42,7455

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 15,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 27,43
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 42,75
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 11,33
VALOR COM BDI:	R\$ 54,08

2.1.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,57050000	R\$ 15,5500	R\$ 39,9713
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 39,9713

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 14,11
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 25,86
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 39,97
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 10,59
VALOR COM BDI:	R\$ 50,56

2.1.2. C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)



Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 43,0600	R\$ 8,6120
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 8,6120

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58200000	R\$ 15,5500	R\$ 9,0501
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,0501

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 9,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,37

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 28.078.864/0001-57
 José Guarnier de Andrade Neto
 Proprietador
 CPF: 414.732.044-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 28.078.864/0001-57
 José Guarnier de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Mec. 21046864-0 - 40134/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 16/11/2023	BDI: 26,50%																
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	COMPONENTES:	<table border="1"> <tr> <th>SEINFRA</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>027.1</td> <td>COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> </tr> <tr> <td>2023/05</td> <td>COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição:</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	027.1	COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	2023/05	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composição:		PROPRIA	0,00%
SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES																
027.1	COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%																
2023/05	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
Composição:		PROPRIA	0,00%																
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE																		
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023																		

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,66
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 4,68
VALOR COM BDI:	R\$ 22,34

2.1.3. C2529 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM (M3)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03330000	R\$ 125,8000	R\$ 4,1891
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,1891

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 0,42
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,19
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 1,11
VALOR COM BDI:	R\$ 5,30

3.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 65,4800
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,5400
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 64,0800
TOTAL Material:					R\$ 169,6051

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,82000000	R\$ 20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,73000000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 256,6329

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 249,56
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 160,58
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 410,14
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 108,69
VALOR COM BDI:	R\$ 518,83



3.2. C0095 APOIAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,64900000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,6420

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 9,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 16,59
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 25,64
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 6,79

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gusberto de Andrade Neto
 Promotorador
 CPF: 414.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gusberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 21046844-0 - 40134/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 16/11/2023	BDI: 26,50%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021	SINAPI 202308 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 09/2023
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE		
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SE0/2023		



VALOR COM BDI: R\$ 32,43

3.3. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 21,6400	R\$ 0,7790
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,7790

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 65,4900	R\$ 2,1739
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 73,9100	R\$ 3,2520
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 5,9400
TOTAL Material:					R\$ 11,3659

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38800000	R\$ 20,7700	R\$ 8,0588
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,06700000	R\$ 15,5500	R\$ 16,5919
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,6507



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 20,81
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 15,99
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 36,80
VALOR BDI (26,50%):	R\$ 9,75
VALOR COM BDI:	R\$ 46,55

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-87
José Guilberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-87
José Guilberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Rec. 210468641-0 - 40134/CE

3.4 104488 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TUBERIA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,19270000	R\$ 16,73	R\$ 3,22
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	2,66370000	R\$ 12,76	R\$ 33,98
96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1,46060000	R\$ 10,73	R\$ 15,67
96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,33240000	R\$ 15,50	R\$ 5,15
96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,17530000	R\$ 14,39	R\$ 2,52
92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	13,31670000	R\$ 12,65	R\$ 168,45
92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6,76650000	R\$ 12,02	R\$ 81,33
92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7,71830000	R\$ 13,21	R\$ 101,95
92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	20,35760000	R\$ 11,19	R\$ 227,80



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 16/11/2023	BDI: 26,50%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	SINAPI	202308 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023	Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			63,85%
			47,79%
			84,44%
			47,46%
			0,00%
			0,00%



92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7,97420000	R\$ 9,42	R\$ 75,11
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,42830000	R\$ 9,15	R\$ 22,21
92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	4,26440000	R\$ 10,51	R\$ 44,81
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,69020000	R\$ 13,10	R\$ 35,24
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,97760000	R\$ 12,45	R\$ 12,17
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,76820000	R\$ 13,63	R\$ 37,73
96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,04020000	R\$ 620,78	R\$ 24,95
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,12350000	R\$ 595,58	R\$ 73,55
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,83630000	R\$ 596,43	R\$ 498,79
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	0,63980000	R\$ 89,97	R\$ 57,56
92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,63750000	R\$ 69,88	R\$ 324,06
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,77430000	R\$ 134,19	R\$ 103,90
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,58180000	R\$ 195,62	R\$ 505,05
					TOTAL Serviço:	R\$ 2.455,20



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2.300,23
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 154,97
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.455,20
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 650,63
VALOR COM BDI:	R\$ 3.105,83

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto dos Anjos Neto
 Proprietador
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto dos Anjos Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Mec. 21048544-4 - 40134/CE

4.1.1. 104488 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,19270000	R\$ 16,73	R\$ 3,22
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	2,66370000	R\$ 12,76	R\$ 33,98
96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1,46060000	R\$ 10,73	R\$ 15,67
96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,33240000	R\$ 15,50	R\$ 5,15



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 16/11/2023	BDI: 26,50%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	FORTE: BEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2023 SINAPI 202308 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,76% 09/2023	MES: 0,00% 0,00%
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE	Composição: PROPRIA 0,00% 0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE		
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023		

ID	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,17530000	R\$ 14,39
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	13,31670000	R\$ 12,65
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6,76650000	R\$ 12,02
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7,71830000	R\$ 13,21
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	20,35760000	R\$ 11,19
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7,97420000	R\$ 9,42
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,42830000	R\$ 9,15
92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	4,25440000	R\$ 10,51
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,89020000	R\$ 13,10
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,97760000	R\$ 12,45
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,76820000	R\$ 13,63
96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,04020000	R\$ 620,78
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,12350000	R\$ 595,58
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,83630000	R\$ 596,43
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	0,63980000	R\$ 89,97
92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,63750000	R\$ 69,88
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,77430000	R\$ 134,19
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,58180000	R\$ 195,62

TOTAL Serviço:	R\$ 2.455,20
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2.300,23
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 154,97
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.455,20
VALOR BDI (26,50%):	R\$ 650,63
VALOR COM BDI:	R\$ 3.105,83

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliária - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Proprietador
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliária - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210-68844-6 - 40134/CE




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 16/11/2023	BDI: 26,50%																
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	COMPOSIÇÃO:	<table border="1"> <tr> <th>SEINFRA</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>027.1</td> <td>COM DESONERAÇÃO</td> <td>63,85%</td> <td>47,76%</td> </tr> <tr> <td>2023/08</td> <td>COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,40%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	027.1	COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	2023/08	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%	Composição		PRÓPRIA	0,00%
SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES																
027.1	COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%																
2023/08	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%																
Composição		PRÓPRIA	0,00%																
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE	<p>3091</p> <p>RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP CNPJ 26.078.864/0001-57 José Gualberto de Andrade Neto Presidente CPF: 414.732.644-72</p> <p>RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP CNPJ 26.078.864/0001-57 José Gualberto de Andrade Neto Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL CREA Nac. 11046944-0 - 40134/CE</p>																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE																		
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023																		

4.2.1. 104488 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,19270000	R\$ 16,73	R\$ 3,22
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	2,66370000	R\$ 12,76	R\$ 33,98
96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1,46060000	R\$ 10,73	R\$ 15,67
96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,33240000	R\$ 15,50	R\$ 5,15
8545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,17530000	R\$ 14,39	R\$ 2,52
92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	13,31670000	R\$ 12,65	R\$ 168,45
92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6,76650000	R\$ 12,02	R\$ 81,33
92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7,71830000	R\$ 13,21	R\$ 101,95
92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	20,35760000	R\$ 11,19	R\$ 227,80
92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7,97420000	R\$ 9,42	R\$ 75,11
92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,42830000	R\$ 9,15	R\$ 22,21
92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	4,26440000	R\$ 10,51	R\$ 44,81
92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,69020000	R\$ 13,10	R\$ 35,24
92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,97760000	R\$ 12,45	R\$ 12,17
92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,76820000	R\$ 13,63	R\$ 37,73
96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,04020000	R\$ 620,78	R\$ 24,95
103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,12350000	R\$ 595,58	R\$ 73,55
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,83630000	R\$ 596,43	R\$ 498,79
96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	0,63980000	R\$ 89,97	R\$ 57,56
92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,63750000	R\$ 69,88	R\$ 324,06
92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,77430000	R\$ 134,19	R\$ 103,90

RemC Construtora
Folha Nº 27/106
VISTO OKJ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 16/11/2023	BDI: 26,50%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023	Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			83,88% 47,76%
			84,44% 47,48% 09/2023
			0,00% 0,00%



92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,58180000	R\$ 195,62	R\$ 505,05
-------	--	--------	----	------------	------------	------------

TOTAL Serviço:	R\$ 2.455,20
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2.300,23
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 154,97
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.455,20
VALOR BDI (26,50%):	R\$ 650,63
VALOR COM BDI:	R\$ 3.105,83

4.3.1. C4455 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 8,0300	R\$ 5,9422
I8282 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 44,3600	R\$ 44,3600
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 12,2300	R\$ 15,8990
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 13,3900	R\$ 0,4017
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 4,6000	R\$ 4,4620
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R\$ 9,7100	R\$ 6,3115
TOTAL Material:					R\$ 77,3764

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,33950000	R\$ 20,7700	R\$ 7,0514
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,33950000	R\$ 15,5500	R\$ 5,2792
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,3306

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 382,7400	R\$ 15,3096
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 221,4000	R\$ 8,8560
TOTAL Serviço:					R\$ 24,1656



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 98,01
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 15,86
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 113,87
VALOR BDI (26,50%):	R\$ 30,18
VALOR COM BDI:	R\$ 144,05

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210469/44-0 - 40134/CE

5.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 65,4800	R\$ 0,9822
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 1,0700	R\$ 2,3326
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,5400	R\$ 1,1772
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,6600	R\$ 16,5000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023

DATA: 16/11/2023		BDI: 26,50%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composição		PROPRIA	0,00%



TOTAL Material:	R\$ 20.9920
------------------------	-------------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,97000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,1469
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,08640000	R\$ 15,5500	R\$ 16,8935
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 37,0404

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 34,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 23,05
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 58,03
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 15,38
VALOR COM BDI:	R\$ 73,41

5.2. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	R\$ 523,85	R\$ 436,52
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,24	R\$ 2,20
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	R\$ 27,02	R\$ 16,84
TOTAL Material:					R\$ 455,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	R\$ 23,93	R\$ 12,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	R\$ 18,28	R\$ 4,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,14

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico (ENGENHEIRO CIVIL)
 CREA Nac. 210466644-0 - 40134/CE



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 467,45
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 472,70
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 125,27
VALOR COM BDI:	R\$ 597,97

5.3. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1610 PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 66,4700	R\$ 66,4700
TOTAL Material:					R\$ 66,4700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48500000	R\$ 20,7700	R\$ 10,0735
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24250000	R\$ 15,5500	R\$ 3,7709
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,8444

RemC Construtora
 Folha Nº 29 / 106
 VISTO *[assinatura]*



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA : 16/11/2023	BDI : 26,50%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	SEINFRA	VERSÃO
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE	SINAPI	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023	2023/08 COM DESONERAÇÃO	47,76%
		Composição	84,44%
			47,48%
			0,00%
			0,00%



Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 622,3000	R\$ 2,3336
TOTAL Serviço:					R\$ 2,3336

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 73,78
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,87
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 82,65
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 21,90
VALOR COM BDI:	R\$ 104,55

5.4. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 65,4800	R\$ 0,1899
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,6318
I1702 PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 440,8100	R\$ 440,8100
TOTAL Material:					R\$ 441,6317

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,45500000	R\$ 20,7700	R\$ 30,2204
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,42500000	R\$ 15,5500	R\$ 37,7088
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 67,9292

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 466,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 42,58
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 509,56
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 135,03
VALOR COM BDI:	R\$ 644,59

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF: 414.702.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210488444-0 - 49134/CE



5.5. C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 72,4900	R\$ 0,0725
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,0810
I6727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 341,9100	R\$ 341,9100
TOTAL Material:					R\$ 342,0635

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,97000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,1459
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,33950000	R\$ 20,7700	R\$ 7,0514
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24250000	R\$ 15,5500	R\$ 3,7709
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,9692

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 354,22
---------------------	------------

RemC Construtora
 Folha Nº 30/106
 VISTO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023

DATA: 16/11/2023		BDI: 26,50%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	202306 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composição		PROPRIA	0,00%
		0,00%	0,00%



VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 18,81
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 373,03
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 98,85
VALOR COM BDI:	R\$ 471,88

5.6. C3733 PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6805	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 368,8300	R\$ 368,8300
TOTAL Material:						R\$ 368,8300

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 368,83
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 368,83
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 97,74
VALOR COM BDI:	R\$ 466,57

5.7. C4756 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 72,4900	R\$ 0,1450
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,30000000	R\$ 0,5400	R\$ 1,2420
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 215,9800	R\$ 215,9800
TOTAL Material:						R\$ 217,3670

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48500000	R\$ 20,7700	R\$ 10,0735
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72750000	R\$ 15,5500	R\$ 11,3126
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,3861

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 225,37
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 13,38
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 238,75
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 63,27
VALOR COM BDI:	R\$ 302,02



RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864-0001-57
 José Guslbert de Andrade Neto
 Proprietador
 CPF: 614.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864-0001-57
 José Guslbert de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210468844-9 - 49134/CE

5.8. C4832 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10464	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,3600	R\$ 12,3600
TOTAL Material:						R\$ 12,3600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,58200000	R\$ 20,7700	R\$ 12,0881



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 16/11/2023	BDI: 26,50%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	SINAPI	202308 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023	Composição	PRÓPRIA
		HORA	83,85%
		MES	47,76%
			09/2023
			0,00%
			0,00%

3096

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38800000	R\$ 15,5500	R\$ 6,0334
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,1215
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 19,30
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 11,18
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 30,48
VALOR BDI (26.50%):						R\$ 8,08
VALOR COM BDI:						R\$ 38,56

5.9. C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 36,5200
16234	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 77,5200
11950	TE AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,60000000	R\$ 48,5500
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,70000000	R\$ 68,9000
TOTAL Material:					R\$ 253,4720

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,26100000	R\$ 20,7700
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,26100000	R\$ 20,7700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 52,3820

VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 274,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):		R\$ 31,52
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 305,85
VALOR BDI (26.50%):		R\$ 81,05
VALOR COM BDI:		R\$ 386,90

5.10. C1282 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA (M2)



Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,02000000	R\$ 16,6800
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15000000	R\$ 24,2400
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 1,6400
12158	TRINCHA 2'	SEINFRA	UN	0,08000000	R\$ 3,7100
TOTAL Material:					R\$ 4,6764

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19400000	R\$ 16,7700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39800000	R\$ 20,7700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,3122

VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):		R\$ 6,86

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gusiberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gusiberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210468844-0 - 40134/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 16/11/2023	BDI: 26,50%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 15,99
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 4,24
VALOR COM BDI:	R\$ 20,23

6.1. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 1,9700	R\$ 15,7600
5500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 42,1400	R\$ 46,3540
TOTAL Material:					R\$ 62,1140

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,58200000	R\$ 20,7700	R\$ 12,0881
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58200000	R\$ 15,5500	R\$ 9,0501
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,1382

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 70,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 13,13
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 83,25
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 22,06
VALOR COM BDI:	R\$ 105,31

6.2. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R\$ 3,4800	R\$ 1,4686
TOTAL Material:					R\$ 1,4686

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19400000	R\$ 20,7700	R\$ 4,0294
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19400000	R\$ 15,5500	R\$ 3,0167
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,0461


VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 4,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 4,37
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,51
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 2,26
VALOR COM BDI:	R\$ 10,77



RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Precursorador
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico / ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 21946884-0 - A0134/CE

6.3. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 60,2900	R\$ 60,2900
TOTAL Material:					R\$ 60,2900





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 16/11/2023	BDI: 26,50%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	COMPONENTE: PRÓPRIA	
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE		
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023		



Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,48500000	R\$ 20,7700	R\$ 10,0735
12543 SERVENTE	H	0,24250000	R\$ 15,5500	R\$ 3,7709
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 13,8444

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,00375000	R\$ 622,3000	R\$ 2,3336
TOTAL Serviço:				R\$ 2,3336

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 67,60
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 8,87
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 76,47
VALOR BDI (26,50%):	R\$ 20,26
VALOR COM BDI:	R\$ 96,73

6.4. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,03650000	R\$ 65,4800	R\$ 2,3900
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	R\$ 0,5400	R\$ 7,8732
TOTAL Material:				R\$ 10,2632

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,24250000	R\$ 20,7700	R\$ 5,0367
12543 SERVENTE	H	0,53350000	R\$ 15,5500	R\$ 8,2959
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 13,3326

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 15,20
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 8,40
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,60
VALOR BDI (26,50%):	R\$ 6,25
VALOR COM BDI:	R\$ 29,85

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilberto de Andrade Neto
 Proprietador
 CPF: 414.732.644-72



RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Mec. 21048844-0 - 40134/CE

6.5. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,04130000	R\$ 65,4800	R\$ 2,7043
10441 CAL HIDRATADA	KG	6,19000000	R\$ 1,0700	R\$ 6,6233
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	6,19000000	R\$ 0,5400	R\$ 3,3426
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,00000000	R\$ 0,6600	R\$ 31,0200
TOTAL Material:				R\$ 43,6902

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,45500000	R\$ 20,7700	R\$ 30,2204
12543 SERVENTE	H	1,78480000	R\$ 15,5500	R\$ 27,7536

RemC Construtora
 Folha N.º 34/1108
 VISTO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023

DATA : 16/11/2023		BDI : 26,50%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composição		PROPRIA	0,00%
			0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 57,9740
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 65,52
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 36,14
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 101,66
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 26,94
VALOR COM BDI:	R\$ 128,60

5. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 65,4800	R\$ 0,3994
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5400	R\$ 1,3122
TOTAL Material:					R\$ 1,7116

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09700000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0147
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14550000	R\$ 15,5500	R\$ 2,2625
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,2772

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,68
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,99
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 1,59
VALOR COM BDI:	R\$ 7,58

6. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58200000	R\$ 20,7700	R\$ 12,0881
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58200000	R\$ 15,5500	R\$ 9,0501
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,1382



Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 831,5200	R\$ 20,7880
TOTAL Serviço:					R\$ 20,7880

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 20,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 21,05
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 41,93
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 11,11
VALOR COM BDI:	R\$ 53,04

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21048944-0 - 40134/CE

6.8. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023

DATA : 16/11/2023		BDI : 26,50%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composição		PROPRIA	0,00%
			0,00%

3100

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 59,0600	R\$ 64,9660
TOTAL Material:					R\$ 64,9660

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,64900000	R\$ 15,5500	R\$ 25,6420
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,6420

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 74,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 16,59
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 90,61
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 24,01
VALOR COM BDI:	R\$ 114,62

6.9. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 26,6400	R\$ 2,0166
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 40,9100	R\$ 0,1677
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,1843

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05660000	R\$ 65,4800	R\$ 3,7193
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 58,6500	R\$ 0,3812
I9513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 27,5400
TOTAL Material:					R\$ 31,6405

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15471500	R\$ 20,7700	R\$ 3,2134
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15471500	R\$ 15,5500	R\$ 2,4058
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,6192

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 35,07
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 4,37
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 39,44
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 10,45
VALOR COM BDI:	R\$ 49,89

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Proprietor
CPF: 414.732.844-72



RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnica - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Rec. 210468544-5-49134/CE

7.1. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 10,3500
TOTAL Material:					R\$ 10,3500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,06700000	R\$ 20,7700	R\$ 22,1616

RemC Construtora
Folha Nº 36 1106
VISTO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 16/11/2023	BDI: 26,50%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%	SINAPI 2023/08 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 09/2023
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE	Composição	PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE		
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023		

3102

TOTAL Material:	R\$ 80,3066
-----------------	-------------

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,16400000	R\$ 16,7700	R\$ 19,5203
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,16400000	R\$ 20,3200	R\$ 23,6525
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,1728	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 97,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 26,07
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 123,48
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 32,72
VALOR COM BDI:	R\$ 156,20

7.5. C4465 COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 5,5600	R\$ 19,4600
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 15,0800	R\$ 1,5080
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,3100	R\$ 4,5850
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 22,7700
TOTAL Material:					R\$ 48,3230	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,67900000	R\$ 16,7700	R\$ 11,3868
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,67900000	R\$ 20,7700	R\$ 14,1028
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,06700000	R\$ 20,7700	R\$ 22,1616
543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,06700000	R\$ 15,5500	R\$ 16,5919
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 64,2431	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 72,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 39,59
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 112,57
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 29,83
VALOR COM BDI:	R\$ 142,40



RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210469841-0 - 40134/CE

8.1.1. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	R\$ 65,4800	R\$ 0,4715
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	R\$ 0,5400	R\$ 1,5768
TOTAL Material:					R\$ 2,0483	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24250000	R\$ 20,7700	R\$ 5,0367
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30070000	R\$ 15,5500	R\$ 4,6759



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023

DATA:	16/11/2023	BDI:	26,50%
FOONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	202398 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,7126
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,06
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,76
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 3,12
VALOR COM BDI:	R\$ 14,88

8 C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58200000	R\$ 20,7700	R\$ 12,0881
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58200000	R\$ 15,5500	R\$ 9,0501
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,1382

Serviço	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 831,5200	R\$ 20,7880
TOTAL Serviço:					R\$ 20,7880

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 20,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 21,05
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 41,93
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 11,11
VALOR COM BDI:	R\$ 53,04

8.4.3. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 1,9700	R\$ 15,7600
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 42,1400	R\$ 46,3540
TOTAL Material:					R\$ 62,1140

Mão de Obra	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,69840000	R\$ 20,7700	R\$ 14,5058
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,69840000	R\$ 15,5500	R\$ 10,8601
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,3659

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 71,72
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 15,76
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 87,48
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 23,18
VALOR COM BDI:	R\$ 110,66

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Proprietário
 CPF: 414.732.644-72


RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210488444-0 - 40134/CE

8.1.4. C2828 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
 REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
 remconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

RemC Construtora
 Folha N.º 39 / 106
 VISTO OK

Página: 19



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 16/11/2023	BDI: 26,50%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023	Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			0,00%
			0,00%
			09/2023



PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,67600000	R\$ 3,4800	R\$ 2,3525
TOTAL Material:					R\$ 2,3525

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19400000	R\$ 20,7700	R\$ 4,0294
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19400000	R\$ 15,5500	R\$ 3,0167
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,0461

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 4,38
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,40
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 2,49
VALOR COM BDI:	R\$ 11,89

8.2.1. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	R\$ 65,4800	R\$ 0,4715
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	R\$ 0,5400	R\$ 1,5768
TOTAL Material:					R\$ 2,0483

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24250000	R\$ 20,7700	R\$ 5,0367
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30070000	R\$ 15,5500	R\$ 4,6759
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,7126

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,06
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,76
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 3,12
VALOR COM BDI:	R\$ 14,88



RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Proprietor
 CPF: 414.752.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA-EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Mec. 21048844-5 - 40134/CE

8.2.2. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58200000	R\$ 20,7700	R\$ 12,0881
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58200000	R\$ 15,5500	R\$ 9,0501
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,1382

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 831,5200	R\$ 20,7880
TOTAL Serviço:					R\$ 20,7880



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023

DATA: 16/11/2023		BDI: 26,50%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
Composição		PROPRIA	
		0,00%	0,00%



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 20,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 21,05
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 41,93
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 11,11
VALOR COM BDI:	R\$ 53,04

9.1.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5300
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,8300
TOTAL Material:					R\$ 2,1930

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19400000	R\$ 16,7700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29100000	R\$ 20,7700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,2975

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,85
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,84
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,49
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 3,04
VALOR COM BDI:	R\$ 14,53

9.1.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,7200
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5300
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 20,8100
TOTAL Material:					R\$ 5,0426

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33950000	R\$ 16,7700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,36800000	R\$ 20,7700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,7522

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 10,43
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,79
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 4,98
VALOR COM BDI:	R\$ 23,77



RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.894/0001-57
 José Gualberto da Andrade Neto
 Proprietador
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.894/0001-57
 José Gualberto da Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210468644-0 - 40124/CE

9.1.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
 REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
 remcconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

RemC Construtora
 Folha Nº 41 / 1106
 VISTO OK



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 16/11/2023	BDI: 26,50%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021	SINAPI 202306 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 09/2023
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE		
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023		

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 16,6800	R\$ 0,8340
11408 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,5500	R\$ 1,3860
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,1325
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 23,8500	R\$ 4,0545
TOTAL Material:					R\$ 6,4070

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33950000	R\$ 16,7700	R\$ 5,6934
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,38800000	R\$ 20,7700	R\$ 8,0588
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,7522

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 11,80
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,16
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 5,34
VALOR COM BDI:	R\$ 25,50

10.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)



Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,9000	R\$ 22,8000
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,7100	R\$ 1,7100
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,9000	R\$ 9,9000
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,9600	R\$ 1,9600
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 9,2200	R\$ 0,9220
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,4000	R\$ 10,2000
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5300	R\$ 2,5300
11181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,8000	R\$ 2,4000
11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,6200	R\$ 21,6200
11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,8500	R\$ 1,7000
TOTAL Material:					R\$ 75,7420

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,91000000	R\$ 16,7700	R\$ 48,8007
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,91000000	R\$ 20,7700	R\$ 60,4407
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,42500000	R\$ 15,5500	R\$ 37,7088
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 146,9502

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 131,80
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 90,89
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 222,69
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 59,01
VALOR COM BDI:	R\$ 281,70

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilberto de Andrade Neto
 Proprietador
 CPF: 414.732.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210449844-0 - 40134/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 16/11/2023	BDI: 26,50%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	FONTES: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% SINAPI 2023/08 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 09/2023	HORA MES: 0,00% 0,00%
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE		
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023		

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,94000000	R\$ 16,7700	R\$ 32,5338
I2312 ELETRICISTA	H	1,94000000	R\$ 20,7700	R\$ 40,2938
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 72,8276

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 217,65
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 44,33
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 261,98
VALOR BDI (26,50%):	R\$ 69,42
VALOR COM BDI:	R\$ 331,40

10.5. C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	R\$ 31,4200	R\$ 31,4200
I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	R\$ 30,9100	R\$ 30,9100
I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	R\$ 25,5500	R\$ 25,5500
I2412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,00000000	R\$ 35,7700	R\$ 35,7700
TOTAL Material:				R\$ 123,6500

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,16400000	R\$ 16,7700	R\$ 19,5203
I2312 ELETRICISTA	H	1,16400000	R\$ 20,7700	R\$ 24,1763
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 43,6966


VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 140,75
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 26,60
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 167,35
VALOR BDI (26,50%):	R\$ 44,35
VALOR COM BDI:	R\$ 211,70

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guebara de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guebara de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210469544-0 - 40134/CE

11.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	M3	0,00350000	R\$ 72,4900	R\$ 0,2537
I0441 CAL HIDRATADA	KG	2,50000000	R\$ 1,0700	R\$ 2,6750
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,50000000	R\$ 0,5400	R\$ 1,3500
I0884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,00000000	R\$ 0,5700	R\$ 1,1400
I0885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,00000000	R\$ 1,7100	R\$ 6,8400
I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,00000000	R\$ 4,8300	R\$ 4,8300
I1412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,00000000	R\$ 1,5000	R\$ 3,0000
I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,00000000	R\$ 2,8700	R\$ 2,8700
I1973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,00000000	R\$ 3,2300	R\$ 3,2300
I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,20000000	R\$ 2,9000	R\$ 3,4800



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 16/11/2023	BDI: 26,50%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	COMPOSIÇÃO:	PRÓPRIA
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE		
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023		



I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 6,5100	R\$ 32,5500
					TOTAL Material:	R\$ 62,2187

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,91000000	R\$ 16,7700	R\$ 48,8007
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,91000000	R\$ 20,3200	R\$ 59,1312
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,42500000	R\$ 15,5500	R\$ 37,7088
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 145,6407

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 118,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 89,58
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 207,86
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 55,08
VALOR COM BDI:	R\$ 262,94

11.2. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)



Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 72,4900	R\$ 0,2900
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 1,0700	R\$ 3,2100
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 1,6200
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,3500	R\$ 2,7000
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,8000	R\$ 1,8000
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,9800	R\$ 5,9800
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,3200	R\$ 2,3200
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,4800	R\$ 11,4800
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 10,5200	R\$ 3,4716
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 3,7900	R\$ 5,6850
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 6,4500	R\$ 3,2250
					TOTAL Material:	R\$ 41,7816

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,91000000	R\$ 16,7700	R\$ 48,8007
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,91000000	R\$ 20,3200	R\$ 59,1312
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,42500000	R\$ 15,5500	R\$ 37,7088
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 145,6407

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 97,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 89,58
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 187,42
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 49,67
VALOR COM BDI:	R\$ 237,09

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Proprietador
CPF: 414.732.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21048844-0 - 49134/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 16/11/2023	BDI: 26,50%												
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	COMPOSIÇÃO:	<table border="1"> <tr> <th>VERSIÃO</th> <th>HORA</th> <th>MESES</th> </tr> <tr> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> </tr> <tr> <td>202308 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	VERSIÃO	HORA	MESES	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	202308 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
VERSIÃO	HORA	MESES													
027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%													
202308 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%													
PRÓPRIA	0,00%	0,00%													
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE														
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023														



11.3. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,3240
I1799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 35,2800	R\$ 35,2800
TOTAL Material:					R\$ 35,6040

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52380000	R\$ 16,7700	R\$ 8,7841
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52380000	R\$ 20,3200	R\$ 10,6436
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,4277

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 43,30
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 11,73
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 55,03
VALOR BDI (26,50%):	R\$ 14,58
VALOR COM BDI:	R\$ 69,61

11.4. C2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,3240
I2593 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 62,4300	R\$ 62,4300
TOTAL Material:					R\$ 62,7540

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,59170000	R\$ 16,7700	R\$ 9,9228
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,59170000	R\$ 20,3200	R\$ 12,0233
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,9461

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 71,45
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 13,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 84,70
VALOR BDI (26,50%):	R\$ 22,45
VALOR COM BDI:	R\$ 107,15



11.5. I1807 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1") (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1807 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 66,7500	R\$ 66,7500
TOTAL Material:					R\$ 66,7500

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-67
 José Gualberto de Andrade Neto
 Proprietor
 CPF: 414.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-67
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210.493.44-0 - 40134/CE

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 66,75
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 66,75



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023

DATA: 16/11/2023		BDI: 26,50%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	81,85%	47,76%
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	81,44%	47,40%
Composição		0,00%	0,00%
		PROPRIA	0,00%



VALOR BDI (26.50%):	R\$ 17,69
VALOR COM BDI:	R\$ 84,44

11.6. 86939 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,79	R\$ 10,79
86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 344,37	R\$ 344,37
8883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,30	R\$ 13,30
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 66,78	R\$ 66,78
86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,80	R\$ 9,80
TOTAL Serviço:					R\$ 445,04

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 431,99
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,05
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 445,04
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 117,94
VALOR COM BDI:	R\$ 562,98

11.7. I1649 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1649 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 212,8500	R\$ 212,8500
TOTAL Material:					R\$ 212,8500

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 212,85
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 212,85
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 56,41
VALOR COM BDI:	R\$ 269,26



RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilberto de Andrade Neto
 Proprietor
 CPF: 414.792.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Guilberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Mec. 210468844-0 / 40134/CE

11.8. C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 80,8900	R\$ 80,8900
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0756
TOTAL Material:					R\$ 80,9656

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48500000	R\$ 16,7700	R\$ 8,1335
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48500000	R\$ 20,3200	R\$ 9,8552
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,9887



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 16/11/2023	BDI: 26,50%																
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	COMPOSIÇÃO:	<table border="1"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,70%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>PROPRIA</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	PROPRIA		0,00%	0,00%
FONTES	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%																
SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
PROPRIA		0,00%	0,00%																
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE																		
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023																		



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 88,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,86
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 98,95
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 26,22
VALOR COM BDI:	R\$ 125,17

11.9. C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9407 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,1000	R\$ 29,1000
TOTAL Material:					R\$ 29,1000

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48500000	R\$ 16,7700	R\$ 8,1335
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48500000	R\$ 20,3200	R\$ 9,8552
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,9887

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 36,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,87
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 47,09
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 12,48
VALOR COM BDI:	R\$ 59,57

11.10. C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)



Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 72,4900	R\$ 0,0362
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,0810
11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 188,2400	R\$ 188,2400
TOTAL Material:					R\$ 188,3572

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,97000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,1469
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24250000	R\$ 20,7700	R\$ 5,0367
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,33950000	R\$ 15,5500	R\$ 5,2792
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,4628

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 200,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 18,57
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 218,82
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 57,99
VALOR COM BDI:	R\$ 276,81

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Aguiar Neto
Proprietário
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários - LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Aguiar Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210489644-0 - 40134/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: 16/11/2023	BDI: 26,50%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	VERSIÃO	HORA MES
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,70% US
CLIENTE:	PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 09/2023
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



11.11. C4671 SABONETEIRA METÁLICA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18671 SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,9200	R\$ 24,9200
TOTAL Material:					R\$ 24,9200

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48500000	R\$ 20,7700	R\$ 10,0735
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,0735

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 28,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,06
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 34,99
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 9,27
VALOR COM BDI:	R\$ 44,26

11.12. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670 PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,9000	R\$ 19,9000
TOTAL Material:					R\$ 19,9000

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49500000	R\$ 20,7700	R\$ 10,0735
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,0735

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 23,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,06
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 29,97
VALOR BDI (26.50%):	R\$ 7,94
VALOR COM BDI:	R\$ 37,91

11.13. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 12"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 49,4200	R\$ 49,4200
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0756
TOTAL Material:					R\$ 49,4956

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48500000	R\$ 16,7700	R\$ 8,1335
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48500000	R\$ 20,3200	R\$ 9,8552
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,9887

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Proprietador
 CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários - LTDA - EPP
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210483644-0 - 40134/CE

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 56,62
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,86