

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: MORADA NOVA-CE // DATA: 27/10/2023

TABELAS REF.: SEINFRA CE 28.1 10/2023 - (DESONERADA)

OBJETO: ESTÁDIO MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE ARUARU, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE



<b>PLANILHA DE SERVIÇOS</b>	<b>OBRA: ESTÁDIO MUNICIPAL</b> <b>LOCAL: RUA SDO, LOCALIDADE ARUARU</b> <b>DATA: 27/10/2023</b>
-----------------------------	---

028.1 - DESONERADA – TABELA UNIFICADA SEINFRA

<b>ESTÁDIO MUNICIPAL</b>				
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
1.1	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,82
<b>3</b>		<b>PREPARAÇÃO DO TERRENO</b>		
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	8.213,76
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	2.874,82
<b>4</b>		<b>OBRAS DE DRENAGEM - CAMPO</b>		
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	157,74
4.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	157,74
4.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	205,06
4.4	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	82,99
4.5	C4586	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR)	M2	1.036,00
4.6	C0096	REATERRO APILOADO	M3	42,07
4.7	C2590	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm	M	740,00
4.8	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	162,00
4.9	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	10,00
<b>5</b>		<b>MURETA E CONTORNO - CAMPO</b>		
5.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	28,65
5.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	107,44
5.3	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	12,92
5.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	93,11
5.5	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	M2	286,50
5.6	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	286,50
5.7	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	286,50
<b>6</b>		<b>GRAMADO</b>		
6.1	C3132	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	812,09
6.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	162,42
6.3	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	8.120,90
<b>7</b>		<b>ILUMINAÇÃO</b>		
7.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00
7.2	C2071	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457X646X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00
7.3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	3.200,00
7.4	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1.410,00
7.5	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	6,00
7.6	C4836	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 30x 30x40cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	22,00
7.7	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	1.215,00
7.8	C1106	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 16 A	UN	6,00
7.9	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: MORADA NOVA-CE // DATA: 27/10/2023

TABELAS REF.: SEINFRA CE 28.1 10/2023 - (DESONERADA)

OBJETO: ESTÁDIO MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE ARUARU, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.



<b>PLANILHA DE SERVIÇOS</b>	<b>OBRA: ESTÁDIO MUNICIPAL</b> <b>LOCAL: RUA SDO, LOCALIDADE ARUARU</b> <b>DATA: 27/10/2023</b>
-----------------------------	---

028.1 - DESONERADA – TABELA UNIFICADA SEINFRA

ESTÁDIO MUNICIPAL				
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
7.10	CPU-002	TORRE DE ILUMINAÇÃO PI CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL, POSTE EM CONCRETO ARMADO DUPLO T, T1000/20M, CRUZETA C=2,35M EM CONCRETO ARMADO PARA FIXAÇÃO DE PROJETORES LÂMPADA LED 240W COMPLETO.	UN	6,00
7.11	C4404	TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 750 KVA/13.800-380/220V (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00
<b>8</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
8.1	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	CJ	1,00
8.2	C5193	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", INCLUSIVE PINTURA	M2	580,99

Morada Nova/CE, 27 de outubro de 2023.

**OSMANIR CELESTINO DE MENDONCA**  
Assinado de forma digital por OSMANIR CELESTINO DE MENDONCA  
JUNIOR:02727655380  
Dados: 2023.12.28 11:56:45 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JÚNIOR  
Engenheiro Civil  
CREA RNP nº 0610959140