

CLPT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 25.165.699/0001-70
INS. ESTADUAL: 20.453.443-7



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

UNITÁRIOS

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

Rod. BR-304, 1519, Galpão 01, Aeroporto
59.607-860 – Mossoró/RN

CLPT pag. 31 de 71

+55(84)9.9693-5996

licitacao@clptconstrutora.com



Objeto
 CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRECHO ENTRE A CE-268 A COMUNIDADE DE DOURADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I. COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

Bancos
 SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
 Padrão - 26,85%
 Diferencial - 15,00%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 84,44%
 Mensalista: 15,56%



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais								
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU0001 - Preço MW	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	%	1,0000000	2.189,28	2.189,28	
Insumo	8553 SEINFRA	ENGENHEIRO PLENO	Mão de Obra	HmMês	0,0800000	21.079,34	1.766,73	
Insumo	8590 SEINFRA	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	Material	HmMês	0,0800000	5.409,67	432,83	
			MO sem LS =>	1,766,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.766,73
			Valor do BDI =>	587,81			Valor com BDI =>	2.777,07
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1537 SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	1,0000000	166,27	166,27	
Insumo	80537 SEINFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	Material	m²	1,0200000	34,19	34,87	
Insumo	11691 SEINFRA	PONTALETE / BARRIOTE DE 3'x3'	Material	M	4,5000000	14,10	63,45	
Insumo	11100 SEINFRA	ESMALTE SINTÉTICO	Material	L	1,0000000	27,93	27,93	
Insumo	03543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,0000000	18,48	36,92	
Insumo	11725 SEINFRA	PREÇO 16X19 (1 1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 872UN/KG)	Material	KG	0,1500000	14,01	2,10	
			MO sem LS =>	36,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,92
			Valor do BDI =>	44,37			Valor com BDI =>	209,84
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4993 SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHIA DE 3 EIXOS	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	KM	1,0000000	4,88	4,88	
Insumo	80716 SEINFRA	CAVALO MECÂNICO QPRANC. 3 EIXOS (CHP)	Equipamento	H	0,0125000	375,04	4,88	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,25			Valor com BDI =>	5,93
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4993 SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHIA DE 3 EIXOS	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	KM	1,0000000	4,88	4,88	
Insumo	80716 SEINFRA	CAVALO MECÂNICO QPRANC. 3 EIXOS (CHP)	Equipamento	H	0,0125000	375,04	4,88	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,25			Valor com BDI =>	5,93
2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0043 SEINFRA	ALOJAMENTO	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	1,0000000	307,83	307,83	
Composição Auxiliar	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARADO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,9148000	483,00	6,95	
Composição Auxiliar	C1915 SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRA, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	PISOS INTERNOS	m²	1,3826000	50,10	69,33	
Insumo	12340 SEINFRA	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2,5MM2	Material	M	3,2100000	1,52	4,87	
Insumo	12331 SEINFRA	FECHADURA DE SOBREPOR	Material	UN	0,0884000	48,54	3,18	
Insumo	12311 SEINFRA	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	Material	UN	0,2735000	10,83	2,90	
Insumo	12433 SEINFRA	TANQUETA DE FERRO 2"	Material	UN	0,1388000	8,15	0,70	
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5128000	24,18	12,38	
Insumo	12420 SEINFRA	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	Material	m³	0,2061000	32,10	6,58	
Insumo	12357 SEINFRA	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	Material	UN	0,0884000	9,88	0,67	
Insumo	80198 SEINFRA	PONTALETE / BARRIOTE DE 3'x3" - APARELHADO	Material	M	1,7094000	10,38	33,12	
Insumo	12444 SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	Material	UN	0,1038000	14,98	1,50	
Insumo	11075 SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	Material	M	0,1028000	4,01	0,41	
Insumo	80498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	2,0513000	24,16	49,55	
Insumo	12608 SEINFRA	PREÇO 14X18 (1 1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	Material	KG	0,1038000	15,10	1,54	
Insumo	80628 SEINFRA	CHAPA COMPENSADO RESINADO 15MM (1,19 x 2,20M)	Material	m²	1,8120000	31,50	57,07	

CLPT CONSTRUTORA
 Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0



26/08/2024

Insuno	10197 SEINFRA	BARROTE DE 2"X2"	Material	M	1,0258000	6,04	6,19		
Insuno	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,2641000	18,46	47,33		
Insuno	12373 SEINFRA	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	Material	UN	0,1028000	3,40	0,34		
Insuno	10983 SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	Material	UN	0,0342000	9,71	0,33		
Insuno	10400 SEINFRA	CADEÃO MEDIO	Material	UN	0,0884000	24,98	1,70		
Insuno	11824 SEINFRA	RIPA DE PEROLA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	Material	M	0,8550000	1,50	1,29		
				MO sem LS =>	174,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	174,79
				Valor do BDI =>	82,45			Valor com BDI =>	360,48

2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	00369 SEINFRA	BARRACÃO ABERTO	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	1,0000000	134,73	134,73		
Composição Auxiliar	00636 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,9148000	463,00	6,85		
Insuno	10198 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" - APARELHADO	Material	M	1,7094000	19,38	33,12		
Insuno	10983 SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	Material	UN	0,1028000	0,71	0,99		
Insuno	11075 SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	Material	M	0,1028000	4,01	0,41		
Insuno	12340 SEINFRA	FIO DE COBRE AVIÇHAMA 2.5MM2	Material	M	3,2100000	1,52	4,67		
Insuno	12440 SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 X 2.44M)	Material	UN	0,6828000	21,96	15,01		
Insuno	10408 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,0387000	24,16	24,78		
Insuno	12357 SEINFRA	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	Material	UN	0,0884000	9,80	0,67		
Insuno	12408 SEINFRA	PREGO 14X18 (1.1/2" X 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	Material	KG	0,1028000	15,10	1,54		
Insuno	10197 SEINFRA	BARROTE DE 2"X2"	Material	M	0,8328000	8,04	3,62		
Insuno	12444 SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	Material	UN	0,2048000	14,68	3,00		
Insuno	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,2821000	18,46	23,86		
Insuno	12429 SEINFRA	TABUA DE VIROLA DE 12"X 1"	Material	m²	0,1028000	32,10	3,28		
Insuno	12373 SEINFRA	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	Material	UN	0,1028000	3,40	0,34		
Insuno	12381 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5138000	24,16	12,38		
				MO sem LS =>	63,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	63,55
				Valor do BDI =>	36,17			Valor com BDI =>	170,90

2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00374 SEINFRA	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A5	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	UN	1,0000000	30.815,47	30.815,47
Composição Auxiliar	00636 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	1,1820000	463,00	533,37
Composição Auxiliar	01815 SEINFRA	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP. = 1,5cm	PISOS INTERNOS	m²	131,4000000	88,10	6.583,14
Insuno	10414 SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	Material	UN	2,0000000	71,43	142,86
Insuno	12311 SEINFRA	DOBRIÇA DE FERRO 3 X 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	Material	UN	32,0000000	10,83	349,16
Insuno	10408 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	208,3756238	24,16	5.034,35
Insuno	12433 SEINFRA	TARGETA DE FERRO 2"	Material	UN	12,0000000	9,15	81,80
Insuno	12458 SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 60MM - (NBR 5686)	Material	M	0,0000000	6,06	36,36
Insuno	12444 SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	Material	UN	7,0000000	14,98	102,76
Insuno	11824 SEINFRA	RIPA DE PEROLA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	Material	M	56,9800000	1,50	85,47
Insuno	11092 SEINFRA	ENGATE DE PVC	Material	UN	2,0000000	7,14	14,28
Insuno	12331 SEINFRA	FECHADURA DE SOBREPOR	Material	UN	6,0000000	46,54	279,24
Insuno	12379 SEINFRA	MINI POSTE F.G. 1 1/4" Ø 2,00M E REX MONOFASICO	Material	UN	1,0000000	85,11	85,11
Insuno	10174 SEINFRA	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	Material	UN	2,0000000	108,37	200,74
Insuno	11075 SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	Material	M	3,0000000	4,01	12,03
Insuno	12373 SEINFRA	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	Material	UN	10,0000000	3,40	34,00
Insuno	10983 SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	Material	UN	3,0000000	9,71	29,13
Insuno	10400 SEINFRA	CADEÃO MEDIO	Material	UN	4,0000000	24,26	96,94
Insuno	12408 SEINFRA	PREGO 14X18 (1.1/2" X 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	Material	KG	5,0000000	15,10	75,50
Insuno	10528 SEINFRA	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.50 X 2.20M)	Material	m²	147,0000000	31,50	4.630,50
Insuno	10197 SEINFRA	BARROTE DE 2"X2"	Material	M	71,0000000	6,04	428,84
Insuno	12387 SEINFRA	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	Material	UN	10,0000000	8,88	88,80
Insuno	10198 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" - APARELHADO	Material	M	138,0000000	19,38	2.674,44
Insuno	12416 SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54
Insuno	12412 SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 CIRCUITOS	Material	UN	1,0000000	41,21	41,21
Insuno	12447 SEINFRA	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	Material	UN	2,0000000	15,75	31,50

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0

Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insuno	1244 SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUMA	Material	UN	2,0000000	86,46	176,92		
Insuno	12429 SEINFRA	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	Material	m²	24,5700000	32,10	779,06		
Insuno	12456 SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 8688)	Material	M	6,0000000	13,86	83,16		
Insuno	12457 SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 8688)	Material	M	6,0000000	9,42	56,52		
Insuno	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	91,1110021	24,18	1.234,84		
Insuno	10790 SEINFRA	CHUVEIRO PLASTICO	Material	UN	2,0000000	6,33	12,66		
Insuno	11789 SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	Material	UN	2,0000000	30,17	60,34		
Insuno	12349 SEINFRA	PIO DE COBRE ANTICHAMA 2,5MM2	Material	M	146,0000000	1,52	221,92		
Insuno	10435 SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	Material	UN	2,0000000	33,53	67,06		
Insuno	12200 SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	Material	M	12,0000000	3,70	45,48		
Insuno	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	238,488280	18,46	4.790,12		
Insuno	12640 SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0,50 x 2,44M)	Material	UN	86,0000000	21,90	1.427,40		
			MO sem LS =>		17.234,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	17.234,89
			Valor do BDI =>		6.273,95			Valor com BDI =>	30.089,42

2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C2831 SEINFRA	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	UN	1,0000000	2.398,71	2.398,71		
Composição Auxiliar	C0171 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,1686000	496,94	84,76		
Composição Auxiliar	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,1440000	463,00	66,67		
Composição Auxiliar	C0216 SEINFRA	ARMADURA CA-55A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	ARMADURAS	KG	16,0000000	10,88	174,08		
Composição Auxiliar	C0074 SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-30 cm	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	m²	9,1800000	103,86	953,43		
Composição Auxiliar	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDADAÇÕES	m³	9,5500000	46,91	447,09		
Composição Auxiliar	C0840 SEINFRA	CONCRETO PIVIBL. FCH 15MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	0,4220000	447,35	188,76		
Composição Auxiliar	C0073 SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-10cm (1:2:8)	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	m²	7,2000000	60,60	436,32		
Insuno	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6000000	18,46	11,07		
Insuno	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,6000000	24,18	14,49		
			MO sem LS =>		1.616,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.616,67
			Valor do BDI =>		643,91			Valor com BDI =>	3.040,22

2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C2851 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	UN	1,0000000	1.221,97	1.221,97		
Composição Auxiliar	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,1280000	463,00	57,87		
Insuno	10020 SEINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL G/F LANGE PICK D'ÁGUA 32x1"	Material	UN	1,0000000	17,25	17,25		
Insuno	10408 SEINFRA	CAIBRO DE 2"x1"	Material	M	10,0000000	5,61	56,10		
Insuno	12387 SEINFRA	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	Material	M	10,0000000	30,38	303,80		
Insuno	10403 SEINFRA	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	Material	UN	1,0000000	88,21	88,31		
Insuno	12410 SEINFRA	PREÇO 18X27 (2,1/2" x 1") (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material	KG	0,5000000	12,44	6,22		
Insuno	12369 SEINFRA	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	Material	M	5,0000000	13,30	66,50		
Insuno	12201 SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	Material	M	4,0000000	7,50	30,00		
Insuno	10486 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	6,0000000	24,18	193,38		
Insuno	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,0000000	18,46	147,66		
Insuno	110260 SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 1000 L. COM TAMPA	Material	UN	0,9000000	512,32	396,16		
			MO sem LS =>		364,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	364,03
			Valor do BDI =>		328,00			Valor com BDI =>	1.560,06

2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2850 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	UN	1,0000000	1.468,77	1.468,77
Insuno	12383 SEINFRA	NOFUSE DE 70 A	Material	UN	1,0000000	26,54	26,54
Insuno	10840 SEINFRA	CONECTOR SPLIT-BOLT P/ CABO 10MM2	Material	UN	4,0000000	5,28	21,12
Insuno	10385 SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	Material	M	50,0000000	8,17	409,20
Insuno	12352 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	Material	UN	1,0000000	46,68	46,68
Insuno	11070 SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	Material	M	6,0000000	6,26	37,56
Insuno	10125 SEINFRA	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	Material	UN	1,0000000	71,72	71,72
Insuno	12415 SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	Material	UN	1,0000000	238,60	238,60
Insuno	10952 SEINFRA	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	Material	UN	2,0000000	3,62	7,24
Insuno	11408 SEINFRA	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	Material	UN	2,0000000	1,44	2,88

GLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



26/08/2024

Insuno	12405 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150V), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	Material	1,000000	527,17	527,17
			MO sem LS =>	0,00		0,00
			LS =>	0,00		0,00
			MO com LS =>			0,00
			Valor do BDI =>	304,36		1.813,13

Z.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	02936 SEINFRA	REFEITÓRIOS	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	1,000000	332,32	332,32
Composição Auxiliar	00836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,0148000	483,00	6,85
Composição Auxiliar	01915 SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENETRAR, TRACO 1:4, ESP = 1,5cm	PISOS INTERNOS	m²	1,3838000	50,10	69,33
Insuno	11075 SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	Material	M	0,1028000	4,01	0,41
Insuno	12331 SEINFRA	FECHADURA DE SOBREPOR	Material	UN	0,0342000	48,54	1,59
Insuno	12340 SEINFRA	PIO DE COBRE ANTICHAMA 2,5Mx2	Material	M	3,2100000	1,52	4,87
Insuno	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5128000	24,16	12,38
Insuno	12457 SEINFRA	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	Material	UN	0,0684000	5,88	0,67
Insuno	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,5541000	16,48	47,33
Insuno	12433 SEINFRA	TARGETA DE FERRO 2"	Material	UN	0,1388000	5,15	0,70
Insuno	10983 SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	Material	UN	0,0342000	0,71	0,33
Insuno	10625 SEINFRA	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	Material	m²	1,8829000	31,50	59,65
Insuno	12408 SEINFRA	PREGO 14X16 (1,1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	Material	KG	0,1028000	15,10	1,54
Insuno	12444 SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	Material	UN	0,1028000	14,68	1,50
Insuno	12373 SEINFRA	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	Material	UN	0,1028000	3,40	0,34
Insuno	11824 SEINFRA	RIPA DE PEREIRA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X3CM	Material	M	0,8856000	1,50	1,29
Insuno	10198 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	Material	M	1,7094000	19,38	33,12
Insuno	12440 SEINFRA	TELHA DE FIBROCEMENTO DE 4MM (0,50 x 2,44M)	Material	UN	0,8838000	21,98	15,01
Insuno	10495 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	3,5130000	24,16	60,71
Insuno	12429 SEINFRA	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	Material	m²	0,2051000	32,10	6,58
Insuno	12311 SEINFRA	DOBRAÇÃO DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	Material	UN	0,2738000	10,83	2,90
Insuno	10197 SEINFRA	BARROTE DE 2"x2"	Material	M	1,0256000	6,04	6,19
			MO sem LS =>	185,95		0,00	185,95
			Valor do BDI =>	89,22			421,84

Z.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	02948 SEINFRA	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	1,0000000	352,25	352,25
Composição Auxiliar	01915 SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENETRAR, TRACO 1:4, ESP = 1,5cm	PISOS INTERNOS	m²	1,3838000	50,10	69,33
Composição Auxiliar	00836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,0148000	483,00	6,85
Insuno	10625 SEINFRA	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	Material	m²	1,5952000	31,50	50,24
Insuno	10435 SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM ORELHA	Material	UN	0,0584000	33,53	2,29
Insuno	12408 SEINFRA	PREGO 14X16 (1,1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	Material	KG	0,0884000	15,10	1,03
Insuno	12433 SEINFRA	TARGETA DE FERRO 2"	Material	UN	0,1028000	5,15	0,52
Insuno	11344 SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	Material	UN	0,0171000	88,48	1,51
Insuno	12457 SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	Material	M	0,2051000	9,42	1,93
Insuno	10414 SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	Material	UN	0,0342000	71,43	2,44
Insuno	11092 SEINFRA	ENGATE DE PVC	Material	UN	0,0342000	7,14	0,24
Insuno	12373 SEINFRA	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	Material	UN	0,0684000	3,40	0,23
Insuno	12458 SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	Material	M	0,2051000	19,88	2,84
Insuno	10796 SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO	Material	UN	0,0584000	6,33	0,43
Insuno	10495 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,0940000	24,16	26,43
Insuno	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,2738000	24,16	6,60
Insuno	11768 SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 23MM (3/4")	Material	UN	0,0342000	30,17	1,03
Insuno	12200 SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 21MM (3/4")	Material	M	0,4103000	3,79	1,55
Insuno	12340 SEINFRA	PIO DE COBRE ANTICHAMA 2,5Mx2	Material	M	2,1800000	1,52	3,31
Insuno	12311 SEINFRA	DOBRAÇÃO DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	Material	UN	0,1667000	10,83	1,77
Insuno	11075 SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	Material	M	0,1028000	4,01	0,41
Insuno	12410 SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	Material	UN	0,0584000	20,27	1,38
Insuno	12458 SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	Material	M	0,2051000	6,08	1,24
Insuno	11824 SEINFRA	RIPA DE PEREIRA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X3CM	Material	M	0,5586000	1,50	0,83
Insuno	12447 SEINFRA	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	Material	UN	0,0171000	15,78	0,26
Insuno	12429 SEINFRA	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	Material	m²	0,0223000	32,10	2,96
Insuno	10174 SEINFRA	SACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	Material	UN	0,0342000	105,37	6,68
Insuno	10199 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	Material	M	1,5940000	19,38	21,20
Insuno	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,3675000	16,16	22,34
Insuno	12440 SEINFRA	TELHA DE FIBROCEMENTO DE 4MM (0,50 x 2,44M)	Material	UN	0,8838000	21,98	7,08
Insuno	10197 SEINFRA	BARROTE DE 2"x2"	Material	M	0,5962000	6,04	3,40
			MO sem LS =>	123,80		0,00	123,80
			Valor do BDI =>	87,72			319,97

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
 Sócio
 CPE: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-86

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0



26/08/2024

3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C3161 SEINFRA	DESMANTAMENTO, DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	SERVIÇOS PREPARATORIOS	m²	1,0000000	6,24	6,24
Insumo	0666 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	51,85	0,00
Insumo	0779 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0000000	243,20	0,21
Insumo	02543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0018000	18,48	0,03
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,06	MO com LS =>	0,03
						Valor com BDI =>	0,30

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C3162 SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E	m³	1,0000000	8,95	8,95
Insumo	0666 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	51,85	0,00
Insumo	02543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0294000	18,48	0,54
Insumo	0779 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0098000	243,20	2,38
Insumo	0576 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,0027000	80,34	0,16
Insumo	0666 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	Equipamento	H	0,0002000	93,18	0,01
Insumo	0710 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	0,0098000	287,39	2,75
Insumo	0666 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0188000	194,37	3,11
				MO sem LS =>	0,54	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,40	MO com LS =>	0,54
						Valor com BDI =>	11,35

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C3178 SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E	m³	1,0000000	10,00	10,00
Insumo	0779 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0098000	243,20	2,38
Insumo	0666 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0208000	184,37	3,79
Insumo	0596 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	Equipamento	H	0,0002000	93,18	0,01
Insumo	0576 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,0088000	80,34	0,53
Insumo	02543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0294000	18,48	0,54
Insumo	0666 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	51,85	0,00
Insumo	0710 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	0,0098000	287,39	2,75
				MO sem LS =>	0,54	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,95	MO com LS =>	0,54
						Valor com BDI =>	12,88

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C3180 SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E	m³	1,0000000	10,58	10,58
Insumo	02543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0294000	18,48	0,54
Insumo	0666 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	51,85	0,00
Insumo	0710 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	0,0098000	287,39	2,75
Insumo	0666 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	Equipamento	H	0,0002000	93,18	0,01
Insumo	0576 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,0041000	80,34	0,24
Insumo	0779 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0098000	243,20	2,38
Insumo	0666 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0253000	194,37	4,86
				MO sem LS =>	0,54	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,94	MO com LS =>	0,54
						Valor com BDI =>	13,12

3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C3180 SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A 800M	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	m³	1,0000000	11,73	11,73
Insumo	0576 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,0094000	80,34	0,56
Insumo	0779 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0098000	243,20	2,35
Insumo	02543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0294000	18,48	0,54
Insumo	0666 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0298000	194,37	5,89
Insumo	0666 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	51,85	0,00
Insumo	0710 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	0,0098000	287,39	2,75
Insumo	0666 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	Equipamento	H	0,0002000	93,18	0,01
				MO sem LS =>	0,54	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,14	MO com LS =>	0,54
						Valor com BDI =>	14,87

3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C3181 SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1200M	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E	m³	1,0000000	12,36	12,36

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-86

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0



26/08/2024

Insumo	10576 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,0043000	60,34	0,25
Insumo	10710 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	0,0098000	267,39	2,75
Insumo	10779 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0088000	243,20	2,36
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0294000	18,46	0,54
Insumo	10688 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0349000	184,37	6,43
Insumo	10686 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	81,65	0,00
Insumo	10596 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	Equipamento	H	0,0002000	93,18	0,01
			MO sem LS =>		0,54		0,54
			Valor do BDI =>		3,31		15,87

3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3176 SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1001 A 1200M	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E	m³	1,0000000	12,62	12,62
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0294000	18,46	0,54
Insumo	10596 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	Equipamento	H	0,0002000	93,18	0,01
Insumo	10688 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0349000	184,37	6,60
Insumo	10576 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,0024000	60,34	0,14
Insumo	10710 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	0,0098000	267,39	2,75
Insumo	10779 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0088000	243,20	2,36
Insumo	10686 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	81,65	0,00
			MO sem LS =>		0,54		0,54
			Valor do BDI =>		3,38		16,00

3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3176 SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1401 A 1600M	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E	m³	1,0000000	14,28	14,28
Insumo	10779 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0088000	243,20	2,36
Insumo	10688 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0349000	184,37	6,40
Insumo	10710 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	0,0098000	267,39	2,75
Insumo	10686 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	81,65	0,00
Insumo	10596 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	Equipamento	H	0,0002000	93,18	0,01
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0294000	18,46	0,54
Insumo	10576 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,0034000	60,34	0,20
			MO sem LS =>		0,54		0,54
			Valor do BDI =>		3,83		18,11

3.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3177 SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1601 A 1800M	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E	m³	1,0000000	15,34	15,34
Insumo	10596 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	Equipamento	H	0,0002000	93,18	0,01
Insumo	10688 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0349000	184,37	9,10
Insumo	10686 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	81,65	0,00
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0294000	18,46	0,54
Insumo	10710 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	0,0098000	267,39	2,75
Insumo	10779 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0088000	243,20	2,36
Insumo	10576 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,0034000	60,34	0,50
			MO sem LS =>		0,54		0,54
			Valor do BDI =>		4,11		19,45

3.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3186 SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1801 A 2000M	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E	m³	1,0000000	15,93	15,93
Insumo	10779 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0088000	243,20	2,38
Insumo	10596 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	Equipamento	H	0,0002000	93,18	0,01
Insumo	10688 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0341000	184,37	6,97
Insumo	10686 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	81,65	0,00
Insumo	10576 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,0047000	60,34	0,28
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0294000	18,46	0,54
Insumo	10710 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	0,0098000	267,39	2,75
			MO sem LS =>		0,54		0,54
			Valor do BDI =>		4,27		20,20

3.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3167 SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E	m³	1,0000000	16,36	16,36
Insumo	10779 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0088000	243,20	2,38
Insumo	10686 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	81,65	0,00
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0294000	18,46	0,54
Insumo	10688 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0376000	184,37	10,61
Insumo	10710 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	0,0098000	267,39	2,75
Insumo	10596 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	Equipamento	H	0,0002000	93,18	0,01
Insumo	10576 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,0012000	60,34	0,07
			MO sem LS =>		0,54		0,54
			Valor do BDI =>		4,39		20,75

3.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S.M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0

Composição	C3168 SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 300' A 4000M	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E	m³	1,0000000	18,06	18,06	
Insumo	0710 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	0,0088000	287,39	2,75	
Insumo	0779 SEINFRA	TRATOR DE ESTERNA CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0038000	247,20	2,38	
Insumo	02543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0284000	18,40	0,54	
Insumo	06888 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0630000	194,37	12,72	
Insumo	0576 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,0084000	80,34	0,56	
Insumo	06888 SEINFRA	TRATOR DE ESTERNA CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	81,85	0,00	
Insumo	0598 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	Equipamento	H	0,0002000	83,18	0,01	
		MO sem LS =>		0,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,54
		Valor do BDI =>		5,09			Valor com BDI =>	24,05

3.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3145 SEINFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	1,0000000	4,32	4,32	
Insumo	0756 SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHP)	Equipamento	H	0,0044000	268,67	1,18	
Insumo	0590 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	61,76	0,00	
Insumo	06010 SEINFRA	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	Equipamento	H	0,0018000	71,61	0,12	
Insumo	06888 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	Equipamento	H	0,0088000	187,36	1,66	
Insumo	0667 SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHI)	Equipamento	H	0,0008000	32,59	0,02	
Insumo	02543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0222000	18,46	0,40	
Insumo	0723 SEINFRA	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	Equipamento	H	0,0038000	200,15	0,82	
Insumo	0625 SEINFRA	GRADE DE DISCOS (CHI)	Equipamento	H	0,0008000	4,29	0,00	
Insumo	0769 SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHP)	Equipamento	H	0,0037000	106,27	0,40	
Insumo	0642 SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	106,85	0,00	
Insumo	0738 SEINFRA	GRADE DE DISCOS (CHP)	Equipamento	H	0,0037000	6,03	0,02	
		MO sem LS =>		0,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,40
		Valor do BDI =>		1,15			Valor com BDI =>	5,47

4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3233 SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	1,0000000	2,55	2,55	
Insumo	0590 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	Equipamento	H	0,0011000	61,76	0,06	
Insumo	06888 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	Equipamento	H	0,0040000	187,36	0,74	
Insumo	0723 SEINFRA	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	Equipamento	H	0,0008000	200,15	0,16	
Insumo	0667 SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHI)	Equipamento	H	0,0004000	32,59	0,01	
Insumo	02543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0128000	18,46	0,23	
Insumo	0642 SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	106,85	0,00	
Insumo	06010 SEINFRA	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	Equipamento	H	0,0017000	71,61	0,12	
Insumo	0739 SEINFRA	GRADE DE DISCOS (CHP)	Equipamento	H	0,0022000	6,03	0,01	
Insumo	0625 SEINFRA	GRADE DE DISCOS (CHI)	Equipamento	H	0,0004000	4,29	0,00	
Insumo	0759 SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHP)	Equipamento	H	0,0026000	268,67	0,70	
Insumo	0780 SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHP)	Equipamento	H	0,0022000	109,27	0,24	
Insumo	0721 SEINFRA	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	Equipamento	H	0,0004000	215,72	0,08	
Insumo	0607 SEINFRA	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	Equipamento	H	0,0022000	82,84	0,18	
		MO sem LS =>		0,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,23
		Valor do BDI =>		0,68			Valor com BDI =>	3,23


4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3217 SEINFRA	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS E MISTURA DE MATERIAIS (STRANSIP)	REFORÇO, SUB-BASE E BASE	m³	1,0000000	24,84	24,84	
Composição Auxiliar	C3180 SEINFRA	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SERVIÇOS PREPARATORIOS	m²	1,0000000	0,38	0,38	
Composição Auxiliar	C3211 SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SERVIÇOS PREPARATORIOS	m³	1,4000000	4,21	5,89	
Composição Auxiliar	C3218 SEINFRA	EXPURGO DE JAZIDA	SERVIÇOS PREPARATORIOS	m³	0,2000000	3,25	0,65	
Insumo	0667 SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHI)	Equipamento	H	0,0026000	32,59	0,08	
Insumo	0607 SEINFRA	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	Equipamento	H	0,0187000	82,84	1,36	
Insumo	0780 SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHP)	Equipamento	H	0,0188000	106,27	1,73	
Insumo	0680 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	Equipamento	H	0,0104000	61,76	0,64	
Insumo	0642 SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	106,85	0,00	
Insumo	02543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0225000	18,46	1,70	
Insumo	0759 SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHP)	Equipamento	H	0,0189000	268,67	4,96	
Insumo	0721 SEINFRA	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	Equipamento	H	0,0019000	215,72	0,40	
Insumo	0722 SEINFRA	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	Equipamento	H	0,0035000	197,80	0,69	
Insumo	0625 SEINFRA	GRADE DE DISCOS (CHI)	Equipamento	H	0,0028000	4,29	0,01	
Insumo	0608 SEINFRA	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	Equipamento	H	0,0180000	70,42	1,05	
Insumo	06888 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	Equipamento	H	0,0227000	187,36	5,00	
Insumo	0739 SEINFRA	GRADE DE DISCOS (CHP)	Equipamento	H	0,0159000	6,03	0,09	
		MO sem LS =>		2,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,19
		Valor do BDI =>		6,51			Valor com BDI =>	31,25

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-45

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-66

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0



	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3135 SEINFRA	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	REFORÇO, SUS-BASE E BASE	m³	1,0000000	66,99	66,99
Composição Auxiliar	C3160 SEINFRA	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SERVIÇOS PREPARATORIOS	m²	0,7000000	0,38	0,24
Composição	C3244 SEINFRA	USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS	SERVIÇOS DE USINAGEM	m³	1,1000000	16,81	18,18
Composição Auxiliar	C3211 SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SERVIÇOS PREPARATORIOS	m³	1,6000000	4,21	4,22
Composição Auxiliar	C3218 SEINFRA	EXPURGO DE JAZIDA	SERVIÇOS PREPARATORIOS	m³	0,1400000	3,25	0,45
Composição	C3138 SEINFRA	BRITA PRODUZIDA PARA BASES	PRODUÇÃO DE MATERIAS	m³	0,4810000	84,04	39,74
Insumo	10722 SEINFRA	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	Equipamento	H	0,0047000	197,60	0,92
Insumo	10698 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	Equipamento	H	0,0087000	187,38	1,25
Insumo	10642 SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHI)	Equipamento	H	0,0041000	106,85	0,43
Insumo	10609 SEINFRA	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	Equipamento	H	0,0087000	70,42	0,51
Insumo	10690 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	Equipamento	H	0,0067000	61,76	0,41
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0400000	18,46	0,73
Insumo	10755 SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHP)	Equipamento	H	0,0082000	269,67	2,48
Insumo	10721 SEINFRA	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	Equipamento	H	0,0018000	215,72	0,40
Insumo	10607 SEINFRA	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	Equipamento	H	0,0118000	92,64	0,95
			MO sem LS =>		10,47	0,00	10,47
			Valor do BDI =>		18,79		59,78

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3221 SEINFRA	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	IMPRIMAÇÃO	m²	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	10688 SEINFRA	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	58,83	0,00
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0077000	18,46	0,14
Insumo	10672 SEINFRA	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	Equipamento	H	0,0003000	7,92	0,00
Insumo	10667 SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHI)	Equipamento	H	0,0003000	32,58	0,00
Insumo	10661 SEINFRA	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	20,71	0,00
Insumo	10785 SEINFRA	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	Equipamento	H	0,0004000	11,02	0,00
Insumo	10694 SEINFRA	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	Equipamento	H	0,0008000	245,31	0,19
Insumo	10774 SEINFRA	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	Equipamento	H	0,0015000	30,39	0,04
Insumo	10780 SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHP)	Equipamento	H	0,0004000	109,27	0,04
			MO sem LS =>		0,14	0,00	0,14
			Valor do BDI =>		0,11		0,52

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3240 SEINFRA	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA (S/TRANSP)	TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	m²	1,0000000	6,76	6,76
Composição	C3282 SEINFRA	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS SEMIUMIDOS	PRODUÇÃO DE MATERIAS	m³	0,0250000	87,36	2,43
Insumo	10608 SEINFRA	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	Equipamento	H	0,0031000	50,92	0,15
Insumo	10672 SEINFRA	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	Equipamento	H	0,0067000	7,92	0,04
Insumo	10685 SEINFRA	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	Equipamento	H	0,0033000	56,53	0,31
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0718000	16,48	1,32
Insumo	10731 SEINFRA	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	Equipamento	H	0,0025000	215,72	0,75
Insumo	10785 SEINFRA	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	Equipamento	H	0,0002000	11,02	0,00
Insumo	10624 SEINFRA	ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOC. (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	7,37	0,00
Insumo	10607 SEINFRA	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	Equipamento	H	0,0028000	82,94	0,20
Insumo	10694 SEINFRA	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	Equipamento	H	0,0037000	346,81	0,88
Insumo	10661 SEINFRA	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	30,71	0,00
Insumo	10738 SEINFRA	ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOC. (CHP)	Equipamento	H	0,0060000	10,24	0,06
Insumo	10667 SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHI)	Equipamento	H	0,0057000	32,58	0,18
Insumo	10736 SEINFRA	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	Equipamento	H	0,0028000	89,02	0,25
Insumo	10780 SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHP)	Equipamento	H	0,0002000	109,27	0,02
Insumo	10774 SEINFRA	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	Equipamento	H	0,0120000	30,39	0,36
			MO sem LS =>		1,76	0,00	1,76
			Valor do BDI =>		1,81		8,57

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3125 SEINFRA	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	m²	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	10690 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	Equipamento	H	0,0006000	61,76	0,03
Insumo	10774 SEINFRA	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	Equipamento	H	0,0014000	30,39	0,04
Insumo	10688 SEINFRA	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	58,83	0,00
Insumo	10694 SEINFRA	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	Equipamento	H	0,0007000	245,81	0,17
Insumo	10698 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	Equipamento	H	0,0001000	187,30	0,01
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0034000	18,46	0,06
Insumo	10661 SEINFRA	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	30,71	0,00
			MO sem LS =>		0,06	0,00	0,06
			Valor do BDI =>		0,09		0,39

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3142 SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32)	LOCAL	T	1,0000000	3,45	3,45
Insumo	10576 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	80,34	0,00
Insumo	12898 SEINFRA	TRANSPORTE	Material	TAKM	1,9484125	0,87	1,69
Insumo	10688 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0000000	194,37	0,00
Insumo	12897 SEINFRA	CONSTANTE DO TRANSPORTE	Material	UN	2,0286158	0,87	1,70
			MO sem LS =>		0,00	0,00	0,00
			Valor do BDI =>		0,92		4,37

<p>CLPT CONSTRUTORA Mário Lino Sócio CPF: 048.784.764-43</p>	<p><i>Sammya</i> Sammya Rafaella dos S. M. Mendonça Engenheira Civil CREA: 211397088-0 CPF: 012.055.404-66</p>
--	---

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
C3144 - DMT Próprio		TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,88X +	LOCAL	T	1,0000000	9,03	9,03
Insumo	0287 SEINFRA	CONSTANTE DO TRANSPORTE	Material	UN	1,3000000	0,87	1,13
Insumo	0576 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CH)	Equipamento	H	0,0000000	80,34	0,00
Insumo	0688 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0000000	184,37	0,00
Insumo	0360 SEINFRA	TRANSPORTE	Material	TxKM	9,0833400	0,87	7,90
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,42	Valor com BDI =>	11,45

4.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C3144 - DMT Próprio	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,88X +	LOCAL	T	1,0000000	14,29	14,29
Insumo	0576 SEINFRA	1,30) - DMT - 17 km (Bria - P01 - Usina)	Equipamento	H	0,0000000	80,34	0,00
Insumo	0287 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CH)	Material	UN	1,3000000	0,87	1,13
Insumo	0688 SEINFRA	TRANSPORTE	Material	TxKM	15,1300000	0,87	13,16
Insumo	0688 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0000000	184,37	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,83	Valor com BDI =>	18,12

4.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C3144 - DMT Próprio	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,88X +	LOCAL	T	1,0000000	4,36	4,36
Insumo	0287 SEINFRA	4,181	Material	TxKM	3,7210900	0,87	3,23
Insumo	0576 SEINFRA	TRANSPORTE	Equipamento	H	0,0000000	184,37	0,00
Insumo	0576 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0000000	80,34	0,00
Insumo	0287 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CH)	Material	UN	1,3000000	0,87	1,13
Insumo	0287 SEINFRA	CONSTANTE DO TRANSPORTE	Material	UN	1,3000000	0,87	1,13
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,17	Valor com BDI =>	5,53

4.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C3112 SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y =	LOCAL	T	1,0000000	8,29	8,29
Insumo	0576 SEINFRA	1,05X + 5,27)	Equipamento	H	0,0000000	80,34	0,00
Insumo	0287 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CH)	Material	UN	8,2000000	0,87	4,52
Insumo	0287 SEINFRA	CONSTANTE DO TRANSPORTE	Material	TxKM	4,3400000	0,87	3,77
Insumo	0688 SEINFRA	TRANSPORTE	Equipamento	H	0,0000000	184,37	0,00
Insumo	0688 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0000000	184,37	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,22	Valor com BDI =>	10,51

4.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C3311 SEINFRA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,88X)	COMERCIAL	T	1,0000000	8,84	8,84
Insumo	0688 SEINFRA	CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	Equipamento	H	0,0000000	178,10	0,00
Insumo	0287 SEINFRA	TRANSPORTE	Material	TxKM	10,1884000	0,87	8,84
Insumo	0688 SEINFRA	CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CH)	Equipamento	H	0,0000000	88,42	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,37	Valor com BDI =>	11,21

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C0365 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO RIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	DRYHAGEM SUPERFICIAL	M	1,0000000	27,05	27,05
Composição	C2794 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS VALETAS, CANAIS E	m³	0,0180000	48,91	0,73
Composição	C3388 SEINFRA	CONCRETO PAVIM. FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSIP)	CONCRETOS	m³	0,0340000	376,34	12,79
Composição	C0588 SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERF	PAREDES E FORROS	m²	0,2500000	8,21	1,90
Composição	C3211 SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZDA	SERVIÇOS PREPARATORIOS	m³	0,0370000	4,21	0,15
Insumo	02542 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2500000	18,48	4,61
Insumo	02301 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1500000	24,18	3,62
Insumo	02544 SEINFRA	FORMA METÁLICA BANQUETAS (ALUGUEL)	Material	M	1,0000000	3,85	3,85
				MO sem LS =>	14,43	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,28	Valor com BDI =>	34,31

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO	m³	1,0000000	54,08	54,08
Insumo	02542 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,9300000	18,48	54,08
				MO sem LS =>	54,08	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	14,52	Valor com BDI =>	68,60

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	1,0000000	463,00	463,00
Insumo	02542 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,0000000	18,48	184,80
Insumo	00280 SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,3886000	88,08	86,03
Insumo	08805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	220,0000000	0,62	136,40
Insumo	01009 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,7780000	73,23	56,97
				MO sem LS =>	184,80	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	124,31	Valor com BDI =>	587,31

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-66

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.4				M.M.M.N			
Composição	C3065 SEINFRA	DESCHIA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	DRENAGEM SUPERFICIAL	M	1,0000000	180,15	180,15
Composição	C3269 SEINFRA	CONCRETO PAVIM., FCK=13,8MPa COM AGREGADO PRODUZIDO	CONCRETOS	m³	0,0720000	363,83	363,83
Composição	C0214 SEINFRA	ARMADURA CA-28 MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	ARMADURAS	KG	1,8500000	12,36	22,90
Composição	C0385 SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	PAREDES E FORROS	m²	1,1000000	5,21	5,73
Composição Auxiliar	C1405 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 12mm UTIL. 3 X	FORMAS	m²	0,8500000	129,96	110,46
Composição	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANALS E	m³	0,2200000	48,91	10,76
			MO sem LS =>	81,76	LS =>	0,00	81,75
			Valor do BDI =>	46,37			228,52
5.5							
Composição	C3110 SEINFRA	SAIDA D'ÁGUA Q/ DISSIPADOR DE ENERGIA	DRENAGEM SUPERFICIAL	UN	1,0000000	252,07	252,07
Composição Auxiliar	C3227 SEINFRA	PEDRA DE MÃO POLIÉDRICA	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	0,2310000	38,84	8,97
Composição	C1405 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 12mm UTIL. 3 X	FORMAS	m²	1,5800000	129,96	140,35
Composição	C3268 SEINFRA	CONCRETO PAVIM., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S-TRANSP.)	CONCRETOS	m³	0,2200000	376,34	82,79
Composição	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANALS E	m³	0,3710000	48,91	18,14
Composição	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0600000	18,46	1,10
Composição	I2391 SEINFRA	PREDEIRO	Mão de Obra	H	0,0300000	24,16	0,72
Insumo			MO sem LS =>	113,49	LS =>	0,00	113,49
			Valor do BDI =>	67,88			319,75
5.6							
Composição	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANALS E	m³	1,0000000	48,91	48,91
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,8000000	18,46	48,91
			MO sem LS =>	48,91	LS =>	0,00	48,91
			Valor do BDI =>	13,13			62,04
5.7							
Composição	C3248 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CIAGREGADOS	ALVENARIA DE PEDRA	m³	1,0000000	443,28	443,28
Composição	C3323 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,3000000	405,35	148,60
Composição	C3227 SEINFRA	PEDRA DE MÃO POLIÉDRICA	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	1,1800000	38,84	44,96
Composição	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	7,0000000	18,46	129,22
Composição	I2391 SEINFRA	PREDEIRO	Mão de Obra	H	3,0000000	24,16	120,80
Insumo			MO sem LS =>	319,66	LS =>	0,00	319,66
			Valor do BDI =>	119,02			582,30
5.8							
Composição	C3144 - DMT Próprio	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X +	LOCAL	T	1,0000000	7,81	7,81
Insumo	I2696 SEINFRA	TRANSPORTE	Material	TxKM	7,4582000	0,87	6,48
Insumo	I0688 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0000000	184,37	0,00
Insumo	I0576 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	80,34	0,00
Insumo	I2697 SEINFRA	CONSTANTE DO TRANSPORTE	Material	UN	1,3000000	0,87	1,13
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>	2,04			9,55
5.9							
Composição	C3144 - DMT Próprio	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X +	LOCAL	T	1,0000000	17,82	17,82
Insumo	I0576 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	80,34	0,00
Insumo	I2696 SEINFRA	TRANSPORTE	Material	TxKM	18,8502000	0,87	16,39
Insumo	I2697 SEINFRA	CONSTANTE DO TRANSPORTE	Material	UN	1,3000000	0,87	1,13
Insumo	I0688 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0000000	184,37	0,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>	4,70			23,22
5.11							
Composição	C3144 - DMT Próprio	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X +	LOCAL	T	1,0000000	4,38	4,38
Insumo	I0688 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0000000	184,37	0,00
Insumo	I2697 SEINFRA	CONSTANTE DO TRANSPORTE	Material	UN	1,3000000	0,87	1,13
Insumo	I2696 SEINFRA	TRANSPORTE	Material	TxKM	3,7200000	0,87	3,23
Insumo	I0576 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	80,34	0,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>	1,17			5,53
5.14							
Composição	C3311 - DMT - Próprio 180 km	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - DMT	COMERCIAL	T	1,0000000	75,16	75,16
Insumo	I0683 SEINFRA	CAMINHÃO CICARROCERIA DE MADEIRA HP 16t (CHP)	Equipamento	H	0,0000000	176,10	0,00
Insumo	I0682 SEINFRA	CAMINHÃO CICARROCERIA DE MADEIRA HP 15t (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	58,42	0,00
Insumo	I2696 SEINFRA	TRANSPORTE	Material	TxKM	86,4000000	0,87	75,16

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-66

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



26/08/2024

MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 20,18 Valor com BDI => 95,34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
6.1.1	C0424 SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	OBRAS D' ARTE CORRENTE	UN	1,0000000	1.716,91	1.716,91
Composição	C1402 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 10mm FIGALERIA E FORMAS	FORMAS	m²	9,1200000	67,36	614,50
Composição Auxiliar	C0057 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAPREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	ALVENARIA DE PEDRA	m³	2,6200000	420,77	1.102,41
			MO sem LS =>		1,310,91	0,00	1,310,91
			Valor do BDI =>		460,89		2,177,90

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
6.1.2	C0423 SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	OBRAS D' ARTE CORRENTE	UN	1,0000000	2.268,90	2.268,90
Composição	C1402 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 10mm FIGALERIA E FORMAS	FORMAS	m²	12,4600000	67,36	839,55
Composição	C0057 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAPREGADOS	ALVENARIA DE PEDRA	m³	3,3070000	420,77	1.429,35
			MO sem LS =>		1,732,67	0,00	1,732,67
			Valor do BDI =>		609,19		2.874,09

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
6.1.3	C0407 SEINFRA	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	OBRAS D' ARTE CORRENTE	UN	1,0000000	3.561,60	3.561,60
Composição	C0057 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAPREGADOS	ALVENARIA DE PEDRA	m³	5,8200000	420,77	2.451,07
Composição Auxiliar	C1402 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 10mm FIGALERIA E FORMAS	FORMAS	m²	18,8000000	67,36	1.266,53
			MO sem LS =>		2,719,09	0,00	2,719,09
			Valor do BDI =>		955,78		4,517,88

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
6.2.1	C1402 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 10mm FIGALERIA E FORMAS	FORMAS	m²	1,0000000	67,36	67,36
Composição	10468 SEINFRA	CAPIRINTEIRO	Mão de Obra	H	1,2000000	24,16	28,90
Insumo	10528 SEINFRA	CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM (1,10 X 2,20M)	Material	m²	0,2000000	31,50	6,30
Insumo	11728 SEINFRA	PREGO 18X27 (2,1/2" X 1") (APROXIMADAMENTE 150UN/KG)	Material	KG	0,2000000	12,44	2,48
Insumo	11846 SEINFRA	SARRIÃO DE 1"X1"	Material	M	0,1200000	5,30	0,63
Insumo	10041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	10,10	22,92
Insumo	11691 SEINFRA	PONTELETE / BARRIOTE DE 3"X3"	Material	M	0,4300000	14,10	6,06
			MO sem LS =>		51,91	0,00	51,91
			Valor do BDI =>		18,09		85,47

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
6.2.2	C0057 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAPREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	ALVENARIA DE PEDRA	m³	1,0000000	420,77	420,77
Composição	C3227 SEINFRA	PEDRA DE MÃO POLIÉDRICA	PRODUÇÃO DE MATERIAS	m³	1,1800000	35,94	44,66
Composição Auxiliar	C3324 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,3000000	420,33	158,09
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	7,0000000	16,46	129,22
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	5,0000000	24,16	120,80
			MO sem LS =>		319,56	0,00	319,56
			Valor do BDI =>		112,97		533,74

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
6.2.3	C0019 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	OBRAS D' ARTE CORRENTE	M	1,0000000	358,70	358,70
Composição	C3324 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,3300000	420,33	138,70
Composição Auxiliar	C0057 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAPREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	ALVENARIA DE PEDRA	m³	0,3880000	420,77	163,07
Composição Auxiliar	C1402 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 10mm FIGALERIA E FORMAS	FORMAS	m²	0,9000000	67,36	60,64
Insumo	12187 SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, D= 80MM (NBR 8880 2018)	Material	M	1,0000000	313,32	313,32
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1000000	24,16	2,41
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4000000	18,46	7,38
			MO sem LS =>		185,43	0,00	185,43
			Valor do BDI =>		150,02		335,45

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
6.2.4	C0620 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	OBRAS D' ARTE CORRENTE	M	1,0000000	711,47	711,47
Composição	C1402 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 10mm FIGALERIA E FORMAS	FORMAS	m²	1,1200000	67,36	75,46

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0



26/08/2024

Composição	C3324 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,9400000	420,33	16,81
Composição Auxiliar	C0057 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIARGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	ALVENARIA DE PEDRA	m²	0,5700000	420,77	230,83
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8000000	18,46	9,23
Insumo	I2183 SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8690 2018)	Material	M	1,0000000	367,12	367,12
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1280000	24,16	3,02
			MO sem LS =>		250,98		
			Valor do BDI =>		191,02		
				LS =>	0,00	MO com LS =>	250,98
						Valor com BDI =>	902,49

6.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C0886 SEINFRA	CORPO DE SUJEIRO DUPLO TUBULAR Ø= 40mm	OBRAS D'ARTE CORRENTE	M	1,0000000	1.056,91	1.056,91
Composição Auxiliar	C1402 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 10mm FIALERIA E SUJEIROS CAPEADOS	FORMAS	m²	0,9000000	67,38	60,64
Composição	C3324 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,9600000	420,33	26,21
Composição Auxiliar	C0057 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIARGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	ALVENARIA DE PEDRA	m²	0,7720000	450,77	324,83
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8000000	18,46	14,76
Insumo	I2187 SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8690 2018)	Material	M	2,0000000	313,32	626,64
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,2000000	24,16	4,83
			MO sem LS =>		324,18		324,18
			Valor do BDI =>		283,78		1.340,69

6.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C0216 SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 8,3 A 10,0mm	ARMADURAS	KG	1,0000000	10,88	10,88
Insumo	I0121 SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	24,16	1,93
Insumo	I0040 SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,9800000	19,10	1,52
Insumo	I0163 SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	1,1500000	6,22	7,19
Insumo	I0103 SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0200000	14,48	0,28
			MO sem LS =>		3,45		3,45
			Valor do BDI =>		2,62		19,30

6.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C3270 SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSF.)	CONCRETOS	m³	1,0000000	400,85	400,89
Composição	C3130 SEINFRA	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	PRODUÇÃO DE MATERIAS	m³	0,8670000	7,76	6,86
Composição	C3253 SEINFRA	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	PRODUÇÃO DE MATERIAS	m³	0,8380000	90,28	75,45
Insumo	I0665 SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH)	Equipamento	H	0,0000000	19,96	0,00
Insumo	I2545 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	4,0000000	18,48	110,76
Insumo	I0680 SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	25,46	25,49
Insumo	I0605 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	294,0000000	0,62	182,28
			MO sem LS =>		125,98		125,98
			Valor do BDI =>		107,83		508,52

6.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C3351 SEINFRA	ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES	SUSTENTAÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	60,75	60,75
Insumo	I2617 SEINFRA	SARRAFO DE 1" x 6"	Material	M	0,6000000	4,19	2,51
Insumo	I0498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,6000000	24,16	12,08
Insumo	I2330 SEINFRA	BETONEIRA EM MADEIRA ROLICA	Material	M	1,0000000	2,40	2,40
Insumo	I2643 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,0000000	18,48	18,48
Insumo	I1730 SEINFRA	PREÇO 18X30 (2,2X* X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	Material	KG	2,0000000	12,65	25,30
			MO sem LS =>		30,54		30,54
			Valor do BDI =>		16,31		77,05

6.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C1604 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	CONCRETOS	m³	1,0000000	150,08	150,08
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	24,16	48,32
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	8,0000000	18,46	110,76
			MO sem LS =>		159,08		159,08
			Valor do BDI =>		42,71		201,79

7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C3219 SEINFRA	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	m²	1,0000000	14,14	14,14
Insumo	I0704 SEINFRA	CAMINHÃO CICARROCERIA DE MADEIRA TP 92 (CHP)	Equipamento	H	0,0071000	107,69	0,76
Insumo	I0762 SEINFRA	MAQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	Equipamento	H	0,0287000	183,20	1,10
Insumo	I0673 SEINFRA	VEICULO UTILITARIO KOMBI (CH)	Equipamento	H	0,0140000	21,34	0,02
Insumo	I2643 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0571000	18,46	1,05

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0

Insumo	10563 SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	43,76	
Insumo	12521 SEINFRA	MICRO ESFERA DE VIDRO	Material	KG	0,5500000	6,3	
Insumo	12641 SEINFRA	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA	Material	L	0,5000000	14,01	
Insumo	10635 SEINFRA	MAQUINA PIPINT. FALXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	Equipamento	H	0,0014000	97,00	
Insumo	12567 SEINFRA	TECNICO PRE MARCADOR	Mão de Obra	H	0,0071000	29,27	0,20
Insumo	10766 SEINFRA	VEICULO UTILITARIO KOMBI (CHP)	Equipamento	H	0,0057000	98,42	0,38
			MO sem LS =>	1,26	LS =>	0,00	MO com LS => 1,26
			Valor do BDI =>	3,79			Valor com BDI => 17,93

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3353 SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SINALIZAÇÃO VERTICAL	m²	1,0000000	555,72	555,72
Composição	C3398 SEINFRA	CONCRETO F/VIABIL. FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSF.)	CONCRETOS	m³	0,0180000	376,34	6,77
Insumo	10198 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	Material	M	3,0000000	19,38	58,14
Insumo	10561 SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	Equipamento	H	0,9000000	55,48	49,91
Insumo	12528 SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,91	2,73
Insumo	12542 SEINFRA	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	Material	M	1,0000000	9,19	9,19
Insumo	12525 SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,52	1,04
Insumo	10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,1000000	24,16	2,41
Insumo	10703 SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	Equipamento	H	0,1000000	151,01	15,10
Insumo	12643 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,0000000	18,46	18,46
Insumo	12695 SEINFRA	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	Material	m²	1,0000000	505,97	505,97
			MO sem LS =>	23,13	LS =>	0,00	MO com LS => 23,13
			Valor do BDI =>	179,81			Valor com BDI => 849,53

7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3356 SEINFRA	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SINALIZAÇÃO VERTICAL	m²	1,0000000	764,15	764,15
Composição	C3398 SEINFRA	CONCRETO F/VIABIL. FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSF.)	CONCRETOS	m³	0,0360000	376,34	13,54
Auxiliar				M	4,0000000	9,19	36,76
Insumo	12542 SEINFRA	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	Material	M	4,0000000	0,52	2,08
Insumo	12525 SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	Material	m²	1,0000000	505,97	505,97
Insumo	12695 SEINFRA	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	Material	M	8,0000000	19,38	116,26
Insumo	10198 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	Material	H	0,1000000	24,16	2,41
Insumo	10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,8000000	55,48	45,81
Insumo	10561 SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	Equipamento	H	0,1000000	151,01	15,10
Insumo	10703 SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	Equipamento				
Insumo	12525 SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	Material	UN	4,0000000	0,91	3,64
Insumo	12643 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,0000000	18,46	18,46
			MO sem LS =>	25,39	LS =>	0,00	MO com LS => 25,39
			Valor do BDI =>	205,17			Valor com BDI => 959,32

7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4527 SEINFRA	TACHA REFLETIVA BIDIRECCIONAL FORNECIMENTO/APLICAO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UN	1,0000000	23,77	23,77
Insumo	16367 SEINFRA	TACHAS BIDIRECCIONAIS	Material	UN	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	10704 SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	Equipamento	H	0,0250000	107,69	2,69
Insumo	12643 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1400000	18,46	2,58
Insumo	12391 SEINFRA	PEDEIREIRO	Mão de Obra	H	0,0250000	24,16	0,60
			MO sem LS =>	3,18	LS =>	0,00	MO com LS => 3,18
			Valor do BDI =>	6,38			Valor com BDI => 30,15

8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3283 SEINFRA	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	PROTEÇÃO AMBIENTAL	m²	1,0000000	3,67	3,67
Insumo	10779 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0130000	243,20	3,16
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0380000	18,46	0,71
Insumo	10666 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	81,85	0,00
			MO sem LS =>	0,71	LS =>	0,00	MO com LS => 0,71
			Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI => 4,90

8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3308 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E	PROTEÇÃO AMBIENTAL	m²	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	10666 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	81,85	0,00
Insumo	10779 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0007000	243,20	0,17
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0020000	18,46	0,03
			MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS => 0,03
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI => 0,25

9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1001 - 180KM Pódeno	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL SETIMINOSO A FRIO (Y = 0,57X +	MATERIAL SETIMINOSO	T	1,0000000	137,52	137,52
Insumo	12896 SEINFRA	TRANSPORTE	Material	T/M3	102,4000000	0,87	89,28

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
SÓCIO
CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

26/08/2024
 PROCESSO LICITATORIO
 16316
 FLS. 4225
 P.M.A.N

Insu	Código Banco	Descrição	Material	UN	Quant.	Valor Unit.	Total
	0267 SEINFRA	CONSTANTE DO TRANSPORTE			52,4800000	0,87	45,25
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	0,00	0,00
			Valor do BDI =>		20,92		20,92
10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0283 SEINFRA	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	M	1,0000000	5,17	5,17
Composição Auxiliar	00719 SEINFRA	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 150mm ATÉ 15m	TUBOS E CONEXÕES	M	1,0000000	0,99	0,99
Insu	02543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1000000	18,40	1,84
Insu	0320 SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1000000	23,48	2,34
			MO sem LS =>	LS =>	4,27	0,00	4,27
			Valor do BDI =>		1,38		6,55
10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	03049 SEINFRA	RETRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=85mm	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M	1,0000000	10,93	10,93
Composição	0320 SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1000000	23,48	2,34
Insu	00043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4000000	19,10	8,59
			MO sem LS =>	LS =>	10,93	0,00	10,93
			Valor do BDI =>		2,93		13,88
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	02840 SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	INDENIZAÇÕES	m²	1,0000000	1,37	1,37
Insu	02354 SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	Material	m²	1,0000000	1,37	1,37
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	0,00	0,00
			Valor do BDI =>		0,36		1,73
Composições Auxiliares							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	00073 SEINFRA	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO 9x19x19cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. 16mm (1:2:5)	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	m²	1,0000000	80,60	80,60
Insu	02061 SEINFRA	TUIJO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	Material	UN	25,0000000	0,46	11,50
Insu	02543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,1200000	18,40	20,67
Insu	08005 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,1800000	0,62	1,35
Insu	02391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	24,16	24,16
Insu	0441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	2,1800000	0,84	1,83
Insu	01009 SEINFRA	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0150000	73,23	1,09
			MO sem LS =>	LS =>	44,93	0,00	44,93
			Valor do BDI =>		16,27		76,67
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	00074 SEINFRA	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO 9x19x19cm CARGAMASSA	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	m²	1,0000000	103,86	103,86
Insu	02543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,8400000	18,40	33,96
Insu	08005 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	6,1900000	0,62	3,83
Insu	02061 SEINFRA	TUIJO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	Material	UN	47,0000000	0,46	21,62
Insu	01009 SEINFRA	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0413000	73,23	3,02
Insu	02391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5000000	24,16	36,24
Insu	0441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	6,1900000	0,84	5,19
			MO sem LS =>	LS =>	70,20	0,00	70,20
			Valor do BDI =>		27,88		131,74
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	03130 SEINFRA	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	1,0000000	7,76	7,76
Insu	07710 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	0,0130000	267,30	3,59
Insu	02543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0278000	18,40	0,51
Insu	07774 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CILÍNDRICA E PNEU, HP 188 (CHP)	Equipamento	H	0,0130000	243,20	3,21
Insu	08066 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CILÍNDRICA E PNEU, HP 188 (CHI)	Equipamento	H	0,0007000	81,65	0,05
Insu	08099 SEINFRA	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	53,18	0,00
			MO sem LS =>	LS =>	0,51	0,00	0,51
			Valor do BDI =>		2,08		9,94
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	00171 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇÃO 1:4	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	1,0000000	490,94	490,94
Insu	02543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,0000000	18,40	184,60
Insu	08005 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	365,0000000	0,62	226,30
Insu	01009 SEINFRA	AREIA MÉDIA	Material	m³	1,2160000	73,23	89,04
			MO sem LS =>	LS =>	184,60	0,00	184,60
			Valor do BDI =>		134,23		654,17
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	03323 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇÃO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	1,0000000	495,35	495,35
Composição Auxiliar	03130 SEINFRA	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	1,2160000	7,76	9,43
Insu	02543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,0000000	18,40	184,60
Insu	08005 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	466,0000000	0,62	301,32
			MO sem LS =>	LS =>	195,22	0,00	195,22
			Valor do BDI =>		133,00		628,15
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	03324 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇÃO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	1,0000000	420,33	420,33
Composição	03130 SEINFRA	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	1,2160000	7,76	9,43
Insu	02543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,0000000	18,40	184,60
Insu	08005 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	365,0000000	0,62	226,30
			MO sem LS =>	LS =>	195,22	0,00	195,22
			Valor do BDI =>		119,85		533,18

CLPT CONSTRUTORA
 Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0



Composição	C0214 SEINFRA	ARMADURA CA-25 MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	ARMADURAS	KG	1,0000000	15,96	15,96
Insumo	10167 SEINFRA	AÇO CA-25	Material	KG	1,2000000	7,21	8,85
Insumo	10040 SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	19,10	0,25
Insumo	10103 SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.16 6WQ	Material	KG	0,0200000	14,68	1,25
Insumo	10121 SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	24,16	1,93
			MO sem LS =>		3,45	0,00	3,45
			Valor do BDI =>		3,32		16,70

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3130 SEINFRA	BRITA PRODUZIDA PARA BASES	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m²	1,0000000	84,04	84,04
Composição	C3235 SEINFRA	ROCHA PARA BRITAGEM	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	1,1000000	35,54	42,72
Auxiliar	10594 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	Equipamento	H	0,0111000	73,96	0,82
Insumo	12528 SEINFRA	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	Material	CJ	0,0003000	23.280,37	6,98
Insumo	10618 SEINFRA	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	272,14	0,00
Insumo	10740 SEINFRA	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	Equipamento	H	0,0370000	154,20	5,70
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1852000	18,46	3,41
Insumo	10732 SEINFRA	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	Equipamento	H	0,0370000	519,09	19,20
Insumo	10708 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	Equipamento	H	0,0257000	201,37	5,21
Insumo	10628 SEINFRA	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	26,24	0,00
			MO sem LS =>		16,89	0,00	16,89
			Valor do BDI =>		25,55		106,40

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3252 SEINFRA	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m²	1,0000000	97,56	97,56
Composição	C3235 SEINFRA	ROCHA PARA BRITAGEM	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	1,1000000	35,84	42,72
Insumo	10628 SEINFRA	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	29,24	0,00
Insumo	10740 SEINFRA	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	Equipamento	H	0,0476000	154,30	7,33
Insumo	10618 SEINFRA	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	272,14	0,00
Insumo	10594 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	Equipamento	H	0,0218000	73,08	1,61
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2381000	18,46	4,39
Insumo	10708 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	Equipamento	H	0,0257000	201,37	5,17
Insumo	10732 SEINFRA	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	Equipamento	H	0,0476000	519,09	24,70
Insumo	12528 SEINFRA	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	Material	CJ	0,0006000	23.280,37	11,84
			MO sem LS =>		17,86	0,00	17,86
			Valor do BDI =>		26,19		123,75

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3253 SEINFRA	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m²	1,0000000	90,29	90,29
Composição	C3235 SEINFRA	ROCHA PARA BRITAGEM	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	1,1000000	35,84	42,72
Insumo	10628 SEINFRA	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	29,24	0,00
Insumo	12528 SEINFRA	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	Material	CJ	0,0004000	23.280,37	9,31
Insumo	10708 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	Equipamento	H	0,0258000	201,37	5,19
Insumo	10594 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	Equipamento	H	0,0158000	73,96	1,16
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2083000	18,46	3,84
Insumo	10618 SEINFRA	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	272,14	0,00
Insumo	10732 SEINFRA	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	Equipamento	H	0,0417000	519,09	21,64
Insumo	10740 SEINFRA	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	Equipamento	H	0,0417000	154,20	6,43
			MO sem LS =>		17,31	0,00	17,31
			Valor do BDI =>		24,24		114,53

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0588 SEINFRA	CAIAÇÃO EM QUAS DEMÃOS COM SUPERICAL	PAREDE E FORROS	m²	1,0000000	5,21	5,21
Insumo	12395 SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,2050000	24,16	4,93
Insumo	12498 SEINFRA	SUPERICAL	Material	KG	0,3000000	1,25	0,38
			MO sem LS =>		4,83	0,00	4,83
			Valor do BDI =>		1,38		6,60

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos S. M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0



	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	C0719 SEINFRA	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 190mm ATÉ 10km	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES	M	1,0000000	0,99	0,99	
Insumo	12545 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0080000	18,46	0,09	
Insumo	10703 SEINFRA	CAMINHÃO C/CAFROCEIRA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	Equipamento	H	0,0080000	151,01	0,90	
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
			Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,25

	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	C0840 SEINFRA	CONCRETO PAVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m²	1,0000000	447,35	447,35	
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,0000000	18,46	110,76	
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	204,0000000	0,62	128,28	
Insumo	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,8872500	73,23	64,96	
Insumo	11695 SEINFRA	PEDREGISCO	Material	m³	0,8360000	88,05	73,60	
Insumo	10862 SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 80L (CHP)	Equipamento	H	0,7140000	22,06	16,75	
			MO sem LS =>	110,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	110,76
			Valor do BDI =>	120,11			Valor com BDI =>	567,40

	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	C1268 SEINFRA	CONCRETO PAVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSF.)	CONCRETOS	m²	1,0000000	376,34	376,34	
Composição	C3253 SEINFRA	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	0,8360000	90,29	75,48	
Composição	C3130 SEINFRA	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	0,8871000	7,76	7,13	
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	254,0000000	0,62	157,46	
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,0000000	18,46	110,76	
Insumo	10866 SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	19,99	0,00	
Insumo	10860 SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (GHP)	Equipamento	H	1,0000000	25,49	25,49	
			MO sem LS =>	125,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	125,69
			Valor do BDI =>	101,04			Valor com BDI =>	477,38

	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	C3269 SEINFRA	CONCRETO PAVIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSF.)	CONCRETOS	m²	1,0000000	393,53	393,53	
Composição Auxiliar	C3253 SEINFRA	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	0,8360000	90,29	75,48	
Composição Auxiliar	C3130 SEINFRA	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	0,8871000	7,76	6,90	
Insumo	10866 SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	19,99	0,00	
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,0000000	18,46	110,76	
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	262,0000000	0,62	174,64	
Insumo	10860 SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (GHP)	Equipamento	H	1,0000000	25,49	25,49	
			MO sem LS =>	125,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	125,69
			Valor do BDI =>	105,66			Valor com BDI =>	499,19

	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	C3160 SEINFRA	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SERVIÇOS PREPARATORIOS	m²	1,0000000	0,35	0,35	
Insumo	10998 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS GLÂMINA P 85C, HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	81,85	0,00	
Insumo	10779 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS GLÂMINA E 85C, HP 155 (GHP)	Equipamento	H	0,0013000	243,20	0,31	
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0020000	19,46	0,04	
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,04
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,44

	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C0211 SEINFRA	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SERVIÇOS PREPARATORIOS	m²	1,0000000	4,21	4,21

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0



Insuno	10660 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	81,85	0,00
Insuno	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0150000	18,46	0,27
Insuno	10779 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0075000	243,20	0,00
Insuno	10710 SEINFRA	CARRIAGEIRA DE PNEUS HP 160 (CHP)	Equipamento	H	0,0074000	207,39	2,12
Insuno	10595 SEINFRA	CARRIAGEIRA DE PNEUS HP 160 (CHI)	Equipamento	H	0,0001000	03,18	0,00
			MO sem LS =>		0,27		0,27
			Valor do BDI =>		1,13		5,34

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	C3218 SEINFRA	EXPUNDO DE JAZIDA	SERVICIOS PREPARATORIOS	m²	1,0000000	3,25	3,25
Insuno	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0233000	18,46	0,43
Insuno	10779 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0116000	243,20	2,82
Insuno	10660 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	81,85	0,00
			MO sem LS =>		0,43		0,43
			Valor do BDI =>		0,97		4,12

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insuno	C1405 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL. 3 X	FORMAS	m²	1,0000000	129,96	129,96
Insuno	11726 SEINFRA	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material	KG	0,2500000	12,44	3,11
Insuno	10041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPITEIRO	Mão de Obra	H	1,3500000	19,10	25,76
Insuno	11691 SEINFRA	PONTALETE / BARRIOTE DE 3"x3"	Material	M	2,0000000	14,10	28,20
Insuno	11916 SEINFRA	TARJUA DE 1" DE 3AL. - L = 30cm	Material	M	1,8000000	11,18	17,88
Insuno	10529 SEINFRA	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	Material	m²	0,4300000	31,50	13,54
Insuno	10458 SEINFRA	CARPITEIRO	Mão de Obra	H	1,3500000	24,16	32,61
Insuno	11845 SEINFRA	SARRAFO DE 1'X4"	Material	M	1,5300000	5,30	8,10
Insuno	10985 SEINFRA	DESMOLDANTE PARA FORMAS	Material	L	0,1000000	7,40	0,74
			MO sem LS =>		58,39		58,39
			Valor do BDI =>		34,89		164,95

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	C3227 SEINFRA	PEDRA DE MÃO POLIÉDRICA	PRODUÇÃO DE MATERIAS	m³	1,0000000	38,84	38,84
Insuno	12326 SEINFRA	SFOLETA	Material	UN	0,0080000	6,48	0,05
Insuno	10514 SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	39,47	0,00
Insuno	10726 SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	Equipamento	H	0,0588000	118,46	6,96
Insuno	10221 SEINFRA	BLASTER	Mão de Obra	H	0,0588000	23,93	1,40
Insuno	10660 SEINFRA	CORDEL DETONANTE	Material	M	1,2400000	5,27	6,53
Insuno	10759 SEINFRA	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	Equipamento	H	0,1769000	25,44	3,96
Insuno	12329 SEINFRA	ESTOPIM	Material	M	0,0600000	6,35	0,38
Insuno	12568 SEINFRA	DINAMITE GRANULADA	Material	KG	0,5400000	14,07	7,59
Insuno	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,5883000	18,46	10,85
Insuno	10645 SEINFRA	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	21,21	0,00
Insuno	12535 SEINFRA	SÉRIE DE BROCAS S. 12 D=22MM	Material	JG	0,0005000	938,76	0,31
Insuno	12507 SEINFRA	DINAMITE 60%	Material	KG	0,0800000	46,35	0,61
			MO sem LS =>		12,25		12,25
			Valor do BDI =>		10,42		49,29

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	C1915 SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACÇO 1:4, ESP = 1,5cm	PISOS INTERNOS	m²	1,0000000	80,10	80,10
Insuno	10605 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	8,4800000	0,62	3,39
Insuno	10108 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0192000	73,23	1,33
Insuno	12391 SEINFRA	PEDEREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	24,16	24,16
Insuno	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,1500000	18,46	21,22
			MO sem LS =>		45,38		45,38
			Valor do BDI =>		13,45		63,55

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
 Sócio
 CPE: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0

26/08/2024



Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	03239 SEINFRA	ROCHA-PARA BRITAGEM	PRODUÇÃO DE MATERIAS	m³	1,0000000	28,84	28,84	
Insumo	12597 SEINFRA	DINAMITE 95%	Material	KG	0,0500000	10,38	0,52	
Insumo	10690 SEINFRA	CORDEL DETONANTE	Material	M	1,2400000	5,27	6,53	
Insumo	12329 SEINFRA	ESTORIM	Material	M	0,0800000	6,35	0,51	
Insumo	12329 SEINFRA	ESPOLETA	Material	UN	0,0080000	6,44	0,05	
Insumo	10645 SEINFRA	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CH)	Equipamento	H	0,0000000	21,21	0,00	
Insumo	10614 SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CH)	Equipamento	H	0,0000000	30,47	0,00	
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,5982000	18,46	10,85	
Insumo	12545 SEINFRA	DINAMITE GRANULADA	Material	KG	0,5400000	14,07	7,59	
Insumo	12535 SEINFRA	SÉRIE DE BRUCAS S.12 D=22MM	Material	JG	0,0005000	638,76	0,31	
Insumo	10728 SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	Equipamento	H	0,0888000	116,45	0,96	
Insumo	10221 SEINFRA	BLASTER	Mão de Obra	H	0,0888000	22,03	1,40	
Insumo	10759 SEINFRA	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	Equipamento	H	0,1785000	22,44	3,98	
			MO sem LS =>	12,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,25
			Valor do BDI =>	10,42			Valor com BDI =>	49,26

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	03244 SEINFRA	USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS	SERVIÇOS DE USINAGEM	m³	1,0000000	16,51	16,51	
Insumo	10698 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	Equipamento	H	0,0394000	187,36	6,69	
Insumo	10741 SEINFRA	GRUPO GERADOR 180 KVA (CHP)	Equipamento	H	0,0133000	188,16	2,50	
Insumo	10671 SEINFRA	USINA MISTURADORA DE SOLOS (CH)	Equipamento	H	0,0000000	113,43	0,00	
Insumo	10596 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 150 (CH)	Equipamento	H	0,0012000	93,18	0,11	
Insumo	10784 SEINFRA	USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHP)	Equipamento	H	0,0133000	201,60	2,68	
Insumo	10710 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 160 (CHP)	Equipamento	H	0,0121000	247,35	3,47	
Insumo	10627 SEINFRA	GRUPO GERADOR 180 KVA (CH)	Equipamento	H	0,0000000	31,92	0,00	
Insumo	12142 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0800000	18,46	1,47	
Insumo	10590 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CH)	Equipamento	H	0,0028000	61,76	0,30	
			MO sem LS =>	1,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,47
			Valor do BDI =>	4,42			Valor com BDI =>	20,94

Total sem BDI 5.321.014,94
 Total do BDI 1.324.424,96
 Total Geral 6.645.439,90

CLPT CONSTRUTORA
 Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-86

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0

CLPT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 25.165.699/0001-70
INS. ESTADUAL: 20.453.443-7



CURVA ABC INSUMOS

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

Rod. BR-304, 1519, Galpão 01, Aeroporto
59.607-860 – Mossoró/RN

CLPT pag. 50 de 71

+55(84)9.9693-5996

licitacao@clptconstrutora.com

26/08/2024



CLPT CONSTRUTORA LTDA
RUA BR 304, 1519 - APODIADORIA - GALPAO - CEP: 36078-000 - MOURAO - RJ
CNPJ: 25.145.898/0001-70 / INSC. ESTADUAL: 30.451.443-7
TELEFONE: +55 31 3115-1480 / 34.9.9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURADA NOVA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRECHO ENTRE A C/2225 A COMUNIDADE DE BOURADO, DE RESPONSABILIDADE DA REDELETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APRESENTAÇÃO, MAPEAMENTO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETO, QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

LOCAL: MOURADA NOVA/CE
TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2024
MODALIDADE: LICITAÇÃO ELETRÔNICA
DATA: 10/07/2024

HORÁRIO: 09:00 HS

Código	Fonte	Descrição	Unid	Qtd	Custo Unit	Valor	%	% Acum.	Classificação
12543	SEINFRA	SERVENTE	H	30.452,33	18,46	728.474,05	13,66%	13,66%	A
12890	SEINFRA	TRANSPORTE	TxKM	525.437,76	0,87	518.030,85	9,74%	23,40%	A
12345	SEINFRA	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	163,23	2.985,07	487.253,91	9,16%	32,56%	A
10809	SEINFRA	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	66,85	5.071,52	335.692,53	6,31%	38,87%	A
10698	SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP)	H	1.260,00	187,38	236.068,80	4,44%	43,31%	A
10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	301.458,78	0,62	186.904,44	3,51%	46,82%	A
10710	SEINFRA	CARRIÃO DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	629,24	287,20	180.847,34	3,40%	50,22%	A
10253	SEINFRA	ENGENHEIRO PLENO	HMES	7,97	21.959,74	175.073,83	3,29%	53,51%	A
10779	SEINFRA	TRATOR DE ESTIRAS C/ÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	719,62	243,20	175.010,39	3,29%	56,80%	A
10688	SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	887,16	184,37	163.565,13	3,07%	59,87%	A
10732	SEINFRA	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	300,69	519,05	155.073,70	2,93%	62,80%	A
10756	SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	573,95	266,47	154.236,35	2,90%	65,70%	A
12897	SEINFRA	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	139.516,31	0,87	121.379,19	2,28%	67,98%	A
12591	SEINFRA	PEDEIRO	H	3.388,36	24,16	81.862,76	1,54%	69,52%	A
10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCAMADOR	H	3.750,33	19,10	71.641,37	1,35%	70,87%	A
12568	SEINFRA	DINAMITE GRANULADA	KG	4.823,60	14,07	67.846,03	1,28%	72,15%	A
12354	SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JARDA	m²	46.376,12	1,37	63.525,79	1,19%	73,34%	A
10728	SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	525,24	118,46	62.219,49	1,17%	74,51%	A
12520	SEINFRA	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CI	2,60	23.290,37	60.546,38	1,14%	75,65%	A
10180	SEINFRA	BRITA	m³	668,95	86,05	58.001,10	1,11%	76,76%	A
10800	SEINFRA	CORDEL DETONANTE	M	11.016,41	5,27	58.372,89	1,10%	77,86%	A

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

26/08/2024



CLPT CONSTRUTORA LTDA
RUA BR 104, 1519 - APODIPOSEM - GALPAO - CEP. 060700 - MOGIDORNO - SP
CNPJ 25.145.880/0001-70 / INSC. EST. 030.387.000-00 / INSC. EST. 030.387.000-00
TELEFONE: (11) 34.312-1980 / 84.9.9556 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRILHO ENTRE A CESSA A COMUNIDADE DE DOURADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.P., COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, RELATÓRIO FOTOGRAFICO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

LOCAL: MOULADA NOVA/CE

TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024

MODALIDADE: COMPOSIÇÃO ELETRÔNICA

DATA: 10/07/2024

HORÁRIO: 09:00 HS

Código	Fonte	Descrição	Unid	Qtd	Custo UNIT	Valor	%	% Acum.	Classificação
10698	SEINFRA	CARPINTEIRO	H	2.355,97	24,16	56.870,78	1,07%	78,94%	A
10721	SEINFRA	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	245,14	215,72	52.880,84	0,99%	79,94%	A
10634	SEINFRA	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LISANTE (CHP)	H	210,34	245,81	51.703,90	0,97%	80,91%	B
10607	SEINFRA	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	590,04	87,64	48.760,88	0,93%	81,84%	B
10740	SEINFRA	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	300,69	154,20	46.366,56	0,87%	82,70%	B
18362	SEINFRA	TACHAS BIDIREFLEXAS	UN	2.575,17	17,90	46.119,59	0,87%	83,57%	B
10780	SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	413,29	109,27	45.051,00	0,85%	84,42%	B
18390	SEINFRA	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HvMÉS	2,97	5.406,67	43.105,56	0,81%	85,23%	B
10708	SEINFRA	CARREGADORA DE PNEUS HP 113 (CHP)	H	198,92	201,97	40.227,87	0,76%	85,99%	B
10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	547,30	73,23	40.078,80	0,75%	86,74%	B
10784	SEINFRA	USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHP)	H	195,88	201,60	39.449,01	0,74%	87,48%	B
12820	SEINFRA	ENCANADOR	H	1.688,81	23,48	39.136,81	0,74%	88,22%	B
10741	SEINFRA	GRUPO GERADOR 180 KVA (CHP)	H	195,48	188,16	36.819,07	0,69%	88,90%	B
10755	SEINFRA	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	1.576,60	22,44	35.378,95	0,66%	89,56%	B
12495	SEINFRA	PLACA RELETIVA DE AÇO GALVANIZADO	m²	60,47	595,97	36.097,55	0,68%	90,24%	B
10590	SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	H	436,73	61,76	26.873,55	0,51%	90,75%	B
12541	SEINFRA	TINTA RELETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	L	1.840,79	14,01	25.785,44	0,48%	91,23%	B
10041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTIRO	H	1.310,56	19,10	25.031,78	0,47%	91,70%	B
10138	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	1.198,58	19,38	23.189,67	0,44%	92,14%	B
10723	SEINFRA	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	115,21	200,15	23.058,84	0,43%	92,57%	B
12774	SEINFRA	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	743,89	30,59	22.609,85	0,43%	92,99%	B

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

26/08/2024



CLPT CONSTRUTORA LTDA
RUA BR 304, 1519 - APT 0101110 - GALPÃO 1 - CEP: 5907800 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 25.165.898/0001-20 / INSC. EST. 10.20.453.443-7
TELEFONES: 1 33 34 3312-1960 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOKADA NOVA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASPALTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRILHO ENTRE A C/552 A COMUNIDADE DE DOIRADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDO TÉCNICO, PRIORITOS QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÃO, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CROQUI/PLANO DE LOCALIZAÇÃO, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.

LOCAL: MOULADA NOVA/CE

TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2024

MODALIDADE: LICITAÇÃO ELETRÔNICA

DATA: 16/07/2024

HORÁRIO: 09:00 HS

Código	Fonte	Descrição	Unid	Qtd	Custo Unit	Valor	%	% Acum.	Classificação
10722	SEINFRA	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	97,20	197,80	19.325,85	0,36%	83,33%	B
10609	SEINFRA	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	261,51	70,42	18.556,05	0,35%	83,69%	B
10163	SEINFRA	AÇO CA-50	KG	2.970,57	6,22	18.476,94	0,35%	83,94%	B
10538	SEINFRA	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	m²	586,13	31,50	18.363,08	0,34%	84,28%	B
10585	SEINFRA	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	H	154,73	95,63	15.704,85	0,30%	84,59%	B
12187	SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8880-2018)	M	48,83	313,32	15.300,33	0,29%	84,88%	B
12544	SEINFRA	FORMA METÁLICA 2/BANQUETAS 14(L)X(1)P(L)	M	3.906,60	3,85	15.040,49	0,28%	85,16%	C
10736	SEINFRA	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	144,32	95,02	14.780,48	0,27%	85,43%	C
10718	SEINFRA	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 FIXOS (CHP)	H	25,88	375,04	13.455,30	0,25%	85,68%	C
11891	SEINFRA	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	M	928,36	14,10	13.088,93	0,25%	85,93%	C
12521	SEINFRA	MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	2.024,87	6,38	12.918,55	0,24%	86,17%	C
10221	SEINFRA	BLASTER	H	525,74	23,93	12.586,90	0,24%	86,41%	C
10667	SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	368,32	32,59	12.003,67	0,23%	86,65%	C
10610	SEINFRA	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROF. (CHI)	H	153,70	71,61	10.899,25	0,20%	86,84%	B
10704	SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (LHP)	H	90,54	107,69	9.750,61	0,18%	87,02%	C
10680	SEINFRA	BETONIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	382,35	25,19	9.746,17	0,18%	87,20%	C
11730	SEINFRA	PREGO 18X50 (2,3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	KG	748,35	12,65	9.402,13	0,18%	87,38%	C
10576	SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	148,03	60,34	8.811,51	0,17%	87,55%	C
10703	SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	56,05	151,01	8.464,37	0,16%	87,71%	C
10608	SEINFRA	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	154,27	50,92	7.855,54	0,15%	87,86%	C
10594	SEINFRA	CARRIAGEM DE PNEUS HP 112 (CHI)	H	100,74	73,95	7.450,47	0,14%	88,00%	C

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

26/08/2024



CLPT CONSTRUTORA LTDA
 RUA BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPADI - CEP: 5907900 - BOQUEIRO RN
 C/PLE 22 141 899001207 / END: RUA DO ESTADUAL: 20.494 4267
 TELEFONES: + 55 54 3115-1965 / 84 9 9908 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGADA NOVA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRILHO ENTRE A C/265 A COMUNIDADE DE BOURADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.L, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ART.

LOCAL: MOGADA NOVA/ACE
 TENDAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024

MODALIDADE: LICITAÇÃO ELETRÔNICA

DATA: 16/07/2024

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Fonte	Descrição	Unid	Qtd	Custo Unit	Valor	%	% Acum.	Classificação
12507	SEINFRA	DINAMITE 60N	KG	446,63	16,36	7.308,86	0,14%	98,12%	C
12440	SEINFRA	TELHA DE FIBROIMENTO DE 4MM (0,50 X 2,44M)	UN	915,83	21,06	6.935,61	0,13%	98,25%	C
10642	SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CH)	H	54,84	106,85	5.858,49	0,11%	98,37%	C
12395	SEINFRA	PINTOR	H	232,81	24,16	5.640,81	0,11%	98,48%	C
10121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	H	232,53	24,16	5.618,01	0,11%	98,59%	C
13916	SEINFRA	TABUA DE 1" DE SA. - L = 300cm	M	427,29	11,18	4.777,16	0,09%	98,67%	C
10040	SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	232,53	19,10	4.441,39	0,08%	98,75%	C
10752	SEINFRA	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS DINAM. AUTOPR. (CHP)	H	30,98	193,20	4.094,30	0,08%	98,83%	C
10519	SEINFRA	CHAPA COMPENSADO RESINADO 13MM (1,10 X 2,70M)	m²	114,84	31,50	3.617,32	0,07%	98,90%	C
12220	SEINFRA	ESTOPIM	M	535,96	6,35	3.403,32	0,06%	98,97%	C
12183	SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-L, DN=1000MM (NBR 8880-2018)	M	8,97	367,12	3.292,79	0,06%	99,03%	C
10738	SEINFRA	ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOC. (CHP)	H	298,59	10,24	3.057,57	0,06%	99,09%	C
10981	SEINFRA	CAMINHÃO C/CARRIOLEIRA DE MADEIRA HP 136 (CH)	H	54,43	55,46	3.018,43	0,06%	99,14%	C
12525	SEINFRA	SÉRIE DE BROCAJ S.12 D=22MM	JG	4,47	638,76	2.852,89	0,05%	99,20%	C
11728	SEINFRA	PREÇO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	225,10	12,44	2.800,29	0,05%	99,21%	C
10157	SEINFRA	AÇO CA-25	KG	388,28	7,21	2.795,49	0,05%	99,26%	C
12429	SEINFRA	TARJA DE VIROLA DE 12"x 1"	m²	84,95	37,10	2.736,88	0,05%	99,30%	C
11846	SEINFRA	SARRAFO DE 1"34"	M	503,60	5,30	2.669,10	0,05%	99,40%	C
10197	SEINFRA	BARROTE DE 2"42"	M	412,46	6,04	2.491,25	0,05%	99,43%	C
12840	SEINFRA	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2,5MM2	M	1.587,84	1,52	2.413,51	0,05%	99,47%	C
10196	SEINFRA	CARRIAGEIRA DE PNEUS HP 180 (CH)	H	25,44	91,18	2.370,54	0,04%	99,54%	C

CLPT CONSTRUTORA
 Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0

26/08/2024



CLPT CONSTRUTORA LTDA
RUA BR. 304, 1519 - AGRICULTORIO - GALPAO I - CEP: 5907800 - MÓDULO 0000 RN
CNPJ: 25.145.888/000170 / INSC. EST. Nº 28740141 - 20.411.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1460 / 84 3 9995 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÓDULA NOVA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRONCO ENTRE A CRUZES A COMUNIDADE DE DOUBAIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDO TÉCNICO, PROJETO, QUANTITATIVO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE R.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

LOCAL: MÓDULA NOVA/CE

TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024

MODALIDADE: CANCELAMENTO ELETRÔNICO

DATA: 16/07/2024

HORÁRIO: 09:00 HS

Coligo	Fonte	Descrição	Unid	Qtd	Custo Unit	Valor	%	N. Acum.	Classificação
10672	SEINFRA	VAISSOURA MECÂNICA (CHI)	H	259,09	7,92	2.058,78	0,04%	95,58%	C
10739	SEINFRA	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	361,77	6,03	2.202,06	0,04%	95,62%	C
12542	SEINFRA	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	171,09	9,19	1.572,35	0,03%	95,65%	C
10786	SEINFRA	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	H	30,98	68,42	1.425,79	0,03%	95,68%	C
12444	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	UN	82,45	14,68	1.210,53	0,02%	95,71%	C
12517	SEINFRA	SARRAFO DE 1" x 6"	M	222,38	4,19	934,27	0,02%	95,73%	C
12330	SEINFRA	ESTRUCURA EM MADEIRA ROLUÇA	M	371,83	2,40	891,90	0,02%	95,75%	C
10103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N. 18 BSW	KG	58,13	14,48	841,77	0,03%	95,78%	C
12311	SEINFRA	DORRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	UN	72,71	10,63	772,88	0,01%	95,79%	C
12408	SEINFRA	PREÇO LIXIR (L.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG	51,06	15,10	771,06	0,01%	95,79%	C
12567	SEINFRA	TÉCNICO PRE MARCADOR	H	26,16	28,27	785,09	0,01%	95,80%	C
12331	SEINFRA	FECHADURA DE SOBREPOR	UN	13,49	46,54	627,26	0,01%	95,81%	C
12081	SEINFRA	TUPOLO CERÂMICO PIRADO ØX18X19CM	UN	1.218,74	0,46	560,82	0,01%	95,82%	C
12405	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150W), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=8,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	527,17	525,37	0,01%	95,83%	C
12426	SEINFRA	ESPOLETA	UN	80,39	6,48	520,45	0,01%	95,84%	C
10633	SEINFRA	MAQUINA P/PINT, FAIXAS SINAL, AUTOPR. (CHI)	H	5,15	97,00	499,96	0,01%	95,85%	C
10174	SEINFRA	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	2,54	195,37	495,95	0,01%	95,85%	C
10355	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	59,79	8,17	488,52	0,01%	95,87%	C
12498	SEINFRA	SUPERCAL	KG	350,71	1,29	452,42	0,01%	95,88%	C
10537	SEINFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	m²	12,20	34,15	417,06	0,01%	95,89%	C
12357	SEINFRA	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN	39,96	9,98	394,70	0,01%	95,90%	C

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S.M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

26/08/2024
PROCESSO LICITATORIO
 Fls. 1642
 P.M.M.N.



CLPT CONSTRUTORA LTDA
 RUA BR 304, 1519 - APODIPOSEIRO - CALDAS - CEP: 46079-000 - MOSSORO RN
 CNPJ: 25.155.888/000170 / INSC. EST. DO RN: 025741141 / 20.411.415/7
 TELEFONES: + 55 54 33151480 / 34 3 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOBADA NOVA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASPALTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRECHO ENTRE A CRUZES A COMUNIDADE DE DOURADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APRESENTAÇÃO, MAPEAMENTO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CROQUIGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.L, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, RELATÓRIO FOTOFIADO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.
 LOCAL: MOBADA NOVA/CE
 TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2024
 MODALIDADE: LICITAÇÃO ELETRÔNICA
 DATA: 10/07/2024

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Fonte	Descrição	Unid	Qtd	Custo Unit	Valor	%	% Acum.	Classificação
10983	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	38,44	9,71	373,22	0,01%	99,90%	C
10785	SEINFRA	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	H	30,52	11,02	336,36	0,01%	99,91%	C
11100	SEINFRA	ESMALTE SINTÉTICO	L	11,96	27,93	334,01	0,01%	99,92%	C
12367	SEINFRA	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	9,97	30,76	301,57	0,01%	99,93%	C
10625	SEINFRA	GRADE DE DIÁCLOS (CHI)	H	69,73	4,29	297,07	0,01%	99,94%	C
11824	SEINFRA	RIPA DE PEROLA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X3CM	M	186,85	1,50	279,52	0,01%	99,95%	C
110248	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPÃO	UN	0,50	517,32	258,66	0,00%	99,95%	C
12413	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	UN	1,00	238,66	238,64	0,00%	99,94%	C
10900	SEINFRA	CADRÃO MÉDIO	UN	0,44	24,96	235,01	0,00%	99,94%	C
11344	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	2,27	88,46	200,44	0,00%	99,95%	C
11075	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	49,62	4,01	198,96	0,00%	99,95%	C
12526	SEINFRA	PANAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	218,29	0,91	198,65	0,00%	99,95%	C
10985	SEINFRA	DESMOLHANTE PARA FORMAS	L	26,71	7,40	197,62	0,00%	99,94%	C
12573	SEINFRA	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	96,05	3,40	190,56	0,00%	99,94%	C
10414	SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	UN	2,54	71,43	181,32	0,00%	99,97%	C
12433	SEINFRA	TARGETA DE FERRO 2"	UN	32,68	5,15	168,31	0,00%	99,97%	C
12456	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NR 2088)	M	9,25	13,86	128,70	0,00%	99,97%	C
10441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	KG	144,54	0,84	121,42	0,00%	99,97%	C
10673	SEINFRA	VEÍCULO UTILITÁRIO KUMBI (CHI)	H	5,15	21,34	109,69	0,00%	99,97%	C
10435	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 90 COM GRELHA	UN	3,08	33,53	103,40	0,00%	99,98%	C
12526	SEINFRA	PANAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	194,69	0,52	101,24	0,00%	99,98%	C

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA LTDA
 RUA HR 304, 1519 - ALTO BONFIM - GALPADI - CEP: 5907000 - MACEIÓ/AL
 CNPJ: 25.141.888/0001-20 / INSC. ESTADUAL: 20.493.415/2
 TELEFONES: +55 31 3175-1985/34 9-9956 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOKADA NOVA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASPALTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRILHO ENTRE A COMUNIDADE DE DOURADO DE RESPONSABILIDADE DA TRIBUTARIA DE INFRAESTRUTURA, LIMP-LIME, APRESENTAÇÃO, MAPEAMENTO DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CANCELAMENTO FINCO FINANCIARIO, COMPOSIÇÃO DE R.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

LOCAL: MOKADA NOVA/CE
 TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 10/07/2024

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Fonte	Descrição	Unid	Qtd	Custo Unit	Valor	%	% Acum.	Classificação
10403	SEINFRA	CABECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,00	88,31	88,01	0,00%	88,38%	C
12457	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 50MM - (NBR 5688)	M	9,25	9,42	87,13	0,00%	95,53%	C
11788	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	UN	2,54	30,17	76,59	0,00%	98,12%	C
10125	SEINFRA	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,00	71,72	71,47	0,00%	98,58%	C
12200	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	16,50	3,79	70,12	0,00%	99,28%	C
12369	SEINFRA	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M	4,98	13,30	66,27	0,00%	99,55%	C
12416	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	UN	3,08	20,27	62,51	0,00%	99,55%	C
13405	SEINFRA	REDRISCO	m³	0,70	88,05	61,91	0,00%	99,55%	C
12379	SEINFRA	MINI PÓSTE F.G. 1 1/4" C/7,00M E REX MONOFÁSICO	UN	1,00	59,11	58,91	0,00%	99,55%	C
12458	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 40MM - (NBR 5688)	M	9,25	6,08	56,05	0,00%	99,55%	C
10405	SEINFRA	CABRO DE 2"x1"	M	9,37	5,61	55,91	0,00%	99,55%	C
12352	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	1,00	46,68	46,52	0,00%	99,55%	C
12412	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,00	41,21	41,07	0,00%	99,55%	C
11070	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	5,98	6,26	37,43	0,00%	100,00%	C
12447	SEINFRA	TORNEIRA DE METAL AMARILLO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	UN	2,27	15,76	35,71	0,00%	100,00%	C
12201	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	3,95	7,50	29,90	0,00%	100,00%	C
10666	SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,33	81,65	27,15	0,00%	100,00%	C
12283	SEINFRA	NOFUSE DE 70 A.	UN	1,00	25,54	25,45	0,00%	100,00%	C
11725	SEINFRA	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	1,79	14,01	25,13	0,00%	100,00%	C
10840	SEINFRA	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	UN	3,99	5,28	21,05	0,00%	100,00%	C
12786	SEINFRA	CHUVEIRO PLASTICO	UN	3,08	6,33	19,52	0,00%	100,00%	C

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0

26/08/2024



CLPT CONSTRUTORA LTDA
RUI BRUBE, 1519 - AEROPORTO - GALPÃO - CEP: 5407860 - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 25.161.494/0001-70 / INSC. ESTADUAL: 20.457.413-7
TELEFONES: +55 54 3312-1960 / 34.9.9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORNADA NOVA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRILHO ENTRE A CRUZEIRA A COMUNIDADE DE DOURADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APRESENTAÇÃO, MADA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CROQUIGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. 171, III, M.M.N.

LOCAL: MORNADA NOVA/CE

TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024

MODALIDADE: LICITAÇÃO ELETRÔNICA

DATA: 10/07/2024

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Fonte	Descricao	Unid	Qtd	Custo Unit	Valor	%	% Acum.	Classificao
11097	SEINFRA	ENGATE DE PVC	UN	2,54	7,14	18,12	0,00%	100,00%	C
10020	SEINFRA	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	UN	1,00	17,25	17,19	0,00%	100,00%	C
10682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHI)	H	0,60	22,06	13,25	0,00%	100,00%	C
10952	SEINFRA	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	1,99	3,62	7,22	0,00%	100,00%	C
12610	SEINFRA	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,50	12,46	6,70	0,00%	100,00%	C
11406	SEINFRA	LUIVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	1,99	1,44	2,87	0,00%	100,00%	C
10982	SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	H	0,00	58,42	0,00	0,00%	100,00%	C
10663	SEINFRA	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,00	20,71	0,00	0,00%	100,00%	C
10618	SEINFRA	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,00	272,14	0,00	0,00%	100,00%	C
10693	SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	H	0,00	178,10	0,00	0,00%	100,00%	C
10671	SEINFRA	USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHI)	H	0,00	113,43	0,00	0,00%	100,00%	C
10624	SEINFRA	ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOC (CHI)	H	0,00	7,37	0,00	0,00%	100,00%	C
10614	SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,00	39,47	0,00	0,00%	100,00%	C
10566	SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,00	19,96	0,00	0,00%	100,00%	C
10645	SEINFRA	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,00	21,21	0,00	0,00%	100,00%	C
10626	SEINFRA	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,00	29,24	0,00	0,00%	100,00%	C
10627	SEINFRA	GRUPO GERADOR 180 KVA (CHI)	H	0,00	31,92	0,00	0,00%	100,00%	C
10583	SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	H	0,00	43,78	0,00	0,00%	100,00%	C
TOTAL EQUIPAMENTO:						1.779.428,98	33,44 %		
TOTAL M. OBRA:						1.207.178,47	22,69 %		
TOTAL MATERIAIS:						2.394.531,58	43,87 %		
TOTAL S/ BDI:						5.321.014,04			
TOTAL DO BDI:						1.324.474,96			
TOTAL C/ BDI:						6.645.489,00			

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPE: 048.784.764-43

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-66

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

CLPT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 25.165.699/0001-70
INS. ESTADUAL: 20.453.443-7



CURVA ABC SERVIÇOS

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

Rod. BR-304, 1519, Galpão 01, Aeroporto
59.607-860 – Mossoró/RN

CLPT pag. 59 de 71

+55(84)9.9693-5996

licitacao@clptconstrutora.com

26/08/2024



CLPT CONSTRUTORA LTDA
 RODO BR 104, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 24070-000 - MOURÃO/RN
 CNPJ: 25.165.899/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: (55) 3332-1980 / 84 9 9996 - 9011
 CURVA ABC SERVIÇOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRILHO ENTRE A QU-565 A COMUNIDADE DE DOBADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APRESENTAÇÃO, MAPEAMENTO DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I., COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, BILHETE FOTOGRÁFICO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
 LOCAL: MORADA NOVA/CE
 TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003-2024
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
 DATA: 10/07/2024

HORARIO: 09:00 HS

Código	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unit.	Preço Tot.	Perc	% Acum.	Classificação
C3195	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	m³	13.421,09	69,99	93942,08	17,85%	17,85%	A
D2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	163,79	2.985,07	488924,61	9,19%	26,84%	A
C3240	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	m²	49.935,86	6,76	337566,27	6,34%	33,19%	A
10809	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	67,08	5.021,52	336843,56	6,33%	39,52%	A
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	686,70	463,00	317942,10	5,98%	45,49%	A
C3217	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	m³	9.843,60	24,64	242546,30	4,56%	50,05%	A
CPU 0001 - MN	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	2.189,26	218926,00	4,11%	54,16%	A
C3144 - DMT 10,20	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - DMT - 10,206 Km (Bria: J02 - Usina)	T	20.320,87	9,03	183497,45	3,45%	57,61%	A
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	67.496,61	2,55	172116,95	2,32%	60,83%	A
C3144 - DMT 4,18	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - DMT - 4,181 Km (Solo-Brta: Usina - Flula)	T	29.029,82	4,36	126570,01	2,38%	63,21%	A
C3144 - DMT 17	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - DMT - 17 Km (Bria: P01 - Usina)	T	8.708,94	14,29	124450,75	2,34%	65,55%	A
C0865	BANQUETA/ MEIO RIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.920,00	27,05	106036,00	1,99%	67,54%	A
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	m³	251,21	420,77	105701,63	1,99%	69,53%	A
C3180	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M	m³	9.121,80	10,58	96408,64	1,81%	71,34%	A
C3049	RETRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=85mm	M	8.362,65	10,93	91403,76	1,72%	73,06%	A
C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	m²	21.100,34	4,32	91153,66	1,71%	74,77%	A
C3270	CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	m³	210,91	400,89	84551,70	1,59%	76,36%	A
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	1.461,06	54,08	79016,12	1,48%	77,84%	A
C3169	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 800M	m³	6.319,24	11,73	74134,68	1,39%	79,23%	A
C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,26X + 1,32)	T	19.559,24	3,45	67479,37	1,37%	80,60%	B
C2440	INDENIZAÇÃO DE MATUA	m²	46.535,14	1,37	63753,24	1,20%	81,80%	B
C4527	TACHA REFLETIVA BIDIRECCIONAL FORNECIMENTO/APLICACAO	UN	2.589,00	23,77	61445,45	1,15%	82,95%	C
C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	m²	3.694,20	14,14	52235,98	0,98%	83,93%	C
C0283	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm	M	8.362,65	5,17	43234,90	0,81%	84,74%	C
C1402	FORMA PLANA CHADA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	m²	641,07	67,38	43105,29	0,81%	85,55%	C
C0369	BARRACÃO ABERTO	m²	300,00	134,73	40419,00	0,76%	86,31%	C
C3167	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M	m³	2.410,87	16,36	39441,83	0,74%	87,05%	C
C3168	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M	m³	2.014,47	18,96	38194,35	0,72%	87,77%	C
10001 - 180KM	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - DMT 180KM	T	230,87	137,52	31749,24	0,60%	88,37%	B
C1065	DESCEIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO 05/AT	M	175,50	180,15	31616,32	0,59%	88,96%	B

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos S. M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA LTDA
 RODO BR 204, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 5907000 - MACEIÓ/AL
 CNPJ: 22.147.499/0001-30 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.473.443-7
 TELEFONES: 1 55 84 2312-1950 / 84 9 9998 - 6011
 CURVA ARC SERVIÇOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAIA NOVA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO LINCHO ENTRE A CE-255 A COMUNIDADE DE DOURADO (BR-153) RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHA DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, REATÓRIO FOTOGRÁFICO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
LOCAL: MORAIA NOVA/CE
TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
DATA: 10/07/2024

Codigo	Descricao	Unid	Qtd	Preco Unit.	Preco Tot.	Perc	% Acum.	Classificacão
C0374	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A5	UN	1,00	30.815,47	30815,47	0,58%	81,47%	
C2156	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	m²	37,00	764,15	28273,55	0,53%	90,00%	
C0216	ARMADURA CA-504 MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	2.559,98	10,88	27852,58	0,52%	90,52%	
C3110	SAIDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	110,00	252,07	27727,70	0,52%	91,05%	
C0043	ALOJAMENTO	m²	80,00	307,83	24626,40	0,46%	91,51%	
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m³	150,80	159,08	23989,26	0,45%	91,96%	
C3176	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1401 A 1600M	m³	1.597,48	14,38	22912,01	0,43%	92,39%	
C3283	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	m³	5.862,98	3,87	22689,77	0,43%	92,82%	
C3351	ISCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES	m²	372,90	60,75	22653,67	0,43%	93,25%	
C3144 - DMT 21,18	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - DMT 21,18 km	T	1.255,36	17,52	21991,90	0,41%	93,66%	
C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	m²	51.600,37	0,41	21156,15	0,40%	94,06%	
C0886	CORPO DE BUFIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	20,00	1.056,91	21138,20	0,40%	94,46%	
C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	m²	83.226,40	0,24	19974,33	0,38%	94,83%	
C2936	REFEITÓRIOS	m²	60,00	332,32	19939,20	0,37%	95,20%	C
C3346	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TBAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	m³	43,98	443,28	19362,47	0,36%	95,56%	C
C3111 - DMT 180 km	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - DMT 180 km	T	260,90	75,16	18306,04	0,34%	95,90%	C
C3177	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1601 A 1800M	m³	1.069,87	15,34	16388,93	0,32%	96,22%	C
C3393	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	m²	23,88	689,72	16358,96	0,30%	96,52%	C
C3125	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	m²	49.935,84	0,31	15480,11	0,29%	96,81%	C
C0407	BOLA DE BUFIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	4,00	3.561,60	14246,40	0,27%	97,08%	C
C5408	RECONFORMAÇÃO DA PAINA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, MAZIDAS E TALUDES	m²	58.629,91	0,20	11725,98	0,22%	97,30%	C
C3182	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	m³	1.254,51	8,95	11227,86	0,21%	97,51%	C
C3144 - DMT 21,18	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - DMT 21,18 km (PEDRA DE MÃO: PEDREIRA - PISTA)	T	632,30	17,52	11077,89	0,21%	97,72%	C
C3111	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) DMT - 21,18 km (Brita Pedreira - Caminho)	T	1.248,40	8,94	11035,85	0,21%	97,93%	C
C3144 - DMT 8,38	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - DMT 8,38 km	T	1.364,99	7,61	10387,57	0,20%	98,13%	C
C3112	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 1,04X + 5,20) DMT - 4,18 km (Brita Caminho - Pista)	T	1.248,40	8,79	10949,23	0,19%	98,31%	C
C3175	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1001 A 1200M	m³	620,80	12,62	7834,49	0,15%	98,46%	C
C3111 - DMT 180 km	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - DMT 180 km (CIMENTO)	T	100,56	75,16	7558,08	0,14%	98,60%	C
C3178	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M	m³	727,33	10,00	7273,30	0,14%	98,74%	C
C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MEXICANO C/ PRANCHA DE 3 FOLHAS	KM	1.400,00	4,58	6719,20	0,13%	98,87%	C

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
 SÓCIO
 CPE: 048.784.764-43

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-66

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA LTDA
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPADI - CEP: 5907600 - MOURORORIN
 CNPJ: 23.165.899/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: 1 55 84 3313-1900 / 84 9 9998 - 6011
 CURVA ARC SERVIÇOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRINCHO ENTRE A CE-052 A COMUNIDADE DE BOURADO DE
 RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE
 OBRA: EXECUÇÃO DA OBRAS, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, RNEA TÓRNO POTOMARCO
 LOCAL: MORADA NOVA/CE
 TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
 DATA: 10/07/2024

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtd	Preco Unit.	Preco Tot.	Perc	% Acum.	Classificacão
C492	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.400,00	4,68	6799,20	0,13%	98,97%	C
3311 - DMT -180	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - DMT 180 km (MANILHAS)	T	89,32	75,16	6713,29	0,13%	99,10%	C
C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	9,00	711,47	6403,23	0,12%	99,24%	C
C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	9,00	558,76	5038,84	0,09%	99,34%	C
C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO	UN	2,00	2.396,71	4793,42	0,09%	99,43%	C
C0433	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	UN	2,00	2.268,90	4537,80	0,09%	99,52%	C
C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	m²	16,00	252,25	4036,00	0,08%	99,60%	C
C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	2,00	1.716,91	3433,82	0,06%	99,67%	C
C3144 - DMT 8,34	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - DMT 8,381 Km (AREIA DE RIO: AREAL - PISTA)	T	371,78	7,61	2829,74	0,05%	99,70%	C
C3144 - DMT 21,11	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - DMT 21,181 Km (BUBITA: PELOREIRA - PISTA)	T	158,55	17,52	2777,79	0,05%	99,75%	C
C3181	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M	m³	197,24	12,36	2437,88	0,05%	99,80%	C
3311 - DMT -180	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - DMT 180 km (MADEIRA)	T	29,13	75,16	2189,61	0,04%	99,84%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	12,00	155,27	1863,24	0,04%	99,88%	C
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.468,77	1468,77	0,03%	99,91%	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	m³	29,13	48,91	1424,74	0,03%	99,93%	C
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA	UN	1,00	1.221,97	1221,97	0,02%	99,95%	C
C3144 - DMT 4,18	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - DMT 4,18 km	T	240,90	4,36	1050,32	0,02%	99,98%	C
C3144 - DMT 4,18	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - DMT - 4,181 km (CIMENTO: ACAMPAMENTO - PISTA)	T	100,56	4,36	438,64	0,01%	99,99%	C
C3144 - DMT 4,18	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - DMT - 4,181 km (MANILHAS: ACAMPAMENTO - PISTA)	T	89,32	4,36	389,63	0,01%	99,99%	C
3311 - DMT -180	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - DMT 180 km (AÇO)	T	2,66	75,16	199,60	0,00%	100,00%	C
C3144 - DMT 4,18	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - DMT - 4,181 km (MADEIRA: ACAMPAMENTO - PISTA)	T	29,13	4,36	127,00	0,00%	100,00%	C
C3166	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1801 A 3000M	m³	1,76	15,93	28,03	0,00%	100,00%	C
C3144 - DMT 4,18	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - DMT - 4,181 km (AÇO: ACAMPAMENTO - PISTA)	T	2,56	4,36	11,16	0,00%	100,00%	C

CLPT CONSTRUTORA
 Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S.M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0

CLPT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 25.165.699/0001-70
INS. ESTADUAL: 20.453.443-7



DECLARAÇÕES

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

Rod. BR-304, 1519, Galpão 01, Aeroporto
59.607-860 – Mossoró/RN

CLPT pag. 63 de 71

+55(84)9.9693-5996

licitacao@clptconstrutora.com



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRECHO ENTRE A CE-265 A COMUNIDADE DE DOURADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME, APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ART.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa CLPT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na RODOBR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação no certame em epigrafe, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir a data de recebimento da Ordem de Serviço.

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

CLPT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A
EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO
TRECHO ENTRE A CE-265 A COMUNIDADE DE DOURADO, DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME,
APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS,
QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA,
ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO
FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS,
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ART.

**DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 5% DA MÃO DE OBRA AOS
SENTENCIADOS**

A empresa CLPT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, pela presente nos comprometemos a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.

Mossoró, 10 de julho de 2024

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

CLPT CONSTRUTORA LTDA CNPJ:
25.165.699/0001-70
Mário Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A
EXECUTAR A PAVLMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO
TRECHO ENTRE A CE-265 A COMUNIDADE DE DOURADO, DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME,
APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS,
QUANTITATNOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA,
ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO
FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS,
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ART.

DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 10% DA MÃO DE OBRA LOCAL

A empresa CLPT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, pela presente nos comprometemos a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 10% (dez por cento) da mão de obra local, em relação ao total de empregados necessários para executar a obra.

Mossoró, 10 de julho de 2024

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Socio
CPF: 048.784.764-43

CLPT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Procurador de Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A
EXECUTAR A PAVLMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO
TRECHO ENTRE A CE-265 A COMUNIDADE DE DOURADO, DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME,
APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS,
QUANTITATNOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA,
ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO
FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS,
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ART.

**DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO
DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC, NAS CONDIÇÕES DETERMINADAS PELO
CONAMA, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 307/2002 E PELA LEI Nº 11.176/2007 DO
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA**

A empresa CLPT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, tendo examinado a licitação supracitada, DECLARA que será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002.

Mossoró, 10 de julho de 2024

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Socio
CPF: 048.784.764-43

CLPT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Procurador de Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A
EXECUTAR A PAVLMENTAÇLÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO
TRECHO ENTRE A CE-265 A COMUNIDADE DE DOURADO, DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME,
APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS,
QUANTITATNOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA,
ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO
FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS,
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ART.

**DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI DO ÓRGÃO
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO BASE**

A empresa CLPT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, tendo examinado a licitação supracitada, DECLARA que na elaboração da sua proposta adotou a taxa de BDI e a composição da mesma utilizadas pelo órgão responsável pelo orçamento base.

Mossoró, 10 de julho de 2024

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

CLPT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Procurador de Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal

CLPT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 25.165.699/0001-70
INS. ESTADUAL: 20.453.443-7



REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

Rod. BR-304, 1519, Galpão 01, Aeroporto
59.607-860 – Mossoró/RN

CLPT pag. 69 de 71

+55(84)9.9693-5996

licitacao@clptconstrutora.com



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVLMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRECHO ENTRE A CE-265 A COMUNIDADE DE DOURADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME, APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, QUANTITATNOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ART.

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante legal da futura contratada, indicando para assinatura do contrato:

NOME: Mário Lino de Mendonça Neto

NACIONALIDADE: Brasileira

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Empresário

RG: 1.958.552

CPF: 048.784.764-43

DOMICÍLIO: Rua Amaro Duarte, 1692 Apto 701, Nova Betânia, CEP 59612-060

CIDADE: Mossoró / UF: RN

Mossoró, 10 de julho de 2024.

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CLPT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVLMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRECHO ENTRE A CE-265 A COMUNIDADE DE DOURADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME, APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, QUANTITATNOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ART.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, ENCERRO o volume único dos autos do Processo Administrativo Proposta Preço da **EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**, tendo como objeto **CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVLMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRECHO ENTRE A CE-265 A COMUNIDADE DE DOURADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME, APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, QUANTITATNOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ART**, findando, a presente folha, no número 71, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró, 10 de julho de 2024.

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CLPT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal