



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

BDI = 26,85%

SEINFRA 28.1-DESONERADA



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO BANABUIÚ
LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE - ZONA RURAL - DISTRITO LAGOA GRANDE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITARIO		PREÇO TOTAL R\$	
						S/BDI	C/BDI	S/BDI	C/BDI
1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,59%	PRÓPRIA	%	100,00	475,15	602,73	47.515,00	60.273,00
								47.515,00	60.273,00
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	596,45	0,28	0,36	167,01	214,72
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	183,41	232,66	2.200,92	2.791,92
2.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	1.343,32	1.704,00	1.343,32	1.704,00
2.4	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	SEINFRA	UN	1,00	2.511,33	3.185,62	2.511,33	3.185,62
2.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.676,69	2.126,88	1.676,69	2.126,88
2.6	C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	M2	225,00	144,89	183,79	32.600,25	41.352,75
2.7	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	60,00	4,97	6,30	298,20	378,00
2.8	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	60,00	4,97	6,30	298,20	378,00
								41.095,92	52.131,89
3.0 FUNDAÇÃO, ELEVAÇÃO E AMARRAÇÃO									
3.1	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS(PARA FUNDAÇÃO E ELEVAÇÃO)	SEINFRA	M3	1.225,40	543,87	689,90	666.458,30	845.403,46
3.2	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS(PARA AMARRAÇÃO).	SEINFRA	M3	37,35	543,87	689,90	20.313,54	25.767,77
3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SINAPI	M3	426,39	77,54	98,36	33.062,28	41.939,72
								719.834,12	913.110,95
4.0 CONCRETO									
4.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	119,47	646,46	820,03	77.232,58	97.968,98
4.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUND. UTIL. 5 X	SEINFRA	M3	8,45	77,54	98,36	655,21	831,14
								77.887,79	98.800,12
5.0 DIVERSOS									
5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	34,00	207,04	262,63	7.039,36	8.929,42
5.3	C0106	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=120cm	SEINFRA	M	270,00	768,38	974,69	207.462,60	263.166,30
5.4	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (PARA A CALÇADA DO LADO JUSANTE) (REDUTOR DE VELOCIDADE).	SEINFRA	M3	289,50	543,87	689,90	157.450,37	199.726,05
5.5	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO.	SEINFRA	M3	28,95	646,46	820,03	18.715,02	23.739,87
5.6	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS(PARA BASE DO PISO DE CONCRETO)	SEINFRA	M3	136,54	543,87	689,90	74.260,01	94.198,95
								464.927,36	589.760,59

VALOR TOTAL 1.351.259,19 1.714.076,55

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 1.714.076,55(HUM MILHÃO, SETECENTOS E QUATORZE MIL, SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

1 4